

Замовник

(назва організації)

Підрядник ТОВ «Вінниця Проект-Буд»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область,
м. Жмеринка, вул. Соборна, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	7051,62199	7051,62199	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	337,58580	337,58580	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	5352,32641	5352,32641	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1361,70978	1361,70978	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	230,98671	230,98671	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	7282,60870	7282,60870	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	53,84475	53,84475	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	27,37988	-	27,37988
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	50,00000	50,00000	-
		Разом (ч.ч 1-10)	7413,83333	7386,45345	27,37988
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	7413,83333	7386,45345	27,37988
12		Податок на додану вартість	1482,76667	-	1482,76667
		Всього по Розділу I	8896,60000	7386,45345	1510,14655
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	8896,60000		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації
Козачук П.С.



Олександр А.В. Козачук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна

Будівництво розташоване на території Вінницької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|---|--|-------|--------------|
| 1 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 2 | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,078 | |
| 3 | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 4 | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

7,03853 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

6,434 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

523,77675 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

12558,80 грн.

Всього договірна ціна

8896,6 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

7386,45345 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

27,37988 тис.грн.

податок на додану вартість -

1482,76667 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Козачук П.С.

Перевірив: Козачук П.С.

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна	337,58580	5352,32632	-	1361,70996	115,43022	453,01602	230,98671
	Разом: будівельні роботи	337,58580	5352,32632	-	1361,70996	115,43022	453,01602	230,98671

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (5352,32641) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".
- Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (1361,70978) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.1. Вихідні дані

п. 1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 7,03853;

п. 1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п. 1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 7051,62208;

п. 1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 230,98671;

п. 1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (7,03853 + 0) \times 1 = 53,84475;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} - \text{п.1.6} = 7051,62208 + 230,98671 - 0 = 7282,60879;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п.2.2} \times 0,15 = 7282,60879 \times 0,15 = 1092,3913185;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 53,84475 : 1092,3913185 = 0,049290716;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,049290716) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 53,84475 \times \text{W}(0) + 1092,3913185 \times \text{V}(0) = 53,84475;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$\text{ИНП147} = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$\text{A1471} = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\text{П73} = 7,03853;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= \text{п.10.1} \times (\text{п.10.2} + \text{п.10.3}) \times \text{ИНП147} = 3,89 \times (7,03853 + 0) \times 1 = 27,37988;$$

Розрахунок № 12. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I), тис. грн.

п.12.1 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I):

$$= 50; \text{ у т.ч. будівельні роботи} = 50; \text{ устаткування} = 0; \text{ інші роботи} = 0;$$

п.12. Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

2.

$$= 50; \text{ у т.ч. будівельні роботи} = 50; \text{ устаткування} = 0; \text{ інші роботи} = 0;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1 Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька
область, м. Жмеринка, вул. Соборна

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-5-5	3	4,4200 13,26	0,094	0,4155 1,25	117,03	48,62 145,86	287,70 863,10	73,99 221,97	6,99	30,90 92,70	153,51 460,53
2	KP15-2-4	0,16	148,9300 23,83	0,094	13,9994 2,24	117,03	1638,35 262,14	9961,93 1593,91	2552,06 408,33	6,99	1041,02 166,56	5231,43 837,03
3	KP16-33-3	10,98	8,9122 97,86	0,094	0,8377 9,2	117,03	98,04 1076,48	693,42 7613,75	174,12 1911,84	6,99	62,30 684,05	334,46 3672,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР16-79-1	25,4	10.5000	0,094	0.9870	117,03	115.51	639.56	166.12	6,99	73.40	355.03
			266,7		25,07		2933,95	16244,82	4219,45		1864,36	9017,76
5	КР20-41-1	0,2635	11.8640	0,094	1.1152	117,03	130.51	886.65	223.78	6,99	82.93	437.22
			3,12		0,29		34,39	233,63	58,97		21,85	115,21
6	КР20-40-1	53,85	1.6300	0,094	0.1532	117,03	17.93	99.28	25.79	6,99	11.39	55.11
			87,78		8,25		965,53	5346,23	1388,79		613,35	2967,67
7	С311-15-М	80,2	0.2240	0,094	0.0211	117,03	2.46	18.71	4.66	6,99	1.57	8.69
			17,96		1,69		197,29	1500,54	373,74		125,91	696,94
8	КР18-4-1	10,21	11.0219	0,094	1.0361	117,03	121.25	671.48	174.40	6,99	77.04	372.69
			112,53		10,58		1237,96	6855,81	1780,62		786,58	3805,16
9	КР18-3-2	1,021	4.2000	0,094	0.3948	117,03	46.20	255.82	66.44	6,99	29.36	142.00
			4,29		0,4		47,17	261,19	67,83		29,98	144,98
10	С311-15-М	224,62	0.2240	0,094	0.0211	117,03	2.46	18.71	4.66	6,99	1.57	8.69
			50,31		4,73		552,57	4202,64	1046,73		352,65	1951,95
11	КР18-1-5	0,0213	194.3284	0,094	18.2669	117,03	2137.77	11853.03	3077.98	6,99	1358.36	6574.11
			4,14		0,39		45,53	252,47	65,57		28,93	140,03
12	КР20-41-1	0,0469	11.8640	0,094	1.1152	117,03	130.51	886.65	223.78	6,99	82.93	437.22
			0,56		0,05		6,12	41,59	10,50		3,89	20,51
13	С311-15-М	4,69	0.2240	0,094	0.0211	117,03	2.46	18.71	4.66	6,99	1.57	8.69
			1,05		0,1		11,54	87,75	21,86		7,36	40,76
14	КР18-1-3	3,1695	25.9200	0,094	2.4365	117,03	285.14	1578.79	410.06	6,99	181.18	876.38
			82,15		7,72		903,75	5003,97	1299,69		574,25	2777,69
15	КР20-41-1	4,2788	11.8640	0,094	1.1152	117,03	130.51	886.65	223.78	6,99	82.93	437.22
			50,76		4,77		558,43	3793,80	957,51		354,84	1870,78
16	С311-15-М	427,88	0.2240	0,094	0.0211	117,03	2.46	18.71	4.66	6,99	1.57	8.69
			95,85		9,01		1052,58	8005,63	1993,93		671,77	3718,28
17	КБ1-18-5	1,7974	228.3738	0,094	21.4671	117,03	2512.30	17189.08	4334.30	6,99	1596.33	8442.93
			410,48		38,59		4515,61	30895,65	7790,47		2869,24	15175,32
18	КБ1-18-5	0,1092	219.2388	0,094	20.6084	117,03	2411.81	16501.51	4160.93	6,99	1532.48	8105.22
			23,94		2,25		263,37	1801,97	454,37		167,35	885,09
19	С311-15	2859,9	0.2240	0,094	0.0211	117,03	2.46	18.71	4.66	6,99	1.57	8.69
			640,62		60,22		7035,35	53508,73	13327,14		4490,04	24852,53
20	КБ1-20-1	1,9066	4.6200	0,094	0.4343	117,03	50.82	281.40	73.09	6,99	32.29	156.20
			8,81		0,83		96,89	536,52	139,36		61,56	297,81
21	КБ1-13-5	0,02	160.7350	0,094	15.1091	117,03	1768.22	12428.27	3123.23	6,99	1123.54	6014.99
			3,21		0,3		35,36	248,57	62,47		22,47	120,30
22	КБ1-13-5	0,0273	154.3056	0,094	14.5047	117,03	1697.49	11931.13	2998.30	6,99	1078.60	5774.39
			4,22		0,4		46,34	325,72	81,85		29,45	157,64
23	КБ1-164-2	0,6	314.1600	0,094	29.5310	117,03	3456.02	18711.37	4876.83	6,99	2195.98	10528.83
			188,5		17,72		2073,61	11226,82	2926,10		1317,59	6317,30
25	КБ1-166-1	0,6	150.4500	0,094	14.1423	117,03	1655.07	8825.40	2305.70	6,99	1051.65	5012.42
			90,27		8,49		993,04	5295,24	1383,42		630,99	3007,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ1-134-1	1,073	18.3600	0,094	1.7258	117,03	201,98	1228,10	314,62	6,99	128,34	644,94
			19,7		1,85		216,72	1317,75	337,59		137,71	692,02
27	КМ8-143-5	17,65	3.4000	0,094	0.3196	117,03	37,40	250,82	63,41	6,99	23,77	124,58
			60,01		5,64		660,11	4426,97	1119,19		419,54	2198,84
29	КР16-40-1	451	1.6600	0,094	0.1560	117,03	18,26	106,07	27,35	6,99	11,60	57,21
			748,66		70,37		8235,26	47837,57	12334,85		5231,60	25801,71
30	КР18-20-1	8,07	26.0000	0,094	2.4440	117,03	286,02	1630,72	421,68	6,99	181,74	889,44
			209,82		19,72		2308,18	13159,91	3402,96		1466,64	7177,78
31	КР18-20-2	2,87	26.0000	0,094	2.4440	117,03	286,02	1630,72	421,68	6,99	181,74	889,44
			74,62		7,01		820,88	4680,17	1210,22		521,59	2552,69
32	КР18-20-2	2,16	26.0000	0,094	2.4440	117,03	286,02	1630,72	421,68	6,99	181,74	889,44
			56,16		5,28		617,80	3522,36	910,83		392,56	1921,19
33	КР18-43-1	10,21	6.0700	0,094	0.5706	117,03	66,77	458,41	115,54	6,99	42,43	224,74
			61,97		5,83		681,72	4680,37	1179,67		433,21	2294,60
34	КР18-43-2	10,21	0.2400	0,094	0.0226	117,03	2,64	18,12	4,57	6,99	1,68	8,89
			2,45		0,23		26,95	185,01	46,67		17,15	90,77
36	КР18-43-1	10,21	6.0700	0,094	0.5706	117,03	66,77	458,41	115,54	6,99	42,43	224,74
			61,97		5,83		681,72	4680,37	1179,67		433,21	2294,60
37	КР18-43-2	10,21	0.0400	0,094	0.0038	117,03	0,44	3,02	0,76	6,99	0,28	1,48
			0,41		0,04		4,49	30,83	7,76		2,86	15,11
39	КР18-46-1	0,71	26.0000	0,094	2.4440	117,03	286,02	1896,18	480,08	6,99	181,74	947,84
			18,46		1,74		203,07	1346,29	340,86		129,04	672,97
40	КР18-46-2	0,71	8.3800	0,094	0.7877	117,03	92,19	611,15	154,73	6,99	58,58	305,50
			5,95		0,56		65,45	433,92	109,87		41,59	216,91
42	КБ22-11-9	0,011	743.4313	0,094	69.8825	117,03	8178,35	53716,40	13616,85	6,99	5196,58	26991,78
			8,17		0,77		89,96	590,88	149,79		57,16	296,91
43	КБ16-29-4	-0,11	9.4530	0,094	0.8886	117,03	103,99	863,15	212,77	6,99	66,08	382,84
			-1,04		-0,1		-11,44	-94,95	-23,40		-7,27	-42,11
44	КБ22-11-7	0,057	648.0517	0,094	60.9169	117,03	7129,10	46732,32	11849,51	6,99	4529,88	23508,49
			36,93		3,47		406,36	2663,75	675,42		258,20	1339,98
45	КБ16-29-4	-0,57	9.4530	0,094	0.8886	117,03	103,99	863,15	212,77	6,99	66,08	382,84
			-5,39		-0,51		-59,27	-492,00	-121,28		-37,67	-218,22
46	КР16-8-5	0,58	52.6434	0,094	4.9485	117,03	579,12	3834,61	971,02	6,99	367,98	1918,12
			30,53		2,87		335,89	2224,08	563,19		213,43	1112,51
47	КР15-30-3	-0,58	9.4500	0,094	0.8883	117,03	103,96	862,88	212,70	6,99	66,06	382,72
			-5,48		-0,52		-60,30	-500,47	-123,37		-38,31	-221,98
48	КР16-8-3	0,5	40.8642	0,094	3.8412	117,03	449,54	2976,87	753,81	6,99	285,64	1488,99
			20,43		1,92		224,77	1488,44	376,91		142,82	744,50
49	КР15-30-2	-0,5	11.1800	0,094	1.0509	117,03	122,99	1020,85	251,64	6,99	78,15	452,78
			-5,59		-0,53		-61,50	-510,43	-125,81		-39,08	-226,39
50	КР16-8-2	0,17	28.3704	0,094	2.6668	117,03	312,10	2069,24	523,89	6,99	198,31	1034,30
			4,82		0,45		53,06	351,77	89,06		33,71	175,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	КР15-30-2	-0,17	11.1800	0,094	1.0509	117,03	122.99	1020.85	251.64	6,99	78.15	452.78
			-1,9		-0,18		-20,91	-173,54	-42,77		-13,29	-76,97
57	КБ22-11-6	1,217	558.0094	0,094	52.4529	117,03	6138.56	40240.01	10203.29	6,99	3900.49	20242.34
			679,09		63,84		7470,63	48972,09	12417,40		4746,90	24634,93
58	КР16-8-3	0,45	40.8642	0,094	3.8412	117,03	449.54	2976.87	753.81	6,99	285.64	1488.99
			18,39		1,73		202,29	1339,59	339,22		128,54	670,05
59	КР16-8-2	0,06	28.3704	0,094	2.6668	117,03	312.10	2069.24	523.89	6,99	198.31	1034.30
			1,71		0,16		18,73	124,15	31,43		11,90	62,06
60	КР16-8-1	2,93	27.6420	0,094	2.5983	117,03	304.08	2016.09	510.44	6,99	193.22	1007.74
			80,99		7,61		890,95	5907,14	1495,60		566,13	2952,68
61	КР16-36-3	0,57	103.5000	0,094	9.7290	117,03	1138.58	7635.20	1930.23	6,99	723.47	3792.28
			59		5,55		648,99	4352,06	1100,23		412,38	2161,60
62	КР16-36-1	1,47	97.0600	0,094	9.1236	117,03	1067.74	7160.12	1810.13	6,99	678.45	3556.32
			142,68		13,41		1569,58	10525,38	2660,89		997,32	5227,79
69	КР16-25-1	2	1.6200	0,094	0.1523	117,03	17.82	112.56	28.68	6,99	11.32	57.82
			3,24		0,3		35,64	225,12	57,36		22,64	115,64
71	КР16-25-3	18	2.5800	0,094	0.2425	117,03	28.38	179.26	45.68	6,99	18.03	92.09
			46,44		4,37		510,84	3226,68	822,24		324,54	1657,62
73	КР16-25-5	6	3.5500	0,094	0.3337	117,03	39.05	255.88	64.88	6,99	24.81	128.74
			21,3		2		234,30	1535,28	389,28		148,86	772,44
75	КР16-25-7	2	7.1100	0,094	0.6683	117,03	78.22	512.49	129.96	6,99	49.70	257.88
			14,22		1,34		156,44	1024,98	259,92		99,40	515,76
77	КР15-22-1	0,32	49.5000	0,094	4.6530	117,03	544.54	3738.24	942.21	6,99	346.01	1832.76
			15,84		1,49		174,25	1196,24	301,51		110,72	586,48
83	КР15-104-5	1	0.2300	0,094	0.0216	117,03	2.53	18.42	4.61	6,99	1.61	8.75
			0,23		0,02		2,53	18,42	4,61		1,61	8,75
85	КР16-27-3	9	3.3628	0,094	0.3161	117,03	36.99	225.04	57.65	6,99	23.51	118.15
			30,27		2,84		332,91	2025,36	518,85		211,59	1063,35
86	КР16-23-4	0,031	412.8015	0,094	38.8033	117,03	4541.15	35833.90	8882.51	6,99	2885.48	16309.14
			12,79		1,2		140,78	1110,85	275,35		89,45	505,58
88	КР15-12-3	0,0378	54.3100	0,094	5.1051	117,03	597.45	3727.84	951.56	6,99	379.63	1928.64
			2,05		0,19		22,58	140,91	35,97		14,35	72,90
91	КР15-12-1	0,0662	90.7100	0,094	8.5267	117,03	997.88	6302.53	1606.09	6,99	634.06	3238.03
			6,01		0,56		66,06	417,23	106,33		41,97	214,36
92	КР15-12-3	0,12	54.3100	0,094	5.1051	117,03	597.45	3727.84	951.56	6,99	379.63	1928.64
			6,52		0,61		71,69	447,34	114,19		45,56	231,44
93	КР15-12-5	0,3617	42.2500	0,094	3.9715	117,03	464.78	2900.04	740.26	6,99	295.33	1500.37
			15,28		1,44		168,11	1048,94	267,75		106,82	542,68
94	КР15-12-6	0,4573	37.3400	0,094	3.5100	117,03	410.77	2563.02	654.23	6,99	261.01	1326.01
			17,08		1,61		187,85	1172,07	299,17		119,36	606,38
124	КБ22-34-1	5,3	41.4000	0,094	3.8916	117,03	455.43	3116.03	785.72	6,99	289.39	1530.54
			219,42		20,63		2413,78	16514,96	4164,31		1533,77	8111,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	КБ22-34-3	2,5	61.8010 154,5	0,094	5.8093 14,52	117,03	679.86 1699,65	4645.40 11613,50	1171.56 2928,90	6,99	431.99 1079,98	2283.41 5708,53
134	КР16-31-1	57,89	16.3100 944,19	0,094	1.5331 88,75	117,03	179.42 10386,62	1119.52 64809,01	285.77 16543,23	6,99	114.01 6600,04	579.20 33529,89
135	КР16-31-1	12,82	16.3100 209,09	0,094	1.5331 19,65	117,03	179.42 2300,16	1119.52 14352,25	285.77 3663,57	6,99	114.01 1461,61	579.20 7425,34
152	КБ22-11-8	0,0004	677.3592 0,28	0,094	63.6718 0,03	117,03	7451.51 2,98	48846.99 19,54	12385.67 4,96	6,99	4734.74 1,89	24571.92 9,83
153	КБ16-29-4	-0,004	9.4530 -0,04	0,094	0.8886 0	117,03	103.99 -0,42	863.15 -3,45	212.77 -0,85	6,99	66.08 -0,26	382.84 -1,53
154	КБ22-11-7	0,0114	648.0517 7,39	0,094	60.9169 0,69	117,03	7129.10 81,27	46732.32 532,75	11849.51 135,09	6,99	4529.88 51,64	23508.49 268,00
155	КБ16-29-4	-0,114	9.4530 -1,08	0,094	0.8886 -0,1	117,03	103.99 -11,85	863.15 -98,40	212.77 -24,26	6,99	66.08 -7,53	382.84 -43,64
156	КР16-8-5	0,03	52.6434 1,58	0,094	4.9485 0,15	117,03	579.12 17,37	3834.61 115,04	971.02 29,13	6,99	367.98 11,04	1918.12 57,54
157	КР15-30-3	-0,03	9.4500 -0,28	0,094	0.8883 -0,03	117,03	103.96 -3,12	862.88 -25,89	212.70 -6,38	6,99	66.06 -1,98	382.72 -11,48
158	КР16-8-3	0,03	40.8642 1,22	0,094	3.8412 0,12	117,03	449.54 13,49	2976.87 89,31	753.81 22,61	6,99	285.64 8,57	1488.99 44,67
159	КР15-30-2	-0,03	11.1800 -0,34	0,094	1.0509 -0,03	117,03	122.99 -3,69	1020.85 -30,63	251.64 -7,55	6,99	78.15 -2,34	452.78 -13,58
160	КР16-8-2	0,016	28.3704 0,45	0,094	2.6668 0,04	117,03	312.10 4,99	2069.24 33,11	523.89 8,39	6,99	198.31 3,17	1034.30 16,55
161	КР15-30-2	-0,016	11.1800 -0,18	0,094	1.0509 -0,02	117,03	122.99 -1,97	1020.85 -16,33	251.64 -4,02	6,99	78.15 -1,25	452.78 -7,24
162	КР16-8-1	0,024	27.6420 0,66	0,094	2.5983 0,06	117,03	304.08 7,30	2016.09 48,38	510.44 12,25	6,99	193.22 4,64	1007.74 24,19
163	КР15-30-1	-0,024	11.1800 -0,27	0,094	1.0509 -0,03	117,03	122.99 -2,95	1020.85 -24,50	251.64 -6,04	6,99	78.15 -1,88	452.78 -10,87
171	КР18-61-1	0,08	502.4000 40,19	0,094	47.2256 3,78	117,03	5526.81 442,14	33605.54 2688,44	8609.12 688,74	6,99	3511.78 280,94	17647.71 1411,82
Разом:			6433,77		604,76		70760,73	453016,02	115239,77		44986,21	230986,71

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(70760,73 + 453016,02 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (70760,73 + 453016,02 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (70760,73 + 453016,02 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиробничі витрати: 230986,71 + 0 + 0 + 0 = 230986,71 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козачук П.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козачук П.С.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8896,600 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна	7282,60870	-	-	7282,60870
		Разом по главі 2:	7282,60870	-	-	7282,60870
		Разом по главах 1-7:	7282,60870	-	-	7282,60870
		Разом по главах 1-8:	7282,60870	-	-	7282,60870
		Разом по главах 1-9:	7282,60870	-	-	7282,60870
		Разом по главах 1-12:	7282,60870	-	-	7282,60870
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	53,84475	-	-	53,84475


2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

-2-

25 ДЦ ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	27,37988	27,37988
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	50,00000	-	-	50,00000
		Разом	7386,45345	-	27,37988	7413,83333
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1482,76667	1482,76667
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7386,45345	-	1510,14655	8896,60000

Керівник організації



Козачук П.С.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна
кошторис

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна

Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7282,60879 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,03853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 523,77675 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-5-5	Знімання пожежних гідрантів	шт	3	287,70	-	863,10	863,10	-	4.4200	13,26
					287,70	-			-	-	-
2	KP15-2-4	Демонтаж фланцевих засувов діаметром до 100 мм	100шт	0,16	9961,93	-	1593,91	1593,91	-	148,9300	23,83
					9961,93	-			-	-	-
3	KP16-33-3	(Демонтаж) колодязів водопровідних	м3	10,98	1001,48	311,60	10996,25	7557,86	3421,37	8,8440	97,11
	к дем.=0,6	залізобетонних			688,33	5,09			55,89	0,0682	0,75
4	KP16-79-1	Розбирання вручну цегляної кладки камер	м3	25,4	639,56	-	16244,82	16244,82	-	10,5000	266,7
					639,56	-			-	-	-
5	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2635	5095,42	4893,81	1342,64	53,12	1289,52	3,3100	0,87
					201,61	685,04			180,51	8,5540	2,25
6	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	53,85	99,28	-	5346,23	5346,23	-	1,6300	87,78
					99,28	-			-	-	-
7	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	80,2	161,70	161,70	12968,34	-	12968,34	-	-
					-	18,71			1500,54	0,2240	17,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	10,21	<u>12497.39</u> 670,01	<u>11827.38</u> 1,47	127598,35	6840,80	<u>120757.55</u> 15,01	<u>11.0000</u> 0,0219	<u>112.31</u> 0,22
9	KP18-3-2 к=5	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (до 100 мм)	1000м2	1,021	<u>8862.35</u> 255,82	<u>8606.53</u> -	9048,46	261,19	<u>8787.27</u> -	<u>4.2000</u> -	<u>4.29</u> -
10	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	224,62	<u>161.70</u> -	<u>161.70</u> 18,71	36321,05	-	<u>36321.05</u> 4202,64	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 50,31
11	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0213	<u>41622.43</u> 11671,57	<u>29950.86</u> 181,46	886,56	248,60	<u>637.96</u> 3,87	<u>191.6200</u> 2,7084	<u>4.08</u> 0,06
12	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0469	<u>5095.42</u> 201,61	<u>4893.81</u> 685,04	238,98	9,46	<u>229.52</u> 32,13	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.16</u> 0,4
13	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	4,69	<u>161.70</u> -	<u>161.70</u> 18,71	758,37	-	<u>758.37</u> 87,75	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,05
14	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	3,1695	<u>8035.92</u> 1578,79	<u>6457.13</u> -	25469,85	5003,97	<u>20465.88</u> -	<u>25.9200</u> -	<u>82.15</u> -
15	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	4,2788	<u>5095.42</u> 201,61	<u>4893.81</u> 685,04	21802,28	862,65	<u>20939.63</u> 2931,15	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>14.16</u> 36,6
16	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	427,88	<u>161.70</u> -	<u>161.70</u> 18,71	69188,20	-	<u>69188.20</u> 8005,63	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 95,85
17	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	1,7974	<u>127333.51</u> 3494,71	<u>123838.80</u> 13694,37	228869,25	6281,39	<u>222587.86</u> 24614,26	<u>57.3750</u> 170,9988	<u>103.13</u> 307,35
18	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,1092	<u>122240.17</u> 3354,92	<u>118885.25</u> 13146,59	13348,63	366,36	<u>12982.27</u> 1435,61	<u>55.0800</u> 164,1588	<u>6.01</u> 17,93
19	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2859,9	<u>148.47</u> -	<u>148.47</u> 18,71	424609,35	-	<u>424609.35</u> 53508,73	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 640,62
20	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,9066	<u>4350.47</u> 281,40	<u>4056.67</u> -	8294,61	536,52	<u>7734.45</u> -	<u>4.6200</u> -	<u>8.81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,02	<u>80117,12</u> 1410,83	<u>78706,29</u> 11017,44	1602,34	28,22	<u>1574,12</u> 220,35	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>0.46</u> 2,75
22	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,0273	<u>76912,42</u> 1354,39	<u>75558,03</u> 10576,74	2099,71	36,97	<u>2062,74</u> 288,75	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.61</u> 3,61
23	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,6	<u>18711,37</u> 18711,37	-	11226,82	11226,82	-	<u>314.1600</u> -	<u>188.5</u> -
24	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0473	<u>9278,39</u> -	<u>9278,39</u> -	438,87	-	<u>438,87</u> -	-	-
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,6	<u>8825,40</u> 8825,40	-	5295,24	5295,24	-	<u>150.4500</u> -	<u>90.27</u> -
26	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,073	<u>3485,81</u> 1228,10	<u>2257,71</u> -	3740,27	1317,75	<u>2422,52</u> -	<u>18.3600</u> -	<u>19.7</u> -
27	КМ8-143-5	Покривання сигнальною стрічкою	100 м	17,65	<u>250,82</u> 250,82	-	4426,97	4426,97	-	<u>3.4000</u> -	<u>60.01</u> -
28	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	1765	<u>8,99</u> -	-	15867,35	-	-	-	-
29	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	451	<u>711,07</u> 106,07	-	320692,57	47837,57	-	<u>1.6600</u> -	<u>748.66</u> -
30	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву	100м3	8,07	<u>66491,22</u> 1630,72	<u>8210,50</u> -	536584,15	13159,91	<u>66258,74</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>209.82</u> -
31	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші	100м3	2,87	<u>45509,02</u> 1630,72	<u>8181,10</u> -	130610,89	4680,17	<u>23479,76</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>74.62</u> -
32	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші, кріпленої цементом	100м3	2,16	<u>162311,82</u> 1630,72	<u>8181,10</u> -	350593,53	3522,36	<u>17671,18</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>56.16</u> -
33	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	10,21	<u>2735,07</u> 458,41	<u>2109,92</u> -	27925,06	4680,37	<u>21542,28</u> -	<u>6.0700</u> -	<u>61.97</u> -
34	КР18-43-2 к=12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 10 см)	100м2	10,21	<u>65,82</u> 18,12	-	672,02	185,01	-	<u>0.2400</u> -	<u>2.45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні крупнозернисті тип А	т	245,04	<u>2554.28</u>	-	625900,77	-	-	-	-
36	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	10,21	<u>2735.07</u>	<u>2109.92</u>	27925,06	4680,37	<u>21542.28</u>	<u>6.0700</u>	<u>61.97</u>
37	KP18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	100м2	10,21	<u>10.97</u>	-	112,00	30,83	-	<u>0.0400</u>	<u>0.41</u>
					3,02	-					
38	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті тип Б	т	122,52	<u>2605.28</u>	-	319198,91	-	-	-	-
39	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,71	<u>3761.18</u>	-	2670,44	1346,29	-	<u>26.0000</u>	<u>18.46</u>
					1896,18	-					
40	KP18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 4 см)	100м2	0,71	<u>611.15</u>	-	433,92	433,92	-	<u>8.3800</u>	<u>5.95</u>
					611,15	-					
41	C1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті тип Г	т	6,7876	<u>2757.28</u>	-	18715,31	-	-	-	-
42	KB22-11-9 к=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 400 мм з гідравлічним випробуванням (футляр)	1000м	0,011	<u>77247.38</u>	<u>32600.92</u>	849,72	491,11	<u>358.61</u>	<u>619.4015</u>	<u>6.81</u>
					44646,46	9069,94			99,77	124,0298	1,36
43	KB16-29-4 к=1,15	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,11	<u>863.15</u>	-	-94,95	-94,95	-	<u>9.4530</u>	<u>-1.04</u>
					863,15	-					
44	KB22-11-7 к=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 250 мм з гідравлічним випробуванням (футляр)	1000м	0,057	<u>65825.38</u>	<u>26567.73</u>	3752,05	2237,69	<u>1514.36</u>	<u>544.6400</u>	<u>31.04</u>
					39257,65	7474,67			426,06	103,4117	5,89
45	KB16-29-4 к=1,15	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,57	<u>863.15</u>	-	-492,00	-492,00	-	<u>9.4530</u>	<u>-5.39</u>
					863,15	-					
46	KP16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром до 160 мм (футляр)	100м	0,58	<u>5162.74</u>	<u>1848.07</u>	2994,39	1922,51	<u>1071.88</u>	<u>45.4500</u>	<u>26.36</u>
					3314,67	519,94			301,57	7,1934	4,17
47	KP15-30-3	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	-0,58	<u>862.88</u>	-	-500,47	-500,47	-	<u>9.4500</u>	<u>-5.48</u>
					862,88	-					
48	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром до 110 мм (футляр)	100м	0,5	<u>3930.35</u>	<u>1326.75</u>	1965,18	1301,80	<u>663.38</u>	<u>35.7000</u>	<u>17.85</u>
					2603,60	373,27			186,64	5,1642	2,58
49	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-0,5	<u>1020.85</u>	-	-510,43	-510,43	-	<u>11.1800</u>	<u>-5.59</u>
					1020,85	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм (футляр)	100м	0,17	<u>2180.62</u> 2061,00	<u>119.62</u> 8,24	370,71	350,37	<u>20.34</u> 1,40	<u>28.2600</u> 0,1104	<u>4.8</u> 0,02
51	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-0,17	<u>1020.85</u> 1020,85	-	-173,54	-173,54	-	<u>11.1800</u> -	<u>-1.9</u> -
52	C113-1390	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355x21,1 мм	м	11	<u>2767.68</u> -	-	30444,48	-	-	-	-
53	C113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225x13,4 мм	м	57	<u>1207.55</u> -	-	68830,35	-	-	-	-
54	C113-1382	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 140x8,3 мм	м	58	<u>470.85</u> -	-	27309,30	-	-	-	-
55	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	50	<u>205.10</u> -	-	10255,00	-	-	-	-
56	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	17	<u>91.15</u> -	-	1549,55	-	-	-	-
57	KB22-11-6 к=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 200 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	1,217	<u>57435.38</u> 33508,26	<u>23927.12</u> 6731,75	69898,86	40779,55	<u>29119.31</u> 8192,54	<u>464.8760</u> 93,1334	<u>565.75</u> 113,34
58	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,45	<u>3962.45</u> 2603,60	<u>1326.75</u> 373,27	1783,10	1171,62	<u>597.04</u> 167,97	<u>35.7000</u> 5,1642	<u>16.07</u> 2,32
59	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,06	<u>2212.72</u> 2061,00	<u>119.62</u> 8,24	132,76	123,66	<u>7.18</u> 0,49	<u>28.2600</u> 0,1104	<u>1.7</u> 0,01
60	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром до 50 мм	100м	2,93	<u>2141.00</u> 2009,22	<u>99.68</u> 6,87	6273,13	5887,01	<u>292.06</u> 20,13	<u>27.5500</u> 0,0920	<u>80.72</u> 0,27
61	KP16-36-3	Протягування труб діаметром 180 мм у футляр	100м	0,57	<u>14005.75</u> 7635,20	-	7983,28	4352,06	-	<u>103.5000</u> -	<u>59</u> -
62	KP16-36-1	Протягування труб діаметром до 100 мм у футляр	100м	1,47	<u>11137.70</u> 7160,12	-	16372,42	10525,38	-	<u>97.0600</u> -	<u>142.68</u> -
63	C113-1384	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 180x10,7 мм	м	1274	<u>770.56</u> -	-	981693,44	-	-	-	-
64	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	125	<u>305.92</u> -	-	38240,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	17	<u>91.15</u>	-	1549,55	-	-	-	-
66	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	185	<u>57.46</u>	-	10630,10	-	-	-	-
67	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	60	<u>36.89</u>	-	2213,40	-	-	-	-
68	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	104	<u>29.29</u>	-	3046,16	-	-	-	-
69	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>148.58</u>	-	297,16	225,12	-	<u>1.6200</u>	<u>3.24</u>
70	C1630-1371 варіант 1	Засувки клинові фланцеві 4000E2 з штурвалом 7800 та штоком 9000E2, діаметр 50 мм Hawle	шт	2	<u>8107.49</u>	-	16214,98	-	-	-	-
71	KP16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	18	<u>248.00</u>	-	4464,00	3226,68	-	<u>2.5800</u>	<u>46.44</u>
72	C1630-1373 варіант 1	Засувки клинові фланцеві 4000E2 з штурвалом 7800 та штоком 9000E2, діаметр 100 мм Hawle	шт	18	<u>12882.11</u>	-	231877,98	-	-	-	-
73	KP16-25-5	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	6	<u>347.64</u>	-	2085,84	1535,28	-	<u>3.5500</u>	<u>21.3</u>
74	C1630-1374 варіант 1	Засувки клинові фланцеві 4000E2 з штурвалом 7800 та штоком 9000E2, діаметр 150 мм Hawle	шт	6	<u>20689.74</u>	-	124138,44	-	-	-	-
75	KP16-25-7	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	2	<u>656.56</u>	-	1313,12	1024,98	-	<u>7.1100</u>	<u>14.22</u>
76	C1630-1376 варіант 1	Засувки клинові фланцеві 4000E2 з штурвалом 7800 та штоком 9000E2, діаметр 250 мм Hawle	шт	2	<u>52337.91</u>	-	104675,82	-	-	-	-
77	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,32	<u>3774.59</u>	-	1207,87	1196,24	-	<u>49.5000</u>	<u>15.84</u>
78	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	1	<u>325.95</u>	-	325,95	-	-	-	-
79	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	10	<u>460.33</u>	-	4603,30	-	-	-	-
80	C1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	8	<u>710.03</u>	-	5680,24	-	-	-	-
81	C1630-672 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	1	<u>1124.53</u>	-	1124,53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1630-673 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 50 мм	шт	12	<u>1552.58</u>	-	18630,96	-	-	-	-
83	KP15-104-5	Установлення вантузів	комплект	1	<u>21.29</u> 18,42	-	21,29	18,42	-	<u>0.2300</u>	<u>0.23</u>
84	C1630-673 варіант 2	Вантуз, діаметр 50 мм Hawle 9876	шт	1	<u>11581.97</u>	-	11581,97	-	-	-	-
85	KP16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	9	<u>9636.78</u> 224,08	<u>13.87</u> 0,96	86731,02	2016,72	<u>124.83</u> 8,64	<u>3.3500</u> 0,0128	<u>30.15</u> 0,12
86	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,031	<u>84884.97</u> 35385,48	<u>40724.49</u> 448,42	2631,43	1096,95	<u>1262.46</u> 13,90	<u>406.8700</u> 5,9315	<u>12.61</u> 0,18
87	C1630-3 варіант 1	Підставка під пожежний гідрант ППДФ сталь 150x150	шт	7	<u>3216.00</u>	-	22512,00	-	-	-	-
88	KP15-12-3	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 100 мм	т	0,0378	<u>4858.72</u> 3727,84	-	183,66	140,91	-	<u>54.3100</u>	<u>2.05</u>
89	C113-1511 варіант 2	Коліно чавунне фланцеве з підставкою під ПГ діаметр 100 мм	шт	1	<u>4095.00</u>	-	4095,00	-	-	-	-
90	C113-1511 варіант 1	Коліно чавунне фланцеве 90 град. діаметр 100 мм	шт	2	<u>3246.83</u>	-	6493,66	-	-	-	-
91	KP15-12-1	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 50 мм	т	0,0662	<u>8007.07</u> 6302,53	-	530,07	417,23	-	<u>90.7100</u>	<u>6.01</u>
92	KP15-12-3	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 100 мм	т	0,12	<u>4858.72</u> 3727,84	-	583,05	447,34	-	<u>54.3100</u>	<u>6.52</u>
93	KP15-12-5	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 150 мм	т	0,3617	<u>4410.27</u> 2900,04	-	1595,19	1048,94	-	<u>42.2500</u>	<u>15.28</u>
94	KP15-12-6	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 250 мм	т	0,4573	<u>3647.59</u> 2563,02	-	1668,04	1172,07	-	<u>37.3400</u>	<u>17.08</u>
95	C113-1511 варіант 3	Коліно чавунне фланцеве 90 град. діаметр 50 мм	шт	1	<u>2036.14</u>	-	2036,14	-	-	-	-
96	C113-1511 варіант 13	Фланцевий трійник діаметр 100 мм	шт	1	<u>5437.45</u>	-	5437,45	-	-	-	-
97	C113-1511 варіант 5	Хрестовина з фланцями. діаметр 150 мм	шт	1	<u>12951.92</u>	-	12951,92	-	-	-	-
98	C113-1511 варіант 6	Хрестовина з фланцями. діаметр 150x100 мм	шт	1	<u>10582.77</u>	-	10582,77	-	-	-	-
99	C113-1511 варіант 7	Перехід з фланцями. діаметр 150x100 мм	шт	2	<u>4115.86</u>	-	8231,72	-	-	-	-
100	C113-1511 варіант 8	Перехід з фланцями. діаметр 150x50 мм	шт	1	<u>3537.06</u>	-	3537,06	-	-	-	-
101	C113-1511 варіант 11	Фланцевий трійник редукційний діаметр 150x100x150 мм	шт	7	<u>8308.90</u>	-	58162,30	-	-	-	-
102	C113-1511 варіант 12	Фланцевий трійник редукційний діаметр 150x50x150 мм	шт	1	<u>7881.24</u>	-	7881,24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C113-1511 варіант 9	Фланцевий трійник редукційний діаметр 250x150x250 мм	шт	1	<u>19672.55</u>	-	19672,55	-	-	-	-
104	C113-1511 варіант 10	Фланцевий трійник редукційний діаметр 250x100x250 мм	шт	1	<u>16923.29</u>	-	16923,29	-	-	-	-
105	C130-1000 варіант 1	Фланці, діаметр 50 мм Hawle Synoflex 7994	шт	1	<u>5099.60</u>	-	5099,60	-	-	-	-
106	C130-1003 варіант 3	Фланці, діаметр 100 мм Hawle Synoflex 7994	шт	3	<u>8399.90</u>	-	25199,70	-	-	-	-
107	C130-1005 варіант 1	Фланці, діаметр 150 мм Hawle Synoflex 7994	шт	1	<u>12599.85</u>	-	12599,85	-	-	-	-
108	C130-1007 варіант 1	Фланці, діаметр 250 мм Hawle Synoflex 7994	шт	2	<u>25199.70</u>	-	50399,40	-	-	-	-
109	C130-1000 варіант 3	Муфта з'єднувальна, діаметр 50 мм Hawle Synoflex 7974	шт	11	<u>4987.50</u>	-	54862,50	-	-	-	-
110	C130-1003 варіант 4	Муфта з'єднувальна, діаметр 100 мм Hawle Synoflex 7974	шт	6	<u>8455.00</u>	-	50730,00	-	-	-	-
111	C130-1005 варіант 2	Врізний хомут, діаметр 180x2" Hawle Haku 5250	шт	12	<u>3657.60</u>	-	43891,20	-	-	-	-
112	C130-1005 варіант 3	Врізний хомут, діаметр 110x2" Hawle Haku 5250	шт	1	<u>1521.22</u>	-	1521,22	-	-	-	-
113	C130-1005 варіант 4	Врізний хомут, діаметр 180x1 1/2" Hawle Haku 5250	шт	1	<u>3657.60</u>	-	3657,60	-	-	-	-
114	C130-1005 варіант 5	Врізний хомут, діаметр 180x1 1/4" Hawle Haku 5250	шт	8	<u>3657.60</u>	-	29260,80	-	-	-	-
115	C130-1005 варіант 6	Врізний хомут, діаметр 180x1 Hawle Haku 5250	шт	10	<u>3657.60</u>	-	36576,00	-	-	-	-
116	C130-1005 варіант 7	Врізний хомут, діаметр 180x3/4" Hawle Haku 5250	шт	1	<u>3657.60</u>	-	3657,60	-	-	-	-
117	C130-1006 варіант 1	Фланець вільний, діаметр 180 мм	шт	24	<u>1197.58</u>	-	28741,92	-	-	-	-
118	C130-1003 варіант 1	Фланець вільний, діаметр 110 мм	шт	10	<u>458.95</u>	-	4589,50	-	-	-	-
119	C130-1001 варіант 1	Фланець вільний, діаметр 63 мм	шт	4	<u>292.79</u>	-	1171,16	-	-	-	-
120	C130-1006 варіант 2	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17, діаметр 180 мм	шт	24	<u>925.02</u>	-	22200,48	-	-	-	-
121	C130-1003 варіант 2	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17, діаметр 110 мм	шт	10	<u>314.28</u>	-	3142,80	-	-	-	-
122	C130-1001 варіант 2	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17, діаметр 63 мм	шт	1	<u>166.86</u>	-	166,86	-	-	-	-
123	C130-1001 варіант 3	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17, діаметр 50 мм	шт	3	<u>139.32</u>	-	417,96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ22-34-1 к=1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин діаметром до 110 мм	10 шт	5,3	<u>5536.55</u> 2168,43	<u>3368.12</u> 947,60	29343,72	11492,68	<u>17851.04</u> 5022,28	<u>28.2900</u> 13,1100	<u>149.94</u> 69,48
125	КБ22-34-3 к=1,15	Установлення поліетиленових фасонних частин діаметром до 200 мм	10 шт	2,5	<u>8518.23</u> 3129,24	<u>5388.99</u> 1516,16	21295,58	7823,10	<u>13472.48</u> 3790,40	<u>40.8250</u> 20,9760	<u>102.06</u> 52,44
126	С113-1529 варіант 1	Муфта з'єднувальна ПЕ-ст 32х1"	шт	15	<u>159.60</u> -	-	2394,00	-	-	-	-
127	С113-1529 варіант 2	Муфта з'єднувальна ПЕ-ст 40х1 1/4"	шт	12	<u>193.80</u> -	-	2325,60	-	-	-	-
128	С113-1529 варіант 3	Муфта з'єднувальна ПЕ-ст 50х2"	шт	11	<u>239.40</u> -	-	2633,40	-	-	-	-
129	С113-1529 варіант 4	Муфта терморезисторна діам. 180 мм	шт	24	<u>1328.10</u> -	-	31874,40	-	-	-	-
130	С113-1529 варіант 5	Муфта терморезисторна діам. 110 мм	шт	10	<u>560.50</u> -	-	5605,00	-	-	-	-
131	С113-1529 варіант 6	Муфта терморезисторна діам. 63 мм	шт	2	<u>252.70</u> -	-	505,40	-	-	-	-
132	С113-1529 варіант 7	Муфта терморезисторна діам. 50 мм	шт	3	<u>219.45</u> -	-	658,35	-	-	-	-
133	С113-1529 варіант 8	Сідельцевий трійник 180/63	шт	1	<u>2080.00</u> -	-	2080,00	-	-	-	-
134	КР16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	57,89	<u>4249.37</u> 1119,52	<u>2464.57</u> -	245996,03	64809,01	<u>142673.96</u> -	<u>16.3100</u> -	<u>944.19</u> -
135	КР16-31-1	Улаштування колодязів прямокутних водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	12,82	<u>4249.37</u> 1119,52	<u>2464.57</u> -	54476,92	14352,25	<u>31595.79</u> -	<u>16.3100</u> -	<u>209.09</u> -
136	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1	шт	17	<u>2340.00</u> -	-	39780,00	-	-	-	-
137	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1	шт	10	<u>4148.60</u> -	-	41486,00	-	-	-	-
138	К585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1	шт	2	<u>5624.61</u> -	-	11249,22	-	-	-	-
139	К585521- Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1	шт	17	<u>1240.00</u> -	-	21080,00	-	-	-	-
140	К585521- Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1	шт	10	<u>2570.28</u> -	-	25702,80	-	-	-	-
141	К585521- Л044 варіант 1	Плити покриття ПП20-2 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1	шт	2	<u>3867.54</u> -	-	7735,08	-	-	-	-
142	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1	шт	17	<u>1060.00</u> -	-	18020,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	<u>835.00</u>	-	14195,00	-	-	-	-
144	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1550.00</u>	-	15500,00	-	-	-	-
145	K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1134.00</u>	-	11340,00	-	-	-	-
146	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2939.00</u>	-	5878,00	-	-	-	-
147	K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2429.00</u>	-	4858,00	-	-	-	-
148	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>320.00</u>	-	960,00	-	-	-	-
149	K585521-Л054	Плити дорожні ПД6 залізобетонні	шт	33	<u>9081.23</u>	-	299680,59	-	-	-	-
150	варіант 1 & K585521-Л0201	Камера водопровідна (тип ТК-2)	шт	2	<u>75704.00</u>	-	151408,00	-	-	-	-
151	С113-754 варіант 1	Люк пісчано-полімерний з замком тип "Т" (С250)	шт	33	<u>2199.82</u>	-	72594,06	-	-	-	-
152	КБ22-11-8 к=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням (патрубки)	1000м	0,0004	<u>69953.93</u> 40583,92	<u>29370.01</u> 8263,07	27,98	16,23	<u>11.75</u> 3,31	<u>563.0400</u> 114,3192	<u>0.23</u> 0,05
153	КБ16-29-4 к=1,15	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,004	<u>863.15</u> 863,15	-	-3,45	-3,45	-	<u>9.4530</u>	<u>-0.04</u>
154	КБ22-11-7 к=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 250 мм з гідравличним випробуванням (патрубки)	1000м	0,0114	<u>65825.38</u> 39257,65	<u>26567.73</u> 7474,67	750,41	447,54	<u>302.87</u> 85,21	<u>544.6400</u> 103,4117	<u>6.21</u> 1,18
155	КБ16-29-4 к=1,15	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,114	<u>863.15</u> 863,15	-	-98,40	-98,40	-	<u>9.4530</u>	<u>-1.08</u>
156	КР16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром до 160 мм (патрубки)	100м	0,03	<u>5162.74</u> 3314,67	<u>1848.07</u> 519,94	154,88	99,44	<u>55.44</u> 15,60	<u>45.4500</u> 7,1934	<u>1.36</u> 0,22
157	КР15-30-3	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	-0,03	<u>862.88</u> 862,88	-	-25,89	-25,89	-	<u>9.4500</u>	<u>-0.28</u>
158	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром до 110 мм (патрубки)	100м	0,03	<u>3930.35</u> 2603,60	<u>1326.75</u> 373,27	117,91	78,11	<u>39.80</u> 11,20	<u>35.7000</u> 5,1642	<u>1.07</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-0,03	<u>1020.85</u> 1020,85	-	-30,63	-30,63	-	<u>11.1800</u>	-0.34
160	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм (патрубки)	100м	0,016	<u>2180.62</u> 2061,00	<u>119.62</u> 8,24	34,89	32,98	<u>1.91</u> 0,13	<u>28.2600</u> 0,1104	<u>0.45</u>
161	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-0,016	<u>1020.85</u> 1020,85	-	-16,33	-16,33	-	<u>11.1800</u>	-0.18
162	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром до 50 мм (патрубки)	100м	0,024	<u>2108.90</u> 2009,22	<u>99.68</u> 6,87	50,61	48,22	<u>2.39</u> 0,16	<u>27.5500</u> 0,0920	<u>0.66</u>
163	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,024	<u>1020.85</u> 1020,85	-	-24,50	-24,50	-	<u>11.1800</u>	-0.27
164	C113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм	м	0,4	<u>2453.08</u>	-	981,23	-	-	-	-
165	C113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225x13,4 мм	м	11,4	<u>1207.55</u>	-	13766,07	-	-	-	-
166	C113-1382	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 140x8,3 мм	м	3	<u>470.85</u>	-	1412,55	-	-	-	-
167	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	0,2	<u>205.10</u>	-	41,02	-	-	-	-
168	C113-1378	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75x4,5 мм	м	2,8	<u>144.30</u>	-	404,04	-	-	-	-
169	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	1,6	<u>91.15</u>	-	145,84	-	-	-	-
170	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	2,4	<u>57.46</u>	-	137,90	-	-	-	-
171	KP18-61-1	Установлення табличок	100шт	0,08	<u>71058.40</u> 33605,54	-	5684,67	2688,44	-	<u>502.4000</u>	<u>40.19</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					7051622,08	337585,80	<u>1361709.96</u> 115430,22		<u>5002.28</u> 1431,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					7051622,08				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5352326,32				
		всього заробітна плата, грн.					453016,02				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230986,71				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					604,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70760,73				
		Всього будівельні роботи, грн.					7282608,79				

		Всього по кошторису					7282608,79				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7038,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					523776,75				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Козачук П.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Козачук П.С.

Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою: Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4942,27	67,41				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
		робітниками-будівельниками							
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	60,01	73,77				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	625,7	76,91				
		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	805,79	83,53				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	604,76	117,03				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7038,53					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	49,629618	<u>1190.52</u> 59085,05				Оренда
10	+КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	60,72919	<u>564.86</u> 34303,49				Оренда
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,67753	<u>343.29</u> 1262,46				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	220,9073448	<u>135.93</u> 30027,94				
13	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,15621	<u>145.29</u> 167,99				
14	+КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	10,4142	<u>970.53</u> 10107,29				Оренда
15	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	72,8007395	<u>789.65</u> 57487,10				Оренда
16	+КБМ206-337	Екскаватори однокішні дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	285,3017393	<u>743.74</u> 212190,32				
17	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	1,15621	<u>164.87</u> 190,62				
18	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	14,53154	<u>86.68</u> 1259,59				
19	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	220,9073448	<u>156.95</u> 34671,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	17,432232	<u>507.35</u> 8844,24				Оренда
21	+КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	24,21	<u>159.03</u> 3850,12				Оренда
22	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	12,8646	<u>548.54</u> 7056,75				Оренда
23	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	37,1644	<u>678.88</u> 25230,17				Оренда
24	+КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	22,4746	<u>1131.03</u> 25419,45				Оренда
25	+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	185,19876	<u>943.46</u> 174727,62				Оренда
26	+КБМ212-2210	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм	маш. год	60,4432	<u>1440.42</u> 87063,59				Оренда
27	+КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	22,5919	<u>921.77</u> 20824,54				Оренда
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	9,376264	<u>5.42</u> 50,82				
29	+КБМ201-311	Трактори , потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,67019	<u>656.16</u> 5032,87				Оренда
30	+КБМ201-312	Трактори , потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	24,21	<u>756.74</u> 18320,68				Оренда
31	+КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	1,2252	<u>563.47</u> 690,36				Оренда
32	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2859,9	<u>148.47</u> 424609,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	737,39	161,7 119235,96				
		Разом по розділу II	грн.		1361709,78				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
34	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,73658					
35	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	9,2232					
36	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	5,105					
37	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,44					
38	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	7,67019					
39	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	80,4561					
40	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	11,868					
41	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,13176					
42	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	23,39565					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
43	+C111-233	Ґрунтовка ПЗ-0211	т	0,001548	275882,46 427,07	275882,46 427,07	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0860946	26500 2281,51	26500.00 2281,51	- -	- -	
45	+C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,00384	40869,88 156,94	40869,88 156,94	- -	- -	
46	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0779983	32883,83 2564,88	32883,83 2564,88	- -	- -	
47	+C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,021113	31007,18 654,65	31007,18 654,65	- -	- -	
48	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,3063	7500 2297,25	7500.00 2297,25	- -	- -	
49	+C1421-10634 варіант 1	Відсів	м3	887,7	515 457165,50	515.00 457165,50	- -	- -	
50	+C1630-673 варіант 2	Вантуз, діаметр 50 мм Hawle 9876	шт	1	11581,97 11581,97	11581,97 11581,97	- -	- -	
51	+C142-10-2	Вода	м3	177,3342	- -	- -	- -	- -	
52	+C130-1005 варіант 3	Врізний хомут, діаметр 110x2" Hawle Haku 5250	шт	1	1521,22 1521,22	1521,22 1521,22	- -	- -	
53	+C130-1005 варіант 4	Врізний хомут, діаметр 180x1 1/2" Hawle Haku 5250	шт	1	3657,6 3657,60	3657,60 3657,60	- -	- -	
54	+C130-1005 варіант 5	Врізний хомут, діаметр 180x1 1/4" Hawle Haku 5250	шт	8	3657,6 29260,80	3657,60 29260,80	- -	- -	
55	+C130-1005 варіант 6	Врізний хомут, діаметр 180x1 Hawle Haku 5250	шт	10	3657,6 36576,00	3657,60 36576,00	- -	- -	
56	+C130-1005 варіант 2	Врізний хомут, діаметр 180x2" Hawle Haku 5250	шт	12	3657,6 43891,20	3657,60 43891,20	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+C130-1005 варіант 7	Врізний хомут, діаметр 180x3/4" Hawle Haku 5250	шт	1	<u>3657.6</u> 3657,60	<u>3657.60</u> 3657,60	- -	- -	
58	+C130-1001 варіант 2	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17, діаметр 63 мм	шт	1	<u>166.86</u> 166,86	<u>166.86</u> 166,86	- -	- -	
59	+C130-1001 варіант 3	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17, діаметр 50 мм	шт	3	<u>139.32</u> 417,96	<u>139.32</u> 417,96	- -	- -	
60	+C130-1003 варіант 2	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17, діаметр 110 мм	шт	10	<u>314.28</u> 3142,80	<u>314.28</u> 3142,80	- -	- -	
61	+C130-1006 варіант 2	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17, діаметр 180 мм	шт	24	<u>925.02</u> 22200,48	<u>925.02</u> 22200,48	- -	- -	
62	+C1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	9	<u>9306.76</u> 83760,84	<u>9306.76</u> 83760,84	- -	- -	
63	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0057176	<u>21834.43</u> 124,84	<u>21834.43</u> 124,84	- -	- -	
64	+C1421-9601 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш C5	м3	350,14	<u>292.6</u> 102450,96	<u>292.60</u> 102450,96	- -	- -	
65	+C1421-9601 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш C7, укріплена цементом	м3	263,52	<u>1250</u> 329400,00	<u>1250.00</u> 329400,00	- -	- -	
66	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	56,136	<u>94.63</u> 5312,15	<u>94.63</u> 5312,15	- -	- -	
67	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00279	<u>97500</u> 272,03	<u>97500.00</u> 272,03	- -	- -	
68	+C1630-1371 варіант 1	Засувки клинові фланцеві 4000E2 з штурвалом 7800 та штоком 9000E2, діаметр 50 мм Hawle	шт	2	<u>8107.49</u> 16214,98	<u>8107.49</u> 16214,98	- -	- -	
69	+C1630-1373 варіант 1	Засувки клинові фланцеві 4000E2 з штурвалом 7800 та штоком 9000E2, діаметр 100 мм Hawle	шт	18	<u>12882.11</u> 231877,98	<u>12882.11</u> 231877,98	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+С1630-1374 варіант 1	Засувки клинові фланцеві 4000Е2 з штурвалом 7800 та штоком 9000Е2, діаметр 150 мм Hawle	шт	6	<u>20689.74</u> 124138,44	<u>20689.74</u> 124138,44	- -	- -	
71	+С1630-1376 варіант 1	Засувки клинові фланцеві 4000Е2 з штурвалом 7800 та штоком 9000Е2, діаметр 250 мм Hawle	шт	2	<u>52337.91</u> 104675,82	<u>52337.91</u> 104675,82	- -	- -	
72	+K585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	17	<u>835</u> 14195,00	<u>835.00</u> 14195,00	- -	- -	
73	+K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	17	<u>1060</u> 18020,00	<u>1060.00</u> 18020,00	- -	- -	
74	+K585521- Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	10	<u>1134</u> 11340,00	<u>1134.00</u> 11340,00	- -	- -	
75	+K585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	10	<u>1550</u> 15500,00	<u>1550.00</u> 15500,00	- -	- -	
76	+K585521- Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>2429</u> 4858,00	<u>2429.00</u> 4858,00	- -	- -	
77	+K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>2939</u> 5878,00	<u>2939.00</u> 5878,00	- -	- -	
78	+K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	<u>320</u> 960,00	<u>320.00</u> 960,00	- -	- -	
79	&K585521- Л0201 варіант 1	Камера водопровідна (тип ТК-2)	шт	2	<u>75704</u> 151408,00	<u>75704.00</u> 151408,00	- -	- -	
80	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	5,656248	<u>49.12</u> 277,83	<u>49.12</u> 277,83	- -	- -	
81	+С113-1511 варіант 1	Коліно чавунне фланцеве 90 град. діаметр 100 мм	шт	2	<u>3246.83</u> 6493,66	<u>3246.83</u> 6493,66	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+C113-1511 варіант 3	Коліно чавунне фланцеве 90 град. діаметр 50 мм	шт	1	<u>2036.14</u> 2036,14	<u>2036.14</u> 2036,14	- -	- -	
83	+C113-1511 варіант 2	Коліно чавунне фланцеве з підставкою під ПГ діаметр 100 мм	шт	1	<u>4095</u> 4095,00	<u>4095.00</u> 4095,00	- -	- -	
84	+C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	1	<u>325.95</u> 325,95	<u>325.95</u> 325,95	- -	- -	
85	+C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	10	<u>460.33</u> 4603,30	<u>460.33</u> 4603,30	- -	- -	
86	+C1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	8	<u>710.03</u> 5680,24	<u>710.03</u> 5680,24	- -	- -	
87	+C1630-672 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	1	<u>1124.53</u> 1124,53	<u>1124.53</u> 1124,53	- -	- -	
88	+C1630-673 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 50 мм	шт	12	<u>1552.58</u> 18630,96	<u>1552.58</u> 18630,96	- -	- -	
89	+C113-754 варіант 1	Люк пісчано-полімерний з замком тип "Т" (C250)	шт	33	<u>2199.82</u> 72594,06	<u>2199.82</u> 72594,06	- -	- -	
90	+C111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,008802	<u>20203.12</u> 177,83	<u>20203.12</u> 177,83	- -	- -	
91	+C113-1529 варіант 1	Муфта з'єднувальна ПЕ-ст 32x1"	шт	15	<u>159.6</u> 2394,00	<u>159.60</u> 2394,00	- -	- -	
92	+C113-1529 варіант 2	Муфта з'єднувальна ПЕ-ст 40x1 1/4"	шт	12	<u>193.8</u> 2325,60	<u>193.80</u> 2325,60	- -	- -	
93	+C113-1529 варіант 3	Муфта з'єднувальна ПЕ-ст 50x2"	шт	11	<u>239.4</u> 2633,40	<u>239.40</u> 2633,40	- -	- -	
94	+C130-1003 варіант 4	Муфта з'єднувальна, діаметр 100 мм Hawle Synoflex 7974	шт	6	<u>8455</u> 50730,00	<u>8455.00</u> 50730,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+C130-1000 варіант 3	Муфта з'єднувальна, діаметр 50 мм Hawle Synoflex 7974	шт	11	4987.5 54862,50	4987.50 54862,50	- -	- -	
96	+C113-1529 варіант 5	Муфта терморезисторна діам. 110 мм	шт	10	560.5 5605,00	560.50 5605,00	- -	- -	
97	+C113-1529 варіант 4	Муфта терморезисторна діам. 180 мм	шт	24	1328.1 31874,40	1328.10 31874,40	- -	- -	
98	+C113-1529 варіант 7	Муфта терморезисторна діам. 50 мм	шт	3	219.45 658,35	219.45 658,35	- -	- -	
99	+C113-1529 варіант 6	Муфта терморезисторна діам. 63 мм	шт	2	252.7 505,40	252.70 505,40	- -	- -	
100	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	220.46 2,20	220.46 2,20	- -	- -	
101	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000058	25438.55 1,48	25438.55 1,48	- -	- -	
102	+C1630-3 варіант 1	Підставка під ложежний гідрат ППДФ сталь 150x150	шт	7	3216 22512,00	3216.00 22512,00	- -	- -	
103	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	496,455	550 273050,25	550.00 273050,25	- -	- -	
104	+C113-1511 варіант 7	Перехід з фланцями. діаметр 150x100 мм	шт	2	4115.86 8231,72	4115.86 8231,72	- -	- -	
105	+C113-1511 варіант 8	Перехід з фланцями. діаметр 150x50 мм	шт	1	3537.06 3537,06	3537.06 3537,06	- -	- -	
106	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,9	194.19 563,15	194.19 563,15	- -	- -	
107	+K585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	17	2340 39780,00	2340.00 39780,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+K585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	10	<u>4148.6</u> 41486,00	<u>4148.60</u> 41486,00	-	-	
109	+K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>5624.61</u> 11249,22	<u>5624.61</u> 11249,22	-	-	
110	+K585521- Л054 варіант 1	Плити дорожні ПД6 залізобетонні	шт	33	<u>9081.23</u> 299680,59	<u>9081.23</u> 299680,59	-	-	
111	+K585521- Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	<u>1240</u> 21080,00	<u>1240.00</u> 21080,00	-	-	
112	+K585521- Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні серія 3 900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>2570.28</u> 25702,80	<u>2570.28</u> 25702,80	-	-	
113	+K585521- Л044 варіант 1	Плити покриття ПП20-2 залізобетонні серія 3 900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3867.54</u> 7735,08	<u>3867.54</u> 7735,08	-	-	
114	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1347244	<u>31457.23</u> 4238,06	<u>31457.23</u> 4238,06	-	-	
115	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,98845	<u>68.94</u> 68,14	<u>68.94</u> 68,14	-	-	
116	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,7071	<u>1313.39</u> 928,70	<u>1313.39</u> 928,70	-	-	
117	+С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р- 4А	т	0,0002704	<u>25374.63</u> 6,86	<u>25374.63</u> 6,86	-	-	
118	+С113-1529 варіант 8	Сідельцевий трійник 180/63	шт	1	<u>2080</u> 2080,00	<u>2080.00</u> 2080,00	-	-	
119	+С111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка сигнальна	м	1765	<u>8.99</u> 15867,35	<u>8.99</u> 15867,35	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті тип Б	т	122,52	<u>2605.28</u> 319198,91	<u>2605.28</u> 319198,91	-	-	
121	+С1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті тип Г	т	6,7876	<u>2757.28</u> 18715,31	<u>2757.28</u> 18715,31	-	-	
122	+С1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні крупнозернисті тип А	т	245,04	<u>2554.28</u> 625900,77	<u>2554.28</u> 625900,77	-	-	
123	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,40443	<u>3239.06</u> 30461,51	<u>3239.06</u> 30461,51	-	-	
124	+С1416-8669 варіант 1	Табличка "Пожежний гідрант" світловідбиваюча 35x45см	шт	8	<u>298.01</u> 2384,08	<u>298.01</u> 2384,08	-	-	
125	+С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	104	<u>29.29</u> 3046,16	<u>29.29</u> 3046,16	-	-	
126	+С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	60	<u>36.89</u> 2213,40	<u>36.89</u> 2213,40	-	-	
127	+С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	187,4	<u>57.46</u> 10768,00	<u>57.46</u> 10768,00	-	-	
128	+С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	35,6	<u>91.15</u> 3244,94	<u>91.15</u> 3244,94	-	-	
129	+С113-1378	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75x4,5 мм	м	2,8	<u>144.3</u> 404,04	<u>144.30</u> 404,04	-	-	
130	+С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	50,2	<u>205.1</u> 10296,02	<u>205.10</u> 10296,02	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	125	<u>305.92</u> 38240,00	<u>305.92</u> 38240,00	-	-	
132	+C113-1382	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 140х8,3 мм	м	61	<u>470.85</u> 28721,85	<u>470.85</u> 28721,85	-	-	
133	+C113-1384	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 180х10,7 мм	м	1274	<u>770.56</u> 981693,44	<u>770.56</u> 981693,44	-	-	
134	+C113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	68,4	<u>1207.55</u> 82596,42	<u>1207.55</u> 82596,42	-	-	
135	+C113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	0,4	<u>2453.08</u> 981,23	<u>2453.08</u> 981,23	-	-	
136	+C113-1390	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм	м	11	<u>2767.68</u> 30444,48	<u>2767.68</u> 30444,48	-	-	
137	+C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0004496	<u>47333.48</u> 21,28	<u>47333.48</u> 21,28	-	-	
138	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000266	<u>40663.51</u> 10,82	<u>40663.51</u> 10,82	-	-	
139	+C130-1003 варіант 1	Фланець вільний, діаметр 110 мм	шт	10	<u>458.95</u> 4589,50	<u>458.95</u> 4589,50	-	-	
140	+C130-1006 варіант 1	Фланець вільний, діаметр 180 мм	шт	24	<u>1197.58</u> 28741,92	<u>1197.58</u> 28741,92	-	-	
141	+C130-1001 варіант 1	Фланець вільний, діаметр 63 мм	шт	4	<u>292.79</u> 1171,16	<u>292.79</u> 1171,16	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	+C130-1003 варіант 3	Фланці, діаметр 100 мм Hawle Synoflex 7994	шт	3	<u>8399.9</u> 25199,70	<u>8399.90</u> 25199,70	-	-	
143	+C130-1005 варіант 1	Фланці, діаметр 150 мм Hawle Synoflex 7994	шт	1	<u>12599.85</u> 12599,85	<u>12599.85</u> 12599,85	-	-	
144	+C130-1007 варіант 1	Фланці, діаметр 250 мм Hawle Synoflex 7994	шт	2	<u>25199.7</u> 50399,40	<u>25199.70</u> 50399,40	-	-	
145	+C130-1000 варіант 1	Фланці, діаметр 50 мм Hawle Synoflex 7994	шт	1	<u>5099.6</u> 5099,60	<u>5099.60</u> 5099,60	-	-	
146	+C113-1511 варіант 13	Фланцевий трійник діаметр 100 мм	шт	1	<u>5437.45</u> 5437,45	<u>5437.45</u> 5437,45	-	-	
147	+C113-1511 варіант 11	Фланцевий трійник редукційний діаметр 150x100x150 мм	шт	7	<u>8308.9</u> 58162,30	<u>8308.90</u> 58162,30	-	-	
148	+C113-1511 варіант 12	Фланцевий трійник редукційний діаметр 150x50x150 мм	шт	1	<u>7881.24</u> 7881,24	<u>7881.24</u> 7881,24	-	-	
149	+C113-1511 варіант 9	Фланцевий трійник редукційний діаметр 250x150x250 мм	шт	1	<u>19672.55</u> 19672,55	<u>19672.55</u> 19672,55	-	-	
150	+C113-1511 варіант 10	Фланцевий трійник редукційний діаметр 250x100x250 мм	шт	1	<u>16923.29</u> 16923,29	<u>16923.29</u> 16923,29	-	-	
151	+C113-1511 варіант 5	Хрестовина з фланцями. діаметр 150 мм	шт	1	<u>12951.92</u> 12951,92	<u>12951.92</u> 12951,92	-	-	
152	+C113-1511 варіант 6	Хрестовина з фланцями. діаметр 150x100 мм	шт	1	<u>10582.77</u> 10582,77	<u>10582.77</u> 10582,77	-	-	
153	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0056568	<u>45500</u> 257,38	<u>45500.00</u> 257,38	-	-	
154	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,018266	<u>9946.3</u> 181,68	<u>9946.30</u> 181,68	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	15,98046	<u>650</u> 10387,30	<u>650.00</u> 10387,30	-	-	
156	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,03813	<u>620</u> 23,64	<u>620.00</u> 23,64	-	-	
157	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	м2	8,4852	<u>590.09</u> 5007,03	<u>590.09</u> 5007,03	-	-	
158	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,289	-	-			
159	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8968	<u>184.55</u> 165,50	<u>184.55</u> 165,50			
160	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5934	<u>186.09</u> 110,43	<u>186.09</u> 110,43			
		Разом	грн.		275,93	275,93			
		Разом по розділу III	грн.		5352326,41	5352326,41	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 березня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козачук П.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козачук П.С.