

ЗАТВЕРДЖЕНО

УКМ *Східноукраїнський*
 (назва організації, що затверджує)
Назарів Іван
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 "19" *жовтня* 20*11* р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху з облаштуванням місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Народному домі с.Ходовичі Стрийського району Львівської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
СТІНИ				
1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	2,28	
2	Прорізування прорізів у стінах та перегородках із брусів	м2	3,8	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,6	
4	Обшивання каркасних стін дошками під штукатурку	м2	14,72	
5	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	175,63	
6	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (без утеплення)	м2	243,6	
7	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	-10,8	
8	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	604,9	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	604,9	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	604,9	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	43,8	
СТЕЛЯ				
12	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	145,32	
13	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	145,32	
14	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	145,32	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	145,32	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	145,32	
17	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	37,6	
18	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	37,6	
19	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	157,3	
ПЕРЕГОРОДКИ				

1	2	3	4	5
20	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях ДВЕРІ ВІКНА	м2	89,2	
21	Знімання дверних полотен	м2	30,65	
22	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10	
23	Знімання наличників	м	52,4	
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22,92	
25	Установлення і кріплення наличників	м	75	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,68	
27	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,037	
28	Установлення елементів каркасу із брусів дверних прорізів	м3	0,4	
29	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,7	
30	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами ПІДЛОГИ	м2	29,8	
31	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	19	
32	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2	м2	19	
33	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	189,02	
34	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	24,25	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,25	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8,25	
37	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	8,25	
38	Улаштування вертикальної гідроізоляції	м2	24,9	
39	Наклеювання гідроізоляційної стрічки	м шва	41	
40	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	170,9	
41	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних ДАХ	м	178,9	
42	Демонтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	12,88	
43	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	18	
44	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	12,88	
45	Демонтаж прокладної пароізоляції	м2	12,88	
46	Улаштування вітрової дошки з листової сталі	м	16	
47	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	9,6	
48	Улаштування дерев'яного каркасу дахових вікон та підшиви	м2	13,44	
49	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	13,44	
50	Оббивання стін покрівельною сталлю	м2	13,44	
51	Установлення елементів каркасу із брусів віконних прорізів ВОДОПОСТАЧАННЯ	м3	1,2	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	16	

1	2	3	4	5
53	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	1	
54	Демонтаж насосів	насос	1	
55	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25	
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24	
58	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	70	
59	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
60	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2	
61	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
62	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
63	Установлення мийок на одне відділення	к-т	2	
64	Установлення змішувачів	шт	8	
65	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	14	
66	Установлення кранів для бойлера	шт	4	
	КАНАЛІЗАЦІЯ			
67	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14,5	
68	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
69	Прорізання отворів перерізом до 200х200 мм в дерев'яних міжповерхових перекриттях	шт	2	
70	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	14	
71	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 50 мм, висота стояка 3 м	стояк	1	
72	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	1	
73	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	6	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
74	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	496,5	
75	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	173,5	
76	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	323	
77	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² на тросі	м	35	
78	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
79	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	15	
80	Прокладання коробів пластикових	м	4	
81	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
82	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
83	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
84	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	19	
85	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	44	

1	2	3	4	5
86	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2	
87	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	15	
88	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
89	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
90	Установлення сушарок для рук	шт	3	
91	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	6	
92	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	шт	24	
93	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	6	
94	Улаштування електропідігріву підлоги ОПАЛЕННЯ	м	50	
95	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	30	
96	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	1,19	
97	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею ІНШІ РОБОТИ	т	1,19	
98	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	10	
99	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м ³ під устаткування	м ³	0,96	
100	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,024	
101	Установлення металевих огорож без поручня	м	12	
102	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м ²	17	
103	Розбирання кладки облицьованих печей	м ³	7,56	
104	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	м	24	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]