

Замовник Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТЗОВ "Гетьман"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху з облаштуванням місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Народному домі с.Ходовичі Стрийського району Львівської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі:	1635,01600	1635,01600	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	395,44000	395,44000	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1239,57600	1239,57600	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	-	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	212,56700	212,56700	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		31,00000	-	31,00000
7	Розрахунок N9	Прибуток	1878,58300	1847,58300	31,00000
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	31,25400	31,25400	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	15,89200	-	15,89200
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	460 ДЦ ДЦ
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна	1925,72900 39,30100 1965,03000 1965,03000	1878,83700 - 1878,83700	6 46,89200 39,30100 86,19300



Керівник підприємства
(організації) замовника
Пукас І.Я.



Керівник генеральної
підприємства організації
Кіхтяк І.В.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху з облаштуванням місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Народному домі с.Ходовичі Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість 1847,583 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,08545 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 470,609 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	РН3-38-4	СТІНИ											
		Обшивання каркасних стін дошками під штукатурку	100 м2	0,1472	22264,57	-	-	3277	577	40,1500	5,91		
2	ЕН10-9-1 Н2=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштінні]	100м2	1,7563	3920,65 73240,63 23677,74	-	-	128633	41585	220,3400	386,98		
3	ЕН10-9-1 Н2=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштінні]	100м2	2,436	66797,89 23677,74	-	-	162720	57679	220,3400	536,75		
4	РН19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	-10,8	1947,18 1947,18	-	-	-21030	-21030	18,1200	-195,7		
5	ЕН15-182-1 Н2=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	6,049	36949,61 9273,36	-	-	223508	56095	88,3430	534,39		
6	ЕН15-182-3 Н2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,049	5430,84 2748,84	-	-	32851	16628	24,7020	149,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,049	13272,34 4600,84	-	80284	27830	-	43,8300	265,13
8	ЕН15-25-2 Н2=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,438	118446,34 31595,44	-	51879	13839	-	294,0205	128,78
9	ЕН15-64-1 Н2=1,15	СТЕЛЯ Улаштування каркасу однорізневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,4532	49748,94 21343,94	-	72295	31017	-	188,9680	274,61
10	ЕН15-66-1 Н2=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,4532	46099,73 18781,42	-	66992	27293	-	156,8255	227,9
11	ЕН15-182-2 Н2=1,15	Шлакпсування стель мінеральною шлакпівкою "Cerezit"	100м2	1,4532	17463,60 12122,25	-	25378	17616	-	115,4830	167,82
12	ЕН15-182-7 Н2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакпсування стель	100м2	1,4532	10259,85 7259,85	-	14910	10550	-	65,2395	94,81
13	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4532	14677,37 5179,22	-	21329	7526	-	49,3400	71,7
14	ЕН15-76-1 Н2=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,376	42470,63 16894,13	-	15969	6352	-	160,9425	60,51
15	ЕН15-76-2 Н2=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,376	32370,61 2025,61	-	12171	762	-	19,2970	7,26
16	РН14-34-6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 50 мм	м	157,3	89,33 36,86	-	14052	5798	-	0,3600	56,63
17	ЕН10-28-1 Н2=1,15	ПЕРЕГОРОДКИ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2292	502265,37 12265,37	-	115119	2811	-	112,8265	25,86
18	С111-2004-1 варіант 2	Піна монтажна	л	8,54	245,00	-	2092	-	-	-	-
19	ЕН10-40-1 Н2=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,75	12243,47 803,47	-	9183	603	-	8,5330	6,4
20	ЕН10-25-3 Н2=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,077	57756,12 3666,12	-	4447	282	-	36,2480	2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЕН15-63-3 H2=1,15	Улаштування обшивки укосу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами ПІДЛОГИ	100м2	0,298	143861,24 56668,20	-	42871	16887	-	501,7105	149,51
22	РН7-25-5	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	100м2	1,8902	30609,97 3343,97	-	57859	6321	-	33,5000	63,32
23	РН7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,2425	112242,47 5874,47	-	27219	1425	-	52,7900	12,8
24	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0825	11723,98 7031,98	-	967	580	-	71,3400	5,89
25	ЕН11-11-18 H2=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,0825	13279,20 1754,20	-	1096	145	-	18,6300	1,54
26	РН7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0825	62395,64 3715,64	-	5148	307	-	33,3900	2,75
27	РН2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,249	19025,74 5345,74	-	4737	1331	-	48,5800	12,1
28	ЕН15-67-1 H2=1,15	Наклеювання гідроізоляційної стрічки	100м шва	0,41	4440,23 1134,73	-	1820	465	-	10,8100	4,43
29	ЕН11-38-2 H2=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	1,709	91518,59 9918,59	-	156405	16951	-	87,8140	150,07
30	РН7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,789	6920,27 1668,27	-	12380	2985	-	14,7700	26,42
31	РН15-19-3	ВОДОПОСТАЧАННЯ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,16	23156,82 7359,82	-	3705	1178	-	65,1600	10,43
32	РН15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи загірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	1	1886,57 1225,19	-	1887	1225	-	11,0100	11,01
33	РН15-95-1	Демонтаж насосів	насос	1	1053,97 1053,97	-	1054	1054	-	9,8080	9,81
34	РН15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	12943,50 2634,92	-	12944	2635	-	24,5200	24,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	РН15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,25	12749,83 6670,83	-	3187	1668	-	59,0600	14,77
36	РН15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,24	17331,84 6391,84	-	4160	1534	-	56,5900	13,58
37	РН19-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напісцліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,7	6509,99 4170,87	-	4557	2920	-	39,2700	27,49
38	РН20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	874,32 874,32	-	70	70	-	8,8700	0,71
39	РН15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	136135,83 16135,83	-	27227	3227	-	148,4300	29,69
40	РН15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	39607,37 4607,37	-	7921	921	-	41,8700	8,37
41	РН15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	28092,88 4092,88	-	8428	1228	-	36,7800	11,03
42	РН15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2	35873,86 3273,86	-	7175	655	-	29,4200	5,88
43	РН15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	24990,94 1490,94	-	19993	1193	-	13,2000	10,56
44	РН15-22-1	Установлення муфтових кранів, водорозбірних	100 шт	0,14	24008,36 5508,36	-	3361	771	-	49,5000	6,93
45	РН15-23-3	Установлення кранів для бойлера	шт	4	457,25 63,25	-	1829	253	-	0,5600	2,24
46	РН15-32-11	Установлення тралів діаметром 50 мм	10к-т	0,6	7104,05 954,05	-	4262	572	-	8,6700	5,2
47	РН17-9-4	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тротуарі	100м	0,35	19188,77 3288,77	-	6716	1151	-	32,1200	11,24
48	РН17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04	80593,69 19093,69	-	3224	764	-	186,4800	7,46
49	E21-13-2	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,15	37763,18 1038,18	-	5664	156	-	9,5500	1,43
50	E21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	20483,69 3483,69	-	819	139	-	32,8000	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	1292,87 322,87	-	2586	646	-	2,9700	5,94
52	PH17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	3048,58 456,58	-	3049	457	-	4,2000	4,2
53	PH17-15-3	Установлення електрорічильників побутових трифазових	шт	1	5007,18 212,18	-	5007	212	-	1,8500	1,85
54	PH17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,19	69050,08 17050,08	-	13120	3240	-	156,8400	29,8
55	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,44	16450,36 3490,36	-	7238	1536	-	35,4100	15,58
56	PH17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	34762,34 5284,34	-	695	106	-	53,6100	1,07
57	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,15	15097,36 3697,36	-	2265	555	-	37,5100	5,63
58	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	67174,05 23107,05	-	9404	3235	-	217,5600	30,46
59	PH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	125462,40 32229,40	-	5018	1289	-	299,9200	12
60	PH17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,03	311467,68 11467,68	-	9344	344	-	112,0000	3,36
61	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	874,32 874,32	-	52	52	-	8,8700	0,53
62	PH20-30-2	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	100шт	0,24	8364,31 8364,31	-	2007	2007	-	87,2100	20,93
63	PH20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,06	532,28 532,28	-	32	32	-	5,4000	0,32
64	PH17-9-1	Улаштування електрорігріву підлоги	100м	0,5	21777,22 7477,22	-	10889	3739	-	67,9500	33,98
65	PH15-90-2	ОПАЛЕННЯ Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,3	298551,71 11551,71	-	89566	3466	-	111,4600	33,44
							1635016	395440	-	-	3649,53
Разом прями витрати по кошторису							1635016		-		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:									-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1239576 395440 212567 435 92 75169 1847583				
		Всього по кошторису					1847583				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4085,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					470609				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]