



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На послуги з поточного ремонту приміщень із заміною вікон на металопластикові на об'єкті Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6

Умови виконання робіт: відповідно до будівельних норм и правил (СНІП) та технології будівельного виробництва

Об'єми робіт: поточний ремонт приміщень із заміною вікон на металопластикові

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	31,08	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,08	
4	Вікна металопластикові (2000x1260) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	4	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	21	
6	Вікна металопластикові (2000x1980) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
7	Вікна металопластикові (2000x2040) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
8	Вікна металопластикові (2000x2160) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	3	
9	Розбирання відливів з листової сталі	м	16,4	
10	Установлення віконних зливів	м	16,4	
11	Зливи із оцинкованої сталі	м	16,4	
12	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	8,4825	
13	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	17	
14	Підвіконня Soft КРУГЛЕ 450мм біле	м	6	
15	Підвіконня Soft квад 450мм біле	м	11	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,87	
17	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,87	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18,04	
19	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18,04	
20	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,04	
21	Навантаження сміття вручну	т	1,525	

1	2	3	4	5
22	Перевезення сміття до 5 км	т	1,525	

Склав

Корсункова Р.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Вечко С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

*МД*