

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління комунального
господарства та благоустрою Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

С.Ф.Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 07 " 04 2023 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця
на Роганська, 100-В, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Роганська, 100-В, місто Харків			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	201,2	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	390,9	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	301	Демонтаж
4	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламених пальників (нижній шар)	м2 площі ремонту	23	
5	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламених пальників (верхній шар)	м2 площі ремонту	301	
	Покрівля			
6	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	363	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	381	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар (верхній шар)	м2	23	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	189	
10	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів [при улаштуванні примикань] до 500мм	м	123	

11	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 200мм	м	-66	
12	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (виключати)	м борозни	-189	
13	Улаштування плінтусів дерев'яних (виключати)	м плінтусів	-189	
14	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, відливів	м	339,2	
15	Улаштування з листової сталі парапетів	м	13,6	
16	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази (кришки витяжок)	м2 поверхні фарбування	72	
17	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю вентканалів	м2 поверхні штукатурення	38	
18	Поліпшене фарбування вентканалів по штукатурці	м2 поверхні фарбування	38	
	Інші роботи			
19	Навантаження сміття вручну	т сміття	18,496	
20	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	18,496	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перевірив

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хритоненко

