

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт приміщень в будівлі КНП "Вигодська міська багатoproфільна лікарня" для розміщення кабінету комп'ютерної томографії за адресою: вул. Січових Стрильців, буд. 2, с. Старий Мізунь, Калуського району, Івано-Франківської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання сходових маршів по основі на ґрунті із залізобетонними або кам'яними східцями	м2	5,15	
2	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (піддашку)	т	0,3	
	<u>Розділ 2. Загальні роботи</u>			
3	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	43	
4	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	21	
5	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	м3	2,1	
6	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	21	
7	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,47	
8	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	10,4	
9	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	52	
10	Укладання геотекстелю	м2	30	
11	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2	
12	Засипання вручну пазух щебенем	м3	4	
13	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	0,6	
14	Установлення маршів-площадок масою більше 1 т	шт	1	
15	Установлення металевих огорож	м	5	
16	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	9,6	
17	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	9,6	
18	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковшу 0, 25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	41	
19	Перевезення ґрунту до 10 км	т	67,65	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Архітектурно-будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
20	Знімання дверних полотен	м2	5,67	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	3	
22	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	

1	2	3	4	5
23	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	3	
24	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	12	
25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	21	
26	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	153,76	
27	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	11	
28	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	3	
29	(Демонтаж) сталевих труб пожежного водопостачання Ф 50 мм	м	8	
30	(Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	1	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	101,5	
32	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	129,48	
33	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	101,5	
34	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	10,15	
35	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	20,3	
36	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати	м3	20,3	
37	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	32,48	
38	Перевезення ґрунту до 10 км	т	32,48	
39	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
40	Демонтаж розеток	шт	2	
41	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
42	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (обрамлення прямоку з кутиків прокатних)	т	0,015	
43	Засипання прямоку 930х930х670 h керамзитом фр. 10..20 товщиною 360 мм під проекту підлогу	м3	0,32	
44	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	34,36559	
45	Перевезення сміття до 15 км	т	34,36559	
<u>Розділ 2. Отвори, прорізи</u>				
46	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
47	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
48	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 250 мм)	шт	3	
49	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 200 мм)	шт	1	
50	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3	
51	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	3	
52	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 70 мм)	шт	3	
53	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	

1	2	3	4	5
54	Встановлення гільз з труб сталевих водогазопровідних діаметром 150 мм	м	0,725	
55	Виключаються трудовитрати на промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	-0,725	
56	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	
57	Прокладання кабель-канал з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0,725	
58	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
59	Встановлення гільз з труб сталевих водогазопровідних діаметром 80 мм	м	0,51	
60	Виключаються трудовитрати на промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 80 мм	м	-0,51	
61	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	
62	Улаштування свинцевого коробу	м	1,67	
63	Знежирювання поверхонь	м2	1,8	
64	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,8	
65	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	
<u>Розділ 3. Підсилення дверних та віконних прорізів</u>				
66	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	4,77	
67	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,212	
68	Посилення дверних прорізів (для дверей Д1, Д2) цегляних стін металевими розвантажувальними балками	т	0,59208	
69	Посилення віконних прорізів (для вікна В1) цегляних стін металевим каркасом	т	0,1579	
70	Знежирювання поверхонь	м2	26,08	
71	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	26,08	
72	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	26,08	
73	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	м2	26,08	
<u>Розділ 4. Улаштування перегородки та коробів з ГКЛ</u>				
74	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	42,23	
75	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	5,38	
<u>Розділ 5. Вікна</u>				
76	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,2544	
<u>Розділ 6. Двері</u>				
77	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,75	
78	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен рентгенозахисних	м2	4,945	
<u>Розділ 7. Підлоги</u>				

1	2	3	4	5
79	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	8,13	
80	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,355	
81	Улаштування бетонної підготовки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	27,1	
82	На кожні 5 мм зміни товщини шару підготовки з бетону додавати або виключати	м2	27,1	
83	Улаштування поліетиленової плівки	м2	27,1	
84	Улаштування суцільної теплоізоляції з екструзійного пінополістиролу	м2	27,1	
85	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,71	
86	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,222	
87	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	27,1	
88	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,71	
89	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	27,1	
90	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (додати до товщ. 10мм)	м2	27,1	
91	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	27,1	
92	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,78	
93	Прокладання коробів металевих	м	1,5	
94	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	8,175	
95	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,3625	
96	Улаштування бетонної підготовки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	27,25	
97	На кожні 5 мм зміни товщини шару підготовки з бетону додавати або виключати	м2	27,25	
98	Улаштування поліетиленової плівки	м2	27,25	
99	Улаштування суцільної теплоізоляції з екструзійного пінополістиролу	м2	27,25	
100	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,725	
101	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,223	
102	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	27,25	
103	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,355	
104	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	27,25	
105	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (додати до товщ. 10мм)	м2	27,25	
106	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	27,25	
107	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	32,62	
108	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	13,311	
109	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,2185	
110	Улаштування бетонної підготовки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	44,37	
111	На кожні 5 мм зміни товщини шару підготовки з бетону додавати або виключати	м2	44,37	
112	Улаштування поліетиленової плівки	м2	44,37	
113	Улаштування суцільної теплоізоляції з екструзійного пінополістиролу	м2	44,37	
114	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	4,437	
115	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,33	

1	2	3	4	5
116	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	м2	44,37	
117	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,2185	
118	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	44,37	
119	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (додати до товщ. 10мм)	м2	44,37	
120	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	40,23	
121	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	26,56	
<u>Розділ 8. Опорядження приміщень</u>				
122	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	48,04	
123	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-48,04	
124	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями (додатковий шар гіпсокартону)	м2	48,04	
125	Безпіщане накриття стін	м2	48,04	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,04	
127	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,1	
128	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	94,73	
129	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-94,73	
130	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями (додатковий шар гіпсокартону)	м2	94,73	
131	Безпіщане накриття стін	м2	154,78	
132	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	154,78	
133	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,1	
134	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	9,18	
135	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	9,18	
136	Улаштування посиленого подвійного металевого каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	27,1	
137	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (4 шари гіпсокартону)	м2	27,1	
138	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	27,1	
139	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	27,1	
140	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	71,62	
141	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	71,62	
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення</u>				
<u>Розділ 1. Елементи доступності для МГН</u>				
142	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,63	

1	2	3	4	5
143	Установлення вказівника на стіні	шт	3	
144	Обклеювання наліпкою "Жовте коло" для контрастного маркування дверних блоків	м2	0,45	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Водопровід та каналізацію</u>			
	<u>Розділ 1. Водопостачання В1,Т3</u>			
145	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
146	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
	<u>Розділ 2. Каналізація К1</u>			
147	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	11	
148	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
149	Установлення люків ревізійних	грати	2	
	<u>Розділ 3. Санітарні прилади та елементи, що розташовані в приміщеннях</u>			
150	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
151	Монтаж дзеркала 500x700	шт	2	
152	Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення, вентиляція і кондиціювання</u>			
	<u>Відділ 1. Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
153	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	26	
154	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
155	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
156	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	38	
157	Прилади, що установлюються на трубопроводах та радіаторах, з'єднання різальні	шт	6	
158	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4,204	
159	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
160	Монтаж муфти протипожежної	комплект	5	
161	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	3	
162	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	5	
163	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	4	
	<u>Відділ 2. Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція. Система П1.</u>			
164	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
165	Монтаж автоматики	шт	1	

1	2	3	4	5
166	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16328	
167	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
168	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12,47	
169	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	2,63	
170	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
171	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	6	
172	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
173	Улаштування повітроводів гнучких	м	7	
174	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (зовнішня)	м2	3	
<u>Розділ 2. Вентиляція. Система В1.</u>				
175	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
176	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,130624	
177	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
178	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
179	Установлення фільтрів	м2	1	
180	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
181	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12,52	
182	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 160 мм	зонт	1	
183	Улаштування повітроводів гнучких	м	2	
<u>Розділ 3. Вентиляція. Система В2.</u>				
184	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
185	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16328	
186	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
187	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
188	Установлення фільтрів	м2	1	
189	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	
190	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	15,27	
191	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
192	Улаштування повітроводів гнучких	м	2	
<u>Розділ 4. Кондиціонування</u>				
193	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
194	Установка зовнішнього блоку спліт-системи	шт	3	
195	Установка внутрішнього блоку	шт	3	
196	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	30	
197	Монтаж трубопроводів з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	60	

1	2	3	4	5
198	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
199	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм (Дренаж)	м	10	
200	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
201	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм, укладених по основі підлоги	м	20	
202	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	1,62	
	<u>Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи</u>			
203	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Електротехнічні рішення</u>			
204	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
205	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
206	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2	
207	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
208	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
209	Установлення щитків РЩ на стіні, понад 6 кг до 10 кг (з приєднанням проводів)	шт	1	
210	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	35	
211	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	30	
212	Установлення щитків ЩО на стіні, понад 6 кг до 10 кг (з приєднанням проводів)	шт	1	
213	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (з приєднуванням жил)	шт	5	
214	Установлення щитків АВР масою понад 3 кг до 6 кг на стіні (з приєднанням проводів)	шт	1	
215	Вимикач роз'єднувач І _н =250А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А, монтаж	шт	1	
216	Блок живлення томографу, монтаж	шт	1	
217	Блок живлення робочої станції, монтаж	шт	1	
218	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	508	
219	Прокладання коробів металевих	м	75	
220	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	229	
221	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	279	
222	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	94	
223	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	123	
224	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	700	
225	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	32	
226	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	16	

1	2	3	4	5
227	Прокладання коробів пластикових	м	20	
228	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	19	
229	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	
230	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
231	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	6	
232	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	27	
233	Установлення перемикачів неутепленого типу при відкритій проводці	шт	1	
234	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
235	Вимикач кінцевий важільний контактний загального призначення масою до 10 кг, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	2	
236	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	90	
237	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм (нормою врахована установка 5,0м) <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Відеоспостереження</u>	шт	3	
238	Монтаж відеореєстратора	шт	1	
239	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
240	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
241	Блок живлення, монтаж	шт	1	
242	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	3	
243	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	45	
244	Прокладання коробів пластикових	м	2	
245	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Відеоспостереження (пусконаладжувальні роботи)</u>	м	45	
246	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей <u>Локальний кошторис 02-01-011 на Система керування евакуюванням</u>	шт	1	
247	Підсилювач дуплексний або абонентський, що встановлюється окремо	шт	1	
248	Блок живлення, монтаж	шт	1	
249	Монтаж акумулятора	шт	1	
250	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	
251	Сповісник ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	3	
252	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	25	
253	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	50	
254	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	75	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Система керування евакуюванням (пусконалагоджувальні роботи)</u>			
255	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Система пожежної сигналізації</u>	шт	2	
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
256	Установлення модулів	шт	1	
257	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	
258	Сповіщувач ручний, монтаж	шт	1	
259	Блок живлення, монтаж	шт	1	
260	Монтаж акумулятора	шт	1	
	<u>Розділ 2. Підмінний фонд</u>			
	<u>Розділ 3. Матеріали та їх монтаж</u>			
261	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	170	
262	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	50	
263	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	220	
264	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	15	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Система пожежної сигналізації (пусконалагоджувальні роботи)</u>			
265	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. <u>Локальний кошторис 02-01-015 на Система зв'язку</u>	шт	1	
266	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
267	Пристрій проміжний на 1 промінь (Маршрутизатор)	шт	1	
268	Апаратура настільна, маса до 20 кг(Комутатор)	шт	1	
269	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
270	Блок живлення, монтаж	шт	1	
271	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	193	
272	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	150	
273	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Каліненко С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Каліненко С.О.

Знаменер з ТЖР Шевгра Д.В. 