

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства ХМР

назва організації, що затверджує)
Заступник начальника Управління житлового господарства

В.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Індустріальний, 22, місто Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних і монтажних робіт в будівлях, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Індустріальний, 22, місто Харків			
	Монтаж силових кабелів у підвалі п. 1-6			
1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	4	
2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	4	
3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	отворів	4	
4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м труб	98	
5	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	98	
6	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	м проводу	98	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	98	
8	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	12	
9	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	8	
	Монтаж силових кабелів у під'їздах п. 1-6			
10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м труб	41,6	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби (4 жили разом)	м проводу	41,6	
12	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	382,3	
13	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	96	
	Монтаж освітлення п. 1-6			
14	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	84	
15	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	93,5	

16	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	84	
17	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	36	
18	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	18	
Електромонтажні роботи у бомбосховищі				
Монтаж автоматичних вимикачів				
19	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
Прокладання електромереж				
20	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	2	
21	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	отворів	2	
22	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	98	
23	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	98	
Монтаж світильників, вимикачів, розеток				
24	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	10	
25	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4	
26	Установлення штеспельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	

Склав

Начальник Управління з експлуатації
житлового фонду КП "Жилкомсервіс"

Ю.В. Ніщенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Начальник відділу обстеження та
планування КП "Жилкомсервіс"

О.П. Купріянов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]