

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріплення у житловому будинку за адресою: вул. Машинобудівна 21 –Б .Загально-будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	8.2	
2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0.6	
3	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0.18	
4	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0.18	
5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	1.5	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
7	Знімання дверних полотен	м2	3.2	
8	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3.2	
9	Дверний блок внутрішній металевий розм. 1600х2000	шт	1	
10	Дюбель рамний 10х100	шт	8	
11	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	м	7.2	
12	Піна монтажна	л	0.72	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	74.5	
14	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	108	
15	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	32.4	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26.5	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	74.5	
18	Улаштування наливної підлоги товщиною 5 мм	м2	26.5	
19	Самовирівнювальна підлога Ceresit CN 69 25 кг	кг	238.5	
20	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5.2205	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
22	Знімання дверних полотен	м2	2.037	
23	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	2.037	
24	Блоки дверні внутрішні	м2	2.037	
25	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	44.3	

1	2	3	4	5
26	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	44.28	
27	Оброблення засобом антимікробної ґрунтовки	м2	58.8	
28	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	58.8	
29	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	17.64	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14.5	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44.28	
32	Розбирання покриттів підлог з ковроліну	м2	9.34	
33	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	4.5	
34	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 низу сходових маршів	м2	70.65	
35	Демонтаж облицювання стін фанерою по деревяному каркасу	м2	14.1	
36	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	43.15	
37	Оброблення засобом антимікробної ґрунтовки	м2	70.65	
38	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	70.65	
39	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	21.195	
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13.4	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	57.25	
42	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
43	Знімання дверних полотен	м2	2.037	
44	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 970*2100	м2	2.037	
45	Блоки дверні внутрішні	м2	2.037	
46	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	28.1	
47	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	28.1	
48	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 низу сходових маршів	м2	97.91	
49	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	46.02	
50	Демонтаж облицювання стін фанерою по деревяному каркасу	м2	18.15	
51	Оброблення засобом антимікробної ґрунтовки	м2	97.91	
52	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	97.91	
53	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	29.373	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28.1	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	69.81	
56	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
57	Знімання зашкленених віконних рам	м2	1.6	
58	Очищення приміщень від сміття	т	0.36	
59	Розчищення старого олійного фарбування віконних ґрат	м2	3.5	
60	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3.5	
61	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3.5	

1	2	3	4	5
62	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1.6	
63	Анкер для вікон	шт	8	
64	Універсальний силіконовий герметик 280 мл	флакон	0.9	
65	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0.8	
66	Блоки віконні, металопластикові	м2	1.6	
67	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6.27	
68	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	6.27	
69	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1.57	
70	Шпатлівка полімерцементна армована "старт"	кг	7.52	
71	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0.63	
72	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.0317	
73	Улаштування наливної підлоги товщиною 5 мм	м2	28.1	
74	Самовирівнювальна підлога Ceresit CN 69 25 кг	кг	252.9	
75	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5.5357	
76	Розчищення старого олійного фарбування трубопроводів	м2	3.2	
77	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3.2	
78	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3.2	
79	Розбирання дерев'яних перегородок із дощок	м2	4.5	
80	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	23.9	
81	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	23.9	
82	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3.6	
83	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 низу сходових маршів	м2	128.14	
84	Демонтаж облицювання стін фанерою по дерев'яному каркасу	м2	45.75	
85	Оброблення засобом антисептичної грунтовки	м2	128.14	
86	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	128.14	
87	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	38.442	
88	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27.5	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	100.64	
90	Улаштування наливної підлоги товщиною 5 мм	м2	27.5	
91	Самовирівнювальна підлога Ceresit CN 69 25 кг	кг	247.5	
92	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5.4175	
93	Розчищення старого олійного фарбування трубопроводів	м2	7.8	
94	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	7.8	
95	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7.8	
96	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
97	Знімання дверних полотен	м2	3.99	
98	Розбирання цегляних перегородок /Демонтаж закладання цеглою дверного прорізу/	м3	0.13	
99	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8.6	
100	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	44.64	
101	Розбирання цегляних перегородок	м3	6.9	

1	2	3	4	5
102	Демонтаж перекриття приямку для інженерних комунікацій з дерева	м2	1.4	
103	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 низу сходових маршів	м2	54.74	
104	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	43.72	
105	Оброблення засобом антимікробної ґрунтовки	м2	43.72	
106	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	13.116	
107	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	33.62	
108	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	10.1	
109	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10.1	
110	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	33.62	
111	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6.724	
112	Плитки керамограніт	м2	33.9562	
113	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг	кг	174.824	
114	Затирка для швів Церезит CE 33	кг	5.92	
115	Улаштування наливної підлоги товщиною 5 мм	м2	8.8	
116	Самовирівнювальна підлога Ceresit CN 69 25 кг	кг	79.2	
117	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8.8	
118	Плитки керамічні для підлог	м2	9.68	
119	Розчищення старого олійного фарбування трубопроводів	м2	5.6	
120	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5.6	
121	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5.6	
122	Виготовлення щита перекриття приямку для інженерних комунікацій (лист сталь товщ.5мм -22кг, кутник 50х5 - 39, 6кг)	т	0.0581	
123	Кут металевий 100х100х3мм	т	0.022	
124	Лист ПВЛ 506 1000/2000	т	0.0396	
125	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.0581	
126	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3.4	
127	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3.4	
128	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
129	Знімання дверних полотен	м2	1.89	
130	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 900*2100	м2	1.89	
131	Блоки дверні внутрішні	м2	1.89	
132	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	41.2	
133	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	41.2	
134	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	85.16	
135	Розбирання цегляних перегородок	м3	1.6	
136	Оброблення засобом антимікробної ґрунтовки	м2	126.36	
137	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	126.36	
138	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	37.908	
139	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41.2	
140	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	85.16	

1	2	3	4	5
141	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
142	Знімання закслених віконних рам	м2	3.2	
143	Очищення приміщень від сміття	т	0.9	
144	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.0634	
145	Розчищення старого олійного фарбування віконних ґрат	м2	7.5	
146	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7.5	
147	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7.5	
148	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3.2	
149	Анкер для вікон	шт	16	
150	Універсальний силіконовий герметик 280 мл	флакон	1.7	
151	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1.6	
152	Блоки віконні, металопластикові	м2	3.2	
153	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6.3	
154	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	6.3	
155	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1.58	
156	Шпатлівка полімерцементна армована "старт"	кг	7.56	
157	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	6.3	
158	Гіпсова шпаклівка фінішна "Фініш"	кг	7.56	
159	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6.3	
160	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.0634	
161	Розчищення старого олійного фарбування трубопроводів	м2	7.8	
162	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7.8	
163	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7.8	
164	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
165	Знімання дверних полотен	м2	1.89	
166	Монтаж дверного блоку ПВХ розмірами 900х2100	м2	1.89	
167	Блоки дверні внутрішні	м2	1.89	
168	Оброблення засобом антимікробної ґрунтовки	м2	124.64	
169	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	124.64	
170	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	37.392	
171	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39.7	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	84.94	
173	Очищення приміщень від сміття	т	0.36	
174	Розбирання цегляних перегородок	м3	0.6	
175	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.0317	
176	Розчищення старого олійного фарбування віконних ґрат	м2	3	
177	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
178	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3	
179	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1.6	
180	Анкер для вікон	шт	8	

1	2	3	4	5
181	Універсальний силіконовий герметик 280 мл	флакон	0.9	
182	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0.8	
183	Блоки віконні, металопластикові	м2	1.6	
184	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2.8	
185	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	2.8	
186	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0.7	
187	Шпатлівка полімерцементна армована "старт"	кг	3.36	
188	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2.8	
189	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.0317	
190	Розчищення старого олійного фарбування трубопроводів	м2	4.2	
191	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	4.2	
192	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4.2	
193	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / металевих навісів віконних прямиків/	т	0.035	
194	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли / зруйнованого мурування верхньої частини віконних прямиків/	м3	0.4	
195	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли /верхньої частини віконних прямиків /	м3	0.4	
196	Виготовлення металевого каркасу навісу над віконним прямиком	т	0.1588	
197	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.1588	
198	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3	
199	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3	
200	Улаштування покриття віконного прямика профлистом	м2	1.8	
201	Профлист	м2	1.98	
202	Саморізи до металопрофілю	шт	18	
203	Виготовлення відкидного пандуса з металоконструкцій	т	0.0523	
204	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / відкидного пандуса з металоконструкцій/	т	0.0523	
205	Виготовлення перил на висоті 0,9м від рівня пандусу з профтруби	т	0.0119	
206	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /перил на висоті 0,9м від рівня пандусу з профтруби/	т	0.0119	
207	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	4.2	
208	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4.2	
209	Навантаження сміття вручну	т	35.64	
210	Перевезення сміття до 15 км	т	35.64	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріття у житловому будинку за адресою: вул. Машинобудівна 21 –Б. Електротехнічні рішення

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення Ящичку розриву	шт	1	
2	Корпус металевий навісний, 400х400х200, з монтажною панеллю, IP54,	шт	1	
3	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
4	Перемикач навантаження, I-0-II, 1-полюсний, 25А, з загальним виходом зверху	шт	1	
5	Комплект затискачів, розподільних блоків N-PE	шт	1	
6	Кабельний ввід с метричною різьбою	шт	3	
7	Установлення Розподільного щита	шт	1	
8	Розподільний щіт з ДІН рейкою 36 модулів, IP54	шт	1	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	6	
10	Автоматичний вимикач 3Р, Ін=20А, хар-ка С	шт	1	
11	Автоматичний вимикач 3Р, Ін=10А, хар-ка С	шт	1	
12	Автоматичний вимикач 1Р, Ін=6А, хар-ка С	шт	4	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
14	Автоматичний вимикач диференційного струму 1Р+N, Ін=16А, Ід=30мА, хар-ка С	шт	5	
15	Монтаж незалежного розчеплювача ZP-ASA/230 Uc=230В	шт	1	
16	Незалежний розчіплювач на застібці, Uc=230В	шт	1	
17	Комплект затискачів, розподільних блоків L -N-PE	шт	1	
18	Комплект з'єднувальний	шт	1	
19	Установлення Розподільного щита	шт	1	
20	Корпус металевий навісний, 400х400х200, з монтажною панеллю, IP54,	шт	1	
21	Кабельний ввід с метричною різьбою	шт	1	
22	Вилка трифазна з заземлюючим контактом 3Р-N-E 32А	шт	1	
23	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	23	
24	Розетка однофазна накладного монтажу із захисним контактом 16А, 230В, IP44	шт	23	
25	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	12	
26	Вимикач одноклавішний накладного монтажу, з підсвічуванням	шт	12	

1	2	3	4	5
27	Коробка розподільна накладного монтажу, 100х100х50мм, IP55	шт	40	
28	клема на 3 провода із натискними ричагами	шт	132	
29	Установлення регулятора швидкості вентилятора РС1-300	шт	2	
30	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	2	
31	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	40	
32	Світильник круглий накладного монтажу зі світлопропускним захисним елементом з полікарбонату, IP54,	шт	40	
33	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	9	
34	Світильник евакуаційно-вказівний "Вихід" з автономним джерелом живлення, непостійної дії, 6Вт, 220В	шт	2	
35	Світильник евакуаційно-вказівний з автономним джерелом, непостійної дії, 6Вт, 220В	шт	7	
36	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	513	
37	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3х4мм	м	66.95	
38	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3х2,5-1	м	155.53	
39	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3х1,5-1	м	305.91	
40	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	90	
41	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, КГВ 3х4	м	30.9	
42	Кабель з мідними СПЖ, вогнестійкий ВВГнгд 3х1,5-1	м	61.8	
43	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	573	
44	Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, 25мм, із протяжкою	м	1146	
45	Труби сталеві електрозварні 42х1,5	м	5	
46	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	мЗ	0.1	
47	Проходка кабельна універсальна розчинна	шт	1	
48	Фарба вогнезахистна терморозширювальна (25 кг)	шт	1	
49	Автоматичний вимикач диференційного струму 1Р+N, І _н =16А, І _д =40мА, хар-ка С	шт	1	
50	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм ²	м	480	
51	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	29	
52	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	30	
53	Демонтаж групових щитків	шт	2	
54	Монтаж блоку живлення	шт	1	
55	Блок живлення	шт	1	
56	Прилад передавання (прістрій дистанційного керування комплект з інтерфейсом)	шт	1	
57	Прістрій дистанційного керування комплект з інтерфейсом	шт	1	
58	Установлення замків електромагнітний	шт	1	
59	Замок електромагнітний	шт	1	
60	Установлення доводчика	шт	1	

1	2	3	4	5
61	Доводчік	шт	1	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття у житловому будинку за адресою: вул. Машинобудівна 21 –Б . Водопровод та каналізація


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	7	
2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	7	
3	Муфта поліпропіленова ЗР д.20*0,5	шт	2	
4	Муфта поліпропіленова ВР д.20*0,5	шт	1	
5	Муфта поліпропіленова ВР д.20мм	шт	5	
6	Коліно поліпропіленове 90 діам. 20	шт	7	
7	Трійник поліпропіленовий діам. 20х20х20мм, 90'	шт	2	
8	Обвідник поліпропіленовий 20 мм	шт	3	
9	Кріплення для труб д.20мм	шт	25	
10	Кран кульовий ВРх НР латунний діам. 15 мм	шт	1	
11	Кран кульовий діам. 20 мм поліпропіленовий	шт	1	
12	Кран пісуарний латунний Д.15мм	шт	1	
13	Монокран для умивальника	шт	1	
14	Ремонт водопроводної труби	м	10	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
16	Труби поліпропіленові РР діам. 50 мм	м	5	
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	5	
18	Труби поліпропіленові РР діам. 110 мм	м	5	
19	Коліно ПП із поліпропілену діам. 50 мм 90'	шт	2	
20	Коліно ПП із поліпропілену діам. 110 мм 90'	шт	1	
21	Трійник ПП 50х50х50 мм 90'	шт	1	
22	Трійник ПП 110х110х110 мм 90'	шт	1	
23	Муфта ПП.50 мм	шт	2	
24	Муфта ПП 110 мм	шт	1	
25	Редукція ПП 110х50 мм	шт	1	
26	Кріплення (хомут) діам.50мм	шт	8	
27	Манжетперехід ПП-чавун	шт	1	
28	Манжетперехід чавун-ПП	шт	1	
29	Розбирання каналізаційної труби	м	10	
30	Прочищення каналізаційної мережі	м	20	
31	Демонтаж сантехприборів	к-т	3	

1	2	3	4	5
32	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
33	Умивальники без отвору з кріпленням Славути з п'єдесталом та сифоном	комплект	1	
34	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	1	
35	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні (комплект із сифоном)	шт	1	
36	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
37	Унітази підлогові керамічні шамотовані	шт	1	
38	Комплект поручнів для інвалідів підлоговий відкідний	шт	1	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріття у житловому будинку за адресою: вул. Машинобудівна 21 –Б .Вентиляція (ОВ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення електроручних вентиляторів масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	
2	Канальний вентилятор ВКМц315Б з автоматикою	шт	1	
3	Установлення вставок гнучких д.315	м2	0.15	
4	Вставки гнучкі ВВГ315	шт	2	
5	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
6	Клапан зворотний КОМ315	шт	1	
7	Установлення заслінок повітряних діаметром до 355 мм	шт	1	
8	Заслінки повітряні регулюючі д.355 мм Вентс КР 355	шт	1	
9	Установлення фільтрів касетного ФБ 315	фільтр	1	
10	Фільтр касетний ФБ 315	шт	1	
11	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.250	шт	2	
12	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	
13	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.100	шт	1	
14	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.125	шт	1	
15	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.150	шт	2	
16	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.250	шт	2	
17	Установлення заслінок повітряних діаметром до 355 мм	шт	4	
18	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.315	шт	4	
19	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	6.08	
20	Прокладання повітроводів периметром до 350 мм гнучких	м2	16.28	
21	Фасонні елементи з оцинкованні сталі	м2	2	
22	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	1.5	
23	Відвід сталевий 90° Д300/325*6	шт	3	
24	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	3.5	
25	Фарбування за 2 рази по поґрунтованій поверхні	м2	3.5	
26	Сітка просічно-втяжна оцинкована	м2	0.8	
27	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 80мм	отв.	2	
28	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 400мм	отв.	4	
29	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.009	
30	Труба 40*40*4мм	т	0.0431	

1	2	3	4	5
31	кріплення повітряпроводів Д.125/150	шт	29	
32	Установлення електроручних вентиляторів масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	
33	Канальний вентилятор ВКМц315Б з автоматикою	шт	1	
34	Установлення вставок гнучких д.315	м2	0.15	
35	Вставки гнучкі ВВГ315	шт	2	
36	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
37	Клапан зворотний КОМ315	шт	1	
38	Установлення заслінок повітряних діаметром до 355 мм	шт	1	
39	Заслінки повітряні регулюючі д.355 мм Вентс КР 355	шт	1	
40	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.250	шт	2	
41	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	
42	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.125	шт	1	
43	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.150	шт	3	
44	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.200	шт	1	
45	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.250	шт	3	
46	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	8.43	
47	Прокладання повітроводів периметром до 350 мм гнучких	м2	10.87	
48	Фасонні елементи з оцинкованні сталі	м2	2.5	
49	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	1.5	
50	Відвід сталевий 90° Д300/325*6	шт	3	
51	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3.5	
52	Фарбування за 2 рази по поґрунтованій поверхні	м2	3.5	
53	Сітка просічно-витяжна оцинкована	м2	0.8	
54	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 80мм	отв.	3	
55	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 400мм	отв.	3	
56	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.009	
57	Труба 40*40*4мм	т	0.0431	
58	кріплення повітряпроводів Д.125/150	шт	31	
59	Установлення вентиляторів канальних відцентрованих	шт	1	
60	Канальний вентилятор ВКМ - 100 Б (комплект з рамою) та автоматикою	шт	1	
61	Установлення вставок гнучких д.315	м2	0.15	
62	Вставки гнучкі ВВГ 100	шт	2	
63	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
64	Клапан зворотний КОМ 100	шт	1	
65	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
66	Решітка витяжна МВМО 100 6В1сЦ	шт	1	
67	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	6.6	
68	Фасонні елементи з оцинкованні сталі	м2	0.4	
69	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 125 мм, товщина стінки 5 мм	м	1.5	
70	Відвід сталевий 90° Д108*3,6	шт	3	
71	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0.8	
72	Фарбування перемичок Прм за 2 рази по поґрунтованій поверхні	м2	0.8	
73	Сітка просічно-витяжна оцинкована	м2	0.6	
74	Пробивання отворів діаметром 250 мм-300мм, в цегляних стінах при товщині стіни 80мм	отв.	2	
75	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.0045	

1	2	3	4	5
76	Труба 40*40*4мм	т	0.02155	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

