

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт харчоблока КНТ "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради, вул. Салганні
піски, 14 в м. Кропивницький

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>А. Підземна частина</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	11,55	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	22	
4	Знімання дверних полотен	м2	39,6	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	183,9	
6	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	18,39	
7	Розбирання монолітного бетонного спуску продуктів	м3	1,9	
8	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,55	
9	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	5,67	
10	(Демонтаж) металевої обшивки	м2	27,4	
11	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	4,384	
	<u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u>			
12	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,11	
13	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	27	
14	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2	
15	Улаштування підстильного шару щебеневого під перегородки	м3	1,04	
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних під перегородки	м3	2	
17	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари під перегородки	м2	4	
18	Розбирання частини існуючої перемички	м3	0,084	
19	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,3	
20	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,0912	
21	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	5	
22	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,16818	
23	Ставлення шпильок з гайками й шайбами	шт	5	
24	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою	м2	5,05	
25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	5,05	

1	2	3	4	5
26	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	2,5	
27	Розбирання частини існуючої перемички	м3	0,092	
28	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,3	
29	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	5	
30	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,188	
31	Ставлення шпильок з гайками й шайбами	шт	5	
32	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	5,64	
33	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	5,64	
34	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	2,5	
35	Розбирання частини існуючої перемички	м3	0,01	
36	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,08	
37	Установлення опорних кутиків	т	0,0141	
38	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	0,415	
39	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	0,415	
40	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	0,1	
<u>Розділ 3. Прорізи підвалу</u>				
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	26,1	
42	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,1	
43	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	20,18	
44	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	шт	4	
45	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,474	
46	Улаштування ущільнюючої паро-водонепроникної стрічки	м шва	68,46	
47	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8,4	
48	Установлення віконних зливів	м	7,7	
<u>Розділ 4. Підлоги підвалу</u>				
49	Ремонт бетонної основи	місць	12	
50	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	12,25	
51	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	12,25	
52	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	12,25	
53	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16	
54	Ремонт бетонної основи	місць	12	
55	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	15,44	
56	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	15,44	
57	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	12,35	
58	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	12,35	

1	2	3	4	5
59	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,35	
60	Ремонт бетонної основи	місць	102	
61	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	153,8	
62	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	153,8	
63	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	153,8	
64	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок) <u>Розділ 5. Підлоги сходової клітини</u>	м2	20,49	
65	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,63	
66	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	3,63	
67	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,63	
68	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	м2	0,37	
69	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,86	
70	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	м2	0,39	
71	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	7,92	
72	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	7,92	
73	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,92	
74	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок) <u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>	м2	0,93	
75	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель	м2	179,58	
76	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	179,58	
77	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	179,58	
78	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	366,98	
79	Теплоізоляція перегородок виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	м3	2,67	
80	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	26,7	
81	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	539,92	
82	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	460,91	
83	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	460,91	
84	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	105,71	

1	2	3	4	5
85	Поліпшене штукатурення поверхонь укосів всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	9,75	
86	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,75	
87	Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,75	
88	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,7	
89	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,45	
90	Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,45	
<u>Розділ 7. Зовнішнє оздоблення</u>				
91	Грунтування поверхні відкосів	м2	12,12	
92	Оклеювання укосів склосіткою	м2	12,12	
93	Штукатурення укосів силікон-силікатною фасадною штукатуркою з додаванням фарби	м2	12,12	
<u>Розділ 8. Утеплення фундаменту</u>				
94	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	м3	80,4	
95	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	72,4	
96	Очищення фундаментів металевими щітками	м2	80	
97	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	80	
98	Утеплення фундаменту плитами товщиною 100 мм	м	67	
99	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	80	
100	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	80	
<u>Розділ 9. Вхід в підвал</u>				
101	(Демонтаж) металевих стійок входу	т	0,15	
102	Розбирання бетонних стінок входу в підвал	м3	9,13	
103	Розбирання бетонних сходів	м3	0,43	
104	Розбирання пандусу	м3	0,16	
105	(Демонтаж) огороження	т	0,004	
106	(Демонтаж) балок покриття	т	0,12	
107	Розбирання підшивки дошок покриття входу	м2	11	
108	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	17	
109	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	80	
110	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	6	
111	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	15	
112	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2	

1	2	3	4	5
113	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	15	
114	Навантаження зайвого ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	79,35	
115	Перевезення ґрунту до 15 км	т	126,96	
116	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,5	
117	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	13,5	
118	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, ЗД-1	т	0,0325	
119	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	36	
120	Улаштування деформаційних вертикальних швів	м	7,44	
121	Установлення металевих поручня	м	4,7	
122	Утеплення стін мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	25,8	
123	Штукатурення стін силікон-силікатною фасадною штукатуркою з додаванням фарби	м2	44,45	
124	Виготовлення стійок	т	0,49131	
125	Монтаж стійок /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,49131	
126	Виготовлення металевих балок, прогонів, підкосів	т	1,03954	
127	Монтаж металевих балок, прогонів, підкосів	т	1,03954	
128	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	26	
129	Ставлення анкерів	шт	26	
130	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	46	
131	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази	м2	46	
132	Монтаж покрівельного покриття з полікарбонатного листа	м2	30,5	
133	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	12,88	
134	Виготовлення огороження ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3, ОГ-4	т	0,1872	
135	Установлення металевих огорож	м	11,12	
136	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	11,12	
137	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази	м2	11,126	
138	Виготовлення м/к хвіртки	т	0,03376	
139	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах	шт	1	
140	Установлення дверних наборів	шт	4	
141	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	1,02	
142	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	1,02	
	<u>Б. Надземна частина</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
143	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	18	
144	Знімання зашкелених віконних рам	м2	44,8	
145	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	30,4	
146	Розбирання відливів з листової сталі	м	26	

1	2	3	4	5
147	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9	
148	Знімання дверних полотен	м2	17	
149	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	192,9	
150	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	19,29	
151	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,23	
152	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	176,8	
153	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	620,6	
154	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	188,3	
155	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів огороження сходових маршів	м	7,05	
156	(Демонтаж) Монтаж металевих ґрат	т	0,96	
<u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u>				
157	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,75	
158	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	15	
<u>Розділ 3. Покрівля</u>				
159	Розбирання звисів з листової сталі	м	19,87	
160	Розбирання покриттів покрівлі і парапетів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	261,5	
161	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	250	
162	Розбирання утеплювача покриття	м2	250	
163	Знімання флюгарок	шт	4	
164	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	250	
165	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 40 мм	м2	250	
166	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	250	
167	Свердлення отворів в конструкціях для встановлення дюбелів покрівельних телескопічних для кріплення утеплювача	шт	1000	
168	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	1000	
169	Утеплення покриття мінеральною ватою	м3	82,5	
170	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	250	
171	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 50 мм	м2	250	
172	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	250	
173	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином стін парапетів	м2	52	
174	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	250	
175	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	65	
176	Улаштування з листової сталі парапетів	м	46,41	
177	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	39,74	
178	Установлення флюгарок	шт	4	
179	Улаштування жолобів підвісних	м	21	
180	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	12,4	
<u>Розділ 4. Прорізи</u>				
181	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,22	

1	2	3	4	5
182	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,4	
183	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6	
184	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	шт	5	
185	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	44,064	
186	Улаштування ущільнюючої паро-водонепроникної стрічки	м шва	185,28	
187	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	30	
188	Установлення віконних зливів	м	27,2	
<u>Розділ 5. Підлоги</u>				
189	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	27,29	
190	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	27,29	
191	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	27,29	
192	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	33,3	
193	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	186,11	
194	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	186,11	
195	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	148,89	
196	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	148,89	
197	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	148,89	
198	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	10,12	
199	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	10,12	
200	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,12	
201	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	м2	1,97	
202	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	2,8	
203	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	2,8	
204	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	2,24	
205	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	2,24	
206	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,24	
207	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	м2	0,65	
<u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>				
208	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	196,76	
209	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	196,76	
210	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	196,76	

1	2	3	4	5
211	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	533,83	
212	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	341,66	
213	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	341,66	
214	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	192,17	
215	Поліпшене штукатурення поверхонь укосів всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	6,21	
216	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,21	
217	Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,21	
218	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	28,8	
219	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	28,8	
220	Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,8	
<u>Розділ 7. Зовнішнє оздоблення</u>				
221	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	275,5	
222	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	350,3	
223	Грунтування поверхні відкосів	м2	23,8	
224	Оклеювання укосів склосіткою	м2	23,8	
225	Штукатурення укосів силікон-силікатною фасадною штукатуркою з додаванням фарби	м2	23,8	
226	Утеплення цоколю мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	19,1	
<u>Розділ 8. Сходи</u>				
227	Улаштування поручнів полівінілхлоридних	м	7,05	
228	Очищення металевих конструкцій існуючої огорожі сходів від корозії металевими щітками	м2	6,35	
229	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	6,35	
230	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	6,35	
231	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	11,1	
232	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,1	
233	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	137,69	
234	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	137,69	

1	2	3	4	5
235	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Відділ 1. Різні роботи</u> <u>Розділ 1. Ганок №1</u>	м2	7,56	
236	Розбирання монолітного бетонного ганку зі східцями	м3	0,82	
237	Підсипка піщано-щебеневою сумішшю	м3	0,6	
238	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,6	
239	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	0,68	
240	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,7	
241	Улаштування залізобетонних східців, [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	0,12	
242	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ЗД-1	т	0,0084	
243	Улаштування покриттів з плиток ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,6	
244	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін ганку	м2	2,07	
245	Фарбування стінок ганку	м2	2,07	
246	Виготовлення огорожі ОГ-1	т	0,0667	
247	Установлення металевих огорож	м	5,2	
248	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	2,13	
249	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази <u>Розділ 2. Ганок №2</u>	м2	2,13	
250	Розбирання монолітного бетонного ганку зі східцями	м3	0,9	
251	Підсипка піщано-щебеневою сумішшю	м3	1	
252	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,83	
253	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	0,54	
254	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,72	
255	Улаштування залізобетонних східців, [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	0,12	
256	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ЗД-1	т	0,0084	
257	Улаштування покриттів з плиток ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,8	
258	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін ганку	м2	2,5	
259	Фарбування стінок ганку	м2	2,5	
260	Виготовлення огорожі ОГ-1	т	0,064	
261	Установлення металевих огорож	м	4,83	
262	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	2,1	
263	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази <u>Розділ 3. Прямок ПР-1 (7 шт.)</u>	м2	2,1	

1	2	3	4	5
264	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	16,1	
265	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	16,1	
266	Розбирання облицювання зовнішні стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,21	
267	Штукатурення стін приямків силікон-силікатною фасадною штукатуркою з додаванням фарби	м2	7,21	
268	Ремонт бетонної підлоги	місць	8,47	
269	Ремонт бетонних стін приямків	м2	42	
270	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	16,1	
271	Улаштування з листової сталі покриття приямків	м2	16,1	
272	Очищення існуючих металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,4	
273	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	15,4	
274	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	15,4	
	<u>Розділ 4. Вивезення сміття</u>			
275	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	106	
276	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи підземного переходу</u>	т	106	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
277	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	204	
278	Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунту 2 (знімання ґрунту над плитами покриття)	м3	83	
279	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	15	
280	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	272	
281	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	30	
282	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	272	
	<u>Розділ 2. Зовнішнє утеплення стін</u>			
283	Очищення зовнішніх стін металевими щітками	м2	190	
284	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	м2	190	
285	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на клею	м3	6,5	
286	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,325	
287	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	65	
	<u>Розділ 3. Зовнішнє утеплення плит покриття</u>			
288	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	м2	136,5	
289	Теплоізоляція покриттів зверху виробами з пінопласту на клею	м3	22	
290	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	146,7	
	<u>Розділ 4. Внутрішні ремонтні роботи стелі</u>			

1	2	3	4	5
291	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	м2	29,3	
292	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу до 10 мм: стельові поверхні	м2	29,3	
293	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель	м2	97,5	
294	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	97,5	
295	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 5. Внутрішні ремонтні роботи стін</u>	м2	97,5	
296	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,86	
297	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих металевими листами	м2	5,4	
298	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
299	Знімання дверних полотен	м2	2,94	
300	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	159	
301	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	4,14	
302	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	159	
303	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	159	
304	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Внутрішні ремонтні роботи підлоги</u>	м2	159	
305	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	97,5	
306	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	9,75	
307	Забивання вибоїв у бетонних підлогах площею до 0,25 м2	місць	50	
308	Грунтування підлоги під стяжку	м2	97,5	
309	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження, товщ. 5 мм	м2	97,5	
310	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	97,5	
311	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	97,5	
312	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 5 мм	м2	97,5	
313	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	97,5	
314	Очищення металевих конструкцій існуючих опор від корозії металевими щітками	м2	1,5	
315	Монтаж дрібних металоконструкцій опор вагою до 0,1 т <u>Розділ 7. Різні роботи</u>	т	0,015	
316	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,5	
317	Улаштування підстильного шару щебеневого під перегородки	м3	0,4982	

1	2	3	4	5
318	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних під перегородки	м3	0,9328	
319	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари під перегородки	м2	1,59	
320	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1,6	
321	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на вентиляція та кондиціонування</u>	т	1,6	
	<u>Розділ 1. Вентиляція кухні П2</u>			
322	Установка припливної установки	камера	1	
323	Установлення ґрат лощею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	30	
324	Установлення ґрат площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	ґрати	2	
325	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
326	Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	2,4	
327	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	16,5	
328	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	13	
329	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,6	
330	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4	
331	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21	
332	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	31,4	
333	Установлення ґрат лощею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	
334	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 <u>Розділ 2. Компресорно-конденсаторний блок з комплектом підключенням</u>	ґрати	1	
335	Установлення компресорно-конденсаторний блок	т	0,329	
336	Установлення канално вентиляційних агрегатів	шт	1	
337	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	24	
338	Ізоляція трубопроводів <u>Розділ 3. Витяжна система В1</u>	м	24	
339	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
340	Установлення вставок гнучких	шт	2	
341	Установлення перемикача швидкостей	шт	1	
342	Установлення ґрат	ґрати	2	
343	Установлення клапанів протипожежних	клапан	2	
344	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм <u>Розділ 4. Витяжна система В2</u>	м2	5	
345	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
346	Установлення вставок гнучких	шт	2	

1	2	3	4	5
347	Установлення перемикача швидкостей	шт	1	
348	Установлення ґрат	ґрати	2	
349	Установлення клапанів протипожежних	клапан	1	
350	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм <u>Розділ 5. Витяжна система В3</u>	м2	4	
351	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
352	Установлення вставок гнучких	шт	2	
353	Установлення перемикача швидкостей	шт	1	
354	Установлення ґрат	ґрати	3	
355	Установлення клапанів протипожежних	клапан	1	
356	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм <u>Розділ 6. Витяжна система В4</u>	м2	7,25	
357	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
358	Установлення вставок гнучких	шт	2	
359	Установлення перемикача швидкостей	шт	1	
360	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
361	Установлення ґрат	ґрати	3	
362	Установлення клапанів протипожежних	клапан	1	
363	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм <u>Розділ 7. Витяжна система В5</u>	м2	4,2	
364	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
365	Установлення вставок гнучких	шт	2	
366	Установлення перемикача швидкостей	шт	1	
367	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
368	Установлення ґрат	ґрати	11	
369	Установлення дросель клапанів прямокутних периметром до 1600 мм	клапан	4	
370	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,9	
371	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10,5	
372	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм <u>Розділ 8. Витяжна система В6</u>	м2	5,5	
373	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
374	Установлення вставок гнучких	шт	2	
375	Установлення перемикача швидкостей	шт	1	
376	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,3	
377	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
378	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	5,5	
379	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними <u>Розділ 9. Витяжна система В7</u>	м2	6,02	
380	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
381	Установлення вставок гнучких	шт	2	
382	Установлення перемикача швидкостей	шт	1	
383	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
384	Установлення клапанів протипожежних	клапан	1	

1	2	3	4	5
385	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5,35	
386	Установлення ґрат <u>Розділ 10. Витяжна система В8</u>	ґрати	4	
387	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
388	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	5,76	
389	Установлення клапанів протипожежних	клапан	1	
390	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	25,62	
391	Установлення дросель клапанів прямокутних периметром до 1600 мм <u>Розділ 11. Витяжна система В9</u>	клапан	2	
392	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
393	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм <u>Розділ 12. Витяжна система ВП1</u>	м2	0,8	
394	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,8	
395	Покриття ізоляції фасонної поверхні листовим металом із заготовленням покриття <u>Розділ 13. Витяжна система ВП2</u>	м2	3,5	
396	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,8	
397	Покриття ізоляції фасонної поверхні листовим металом із заготовленням покриття <u>Розділ 14. Теплопостачання припливної установки ПП1</u>	м2	1	
398	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
399	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3	
400	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
401	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	
402	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
403	Прокладання трубопроводу труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	15	
404	Ізоляція трубопроводів діаметром 50 мм , товщина ізоляційного шару 13 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляція</u>	м	15	
405	Вентилятор осьовий з входними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	4	
406	Мережі систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 15 <u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення</u>	вен.мер.	2	

1	2	3	4	5
407	Установлення радіаторів сталєх	кВт	20,47	
408	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	2	
409	Монтаж термостата	шт	17	
410	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєх електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	26	
411	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєх електрозварних труб діаметром 50 мм	м	30	
412	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєх електрозварних труб діаметром 100 мм	м	2,5	
413	Ґрунтування металєх поверхонь за один раз Ґрунтовкою	м2	7,2	
414	Фарбування металєх поґрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази	м2	7,2	
415	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	2	
416	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєх труб діаметром до 50 мм	шт	14	
417	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	2	
418	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	
<u>Розділ 1. Опалення</u>				
419	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб полієтиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	50	
420	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб полієтиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30	
421	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб полієтиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
422	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб полієтиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35	
423	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	65	
424	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	30	
425	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	50	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на водопровід та каналізація</u>				
<u>Розділ 1. Водопостачання</u>				
426	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю понад 1 до 2 м3	шт	3	
427	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
428	Установлення муфтових кранів	шт	48	
429	Установлення клапану зворотнього діам. 15мм	шт	4	
430	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	4	
<u>Розділ 2. Холодне і гаряче водопостачання</u>				
431	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб полієтиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	11	

1	2	3	4	5
432	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	9	
433	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	42	
434	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	94	
435	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	138	
436	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	17	
437	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	шт	17	
438	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100мм	шт	1	
439	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50мм	шт	16	
440	Встановлення футляра з труб сталевих водогазопровідних діаметром 40 мм	м	4,8	
441	Встановлення футляра з труб сталевих водогазопровідних діаметром 80 мм	м	0,6	
442	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	17	
	<u>Розділ 3. Санітарно-технічне обладнання</u>			
443	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6	
444	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
445	Установлення змішувачів	шт	4	
446	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
447	Установлення піддонів душових акрилових	к-т	1	
	<u>Розділ 4. Побутова каналізація K1</u>			
448	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	46	
449	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	62	
450	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	7	
451	Установлення ревізійних дверць	грати	2	
452	Установлення клапанів	шт	2	
453	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	0,05	
454	Установлення протипожежних гільз діам. до 100 мм	шт	24	
455	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	26	
456	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	шт	26	
457	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 120мм	шт	17	
458	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 63 мм	шт	9	
459	Встановлення футляра з труб сталевих водогазопровідних діаметром 65 мм	м	5,4	
460	Встановлення футляра з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм	м	10,2	
461	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	17	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на електромонтажні роботи</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Електрощитове обладнання</u>			
462	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа		1
463	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт		1
464	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт		1
465	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт		3
466	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт		1
467	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт		1
468	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		2
469	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		8
470	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		4
471	Установлення розподільчого щита навісного виконання на 36 модулів	шт		1
472	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		9
473	Установлення розподільчого щита навісного виконання на 18 модулів	шт		1
474	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		4
475	Установлення розподільчого щита навісного виконання на 18 модулів	шт		1
476	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		2
477	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		2
478	Установлення розподільчого щита навісного виконання на 48 модулів	шт		1
479	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		18
480	Установлення розподільчого щита навісного виконання	шт		1
481	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт		1
482	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		6
483	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		1
484	Установлення розподільчого щита навісного виконання на 18 модулів	шт		1
485	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		4
	<u>Розділ 2. Сигналізація підвищеної концентрації газу</u>			
486	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт		1
487	Сигналізатор горючих газів	комплект		1
	<u>Розділ 3. Силове електрообладнання</u>			
488	Встановлення корпусу модульного	шт		1
489	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		1
490	Встановлення корпусу модульного	шт		6

1	2	3	4	5
491	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
492	Встановлення корпусу модульного	шт	4	
493	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
494	Встановлення корпусу модульного	шт	4	
495	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
496	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором <u>Розділ 4. Розетки та вимикачі</u>	шт	5	
497	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	14	
498	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
499	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	9	
500	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	24	
501	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	35	
502	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
503	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних <u>Розділ 5. Освітлювальна арматура</u>	шт	10	
504	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
505	Монтаж світильників з лампою світлодіодною <u>Розділ 6. Кабельна продукція</u>	шт	66	
506	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	327	
507	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	м	75	
508	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1713	
509	Прокладання лотків	м	75	
510	Прокладання металорукавів діаметром понад 25 мм до 40 мм	м	12	
511	Прокладання металорукавів діаметр до 25 мм	м	5	
512	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	48	
513	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку	м	15	
514	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	15	
515	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	55	
516	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	75	
517	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	85	
518	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм (футляр)	м	3	
519	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	5	

1	2	3	4	5
520	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	5	
521	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ² <u>Розділ 7. Заземлення</u>	жил	5	
522	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	30	
523	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	30	
524	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	20	
525	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	6	
526	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	50	
527	Монтаж коробки <u>Розділ 8. Пусконаладжувальні роботи</u>	шт	25	
528	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	
529	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» <u>Локальний кошторис 02-01-08 на монтаж ліфта та підйомника</u>	струм-ч	1	
530	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
531	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-20	
532	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-68	
533	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
534	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-20	
535	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-68	
536	Монтаж підйомника <u>Локальний кошторис 02-01-010 на пусконаладжувальні роботи ліфта та підйомника</u>	шт	1	
537	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки <u>Локальний кошторис 02-01-011 на система пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням в частині системи оповіщення про пожежу</u> <u>Розділ 1. Автоматична установка пожежної сигналізації</u>	ліфт	2	

1	2	3	4	5
538	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
539	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	
540	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	28	
541	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	7	
542	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
543	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	1	
544	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах і коробах, маса 1 м до 1 кг[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	510	
545	Прокладання коробів пластикових	м	206	
546	Монтаж гофрованої труби, діаметр до 25 мм	м	300	
547	Монтаж акумулятора	шт	1	
548	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
	<u>Розділ 2. Система оповіщення людей про пожежу</u>			
549	Монтаж оповіщувачів світлових та світлозвукових	шт	13	
550	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
551	Монтаж блоку живлення	шт	1	
552	Монтаж акумулятора	шт	1	
553	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах і коробах, маса 1 м до 1 кг[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	150	
	<u>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</u>			
554	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] <u>Локальний кошторис 02-01-012 на Монтаж обладнання</u>	ділянка	11	
555	Монтаж шафи холодильника	шт	17	
556	Монтаж машини тістомісильної (Машина тістомісильна МТ-25)	шт	1	
557	Монтаж машини для різання овочів і фруктів, продуктивність 5 т/год (Машина універсальна овочерізальна МПР-350М.02, Машина для чищення овочів МОО-1)	шт	1	
558	Монтаж машини хліборізної, продуктивність 1000 кг/год (Машина для нарізання хліба SH-31)	шт	1	
559	Монтаж плити електричної (Плита електрична 6-ти комфорочна ЕПК-6 Еталон)	шт	2	
560	Монтаж машини для нарізування варених овочів (Машина для різання варених овочів МПО-1-01)	шт	1	
561	Монтаж шафи пекарської (Шафа пекарно-жарильна ШП-2, Шафа пекарно-жарильна (трёхсекційна) ШП-3, Шафа жарильна електрична двухсекційна ШЖЭ-0.51М-01)	шт	1	
562	Монтаж м'ясорубки <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопостачання</u>	шт	3	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			

1	2	3	4	5
563	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	390	
564	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	30	
565	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	270	
566	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	115	
567	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	35	
568	Перевезення ґрунту до 12 км <u>Розділ 2. Зовнішні мережі водопостачання</u>	т	56	
569	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	35	
570	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	350	
571	Врізування в існуючі мережі Ф110/63	шт	1	
572	Герметизація стін колодязів в місцях приєднання	шт	2	
573	Установлення люка	шт	1	
574	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	3	
575	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	знак	2	
576	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	1,5	
577	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	0,7	
578	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	10	
579	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	10	
580	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см	м2	10	
581	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	1,07	
582	Улаштування горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	1	
583	Прокладання футляра зі сталевих електрозварних труб діаметром 133х4,5 мм <u>Розділ 3. Вузол обліку (у колодязі ВК-1)</u>	м	9,5	
584	Установлення кранів	шт	2	
585	Фільтр сітчастий	шт	1	
586	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 20 мм	шт	1	
587	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
588	Установлення манометрів	комплект	1	
589	Установлення кранів	шт	1	
590	Установлення засувки з електроприводом <u>Локальний кошторис 06-01-02/К на зовнішні мережі каналізації</u>	шт	1	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			

1	2	3	4	5
591	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	47,24	
592	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,46	
593	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	34,068	
594	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,052	
595	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	34,068	
596	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	10,58	
597	Перевезення ґрунту до 12 км <u>Розділ 2. Зовнішні мережі каналізації та споруди каналізації</u>	т	18,515	
598	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7,18	
599	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	51,5	
600	Герметизація стін колодязів в місцях приєднання	шт	2	
601	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,54	
602	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах <u>Локальний кошторис 06-01-03/К на Відновлення асфальтового покриття</u> <u>Розділ 1. Відновлення асфальтного покриття 52 м2</u>	м3	0,7	
603	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	3,582	
604	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	3,582	
605	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	6,4476	
606	Перевезення сміття до 20 км	т	6,4476	
607	Улаштування двошарової основи з щебеневої суміші С-5, товщина нижнього шару 15 см	м2	23,88	
608	Улаштування двошарової основи з щебеневої суміші С-5, товщина верхнього шару 15 см	м2	23,88	
609	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-2, виключати до товщ. 10 см	м2	-23,88	
610	Розлив бітумної емульсії 0,8 л/м2	т	0,0210144	
611	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	23,88	
612	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4, до товщ 7 см <u>Локальний кошторис 06-01-04/К на загальнобудівельні роботи фільтруючого колодязя (септика) продукт. 3 м3</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м2	23,88	

1	2	3	4	5
613	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	73	
614	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
615	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	46	
616	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	5	
617	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	46	
<u>Розділ 2. Фільтруючий колодязь</u>				
618	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	12,6	
619	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	м3	9,9	
620	Улаштування горловини септика з бетону кл. В15 (М200)	м3	1	
621	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	2	
622	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	4	
623	Установлення ходових скоб МН-1	т	0,0384	
624	Покриття внутрішніх поверхонь септика розчином з азотнокислим кальцієм	м2	29,3	
625	Укладання дерев'яної кришки	м2	1,2	
626	Оббивання кришки покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з двох сторін	м2	2,4	
627	Установлення люка	шт	4	
628	Гідроізоляція зовнішньої поверхні стінок колодязя обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	30	
629	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	1	
630	Встановлення вентстояка із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 100 мм	м	3,64	
631	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	24	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на дороги та майданчики</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
632	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	19,4445	
633	Розбирання бетонних покриттів	м3	6,384	
634	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	58,041	
<u>Розділ 2. Покриття із ФЕМ елементів тротуарного типу</u>				
635	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеневої суміші С-5	м2	212,1	
636	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	212,1	
637	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	111,43	
<u>Розділ 3. Вивезення сміття</u>				
638	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	145	

1	2	3	4	5
639	Перевезення сміття до 15 км <u>Устаткування</u>	т	145	
	Диспенсер для мила.	шт	2	
	Принтер (сканер, ксерокс), Р=0,6 кВт	шт	1	
	Міксер ручний	шт	1	
	Підйомник	шт	1	
	Маловантажний ліфт з металевою шахтою	шт	2	
	Мясорубка МИМ-600 840х450х576	шт	2	
	Холодильна камера ШХ-1.4 1420х 854х2028	шт	4	
	Холодильна шафа для напоїв 850х730х1830	шт	1	
	Машина універсальна овочерізальна МПР-350М.02 730х570х760	шт	1	
	Машина для різання варених овочів МПО-1-01 490х280х720	шт	1	
	Машина тістомісильна 900х600х500 з підставкою	шт	1	
	Мікрохвильова піч, Р=1.25 кВт	шт	2	
	Електричний чайник, Р=2.0 кВт	шт	1	
	Холодильник побутовий	шт	1	
	Слайсер АМН 250А 575х465х415	шт	1	
	Вішалка настінна для одягу (душова)	шт	1	
	Йоржик для унітазу	шт	1	
	Компресорно-конденсаторний блок «Haier» MRV-V AV16IMVEVAз комплектом підключенням	шт	1	
	Просіювач борошна з підставкою	шт	1	
	Тримач для туалетного паперу закритий (антивандальний)	шт	1	
	Стіл комп'ютерний	шт	1	
	Дзеркало	шт	2	
	Стіл в комплекті зі стільцями (6стільців)	шт	1	
	Стерилізатор для яєць	шт	2	
	Ванна мийна для кухонного посуду VLP1201S 600х600х8500	шт	4	
	Відро педальне	шт	1	
	Щит розподільний, навісного виконання з дверцятами. Корпус розм. (1600(н)х600х400)мм, ІР31.ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛЗ	шт	1	
	Щит навісний (18 модулів, з дверцятами, суппорт шин N и РЕ). Корпус із ABS пластику, розм.(220(н)х365х100)мм, ІР41, МКР12-N-18- 40-10	шт	2	
	Щит розподільний, навісного виконання з дверцятами. Корпус металевий, розм. (650(н)х500х220)мм, ІР54, арт.УКМ40-03-31-У, з суппортом шин N и РЕ, елементами кріплення.	шт	1	
	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії, ІР55, КМПн-4	шт	15	
	Щит навісний (36 модулів, з дверцятами, суппорт шин N и РЕ). Корпус із ABS пластику, розм.(473(н)х307х105)мм, ІР41, МКР12-N-36-4- 05	шт	1	
	Щит навісний (18 модулів, з дверцятами, суппорт шин N и РЕ). Корпус із ABS пластику, розм.(220(н)х365х100)мм, ІР41, МКР12-N-18- 40-10	шт	1	
	Щит навісний на 48 модулів, з дверцятами і замком, фальшпанеллю, DIN–рейками, суппортом шин N та РЕ, вузлом заземлення, елементами кріплення. Корпус металевий з порошковим покриттям розм. (620(н)х310х120)мм, ІР31, арт.МКМ13-N-48-31-Z	шт	1	

Стіл виробничий для борошняних робіт 1500x700x850	шт	1
Стіл видачі готових страв серія 1200x600x850	шт	2
Крісло підйомно-поворотне	шт	1
Комп'ютер, Р=0,7 кВт	шт	1
Стілець н/м'який	шт	2
Шафа комбінована, 800x350x915	шт	1
Шафа гардеробна на два відділення, 500x500x2000	шт	6
Шафа офісна для паперів, 900x500x1800	шт	1
Шафа для одягу однодверна, 600x500x1800	шт	1
Шафа для зберігання прибирального інвентарю та дез. засобів, 800x400x1800	шт	1
Тумба офісна	шт	1