

Дубик А.
в роботу

Директору комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району
м. Києва»

Олексію ЗГУРСЬКОМУ

Службова записка.

У зв'язку з аварійним пошкодженням мережі електропостачання за адресою: просп. Повітряних Сил, буд.41, враховуючи наявну нагальну потребу просимо Вас провести аварійний ремонт пошкодженої ділянки кабелю до адміністративної будівлі за зазначеною адресою для забезпечення надійного та повноцінного електропостачання в період воєнного стану.

Очікувана вартість виконаних робіт 56,83679 тис. грн.

Дефектний акт та зведений кошторис додаються.

Начальник відділу ремонтів
та нагляду за безпечною
експлуатацією будівель



Володимир ЛІНЧУК

76		
04	04	24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Солом'янського району



м. Києва»
(назва організації, що затверджує)
С. Хитько
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« _____ » 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт пошкодженого кабелю за адресою: проспект Повітряних Сил, 41 у Солом'янському районі м. Києва за кодом ДК 021:2015- 45310000-3 Електромонтажні роботи. Послуга-1.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	2,7	
2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,7	
3	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	4,5	
4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	4,5	
5	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	4,5	
6	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	4,5	
7	Кабель напругою 1000в ВВГ - 4х240мм2	м	4,5	
8	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	2	
9	Муфта з'єднувальна для кабелів 0,4 кВ 240мм2	комплект	2	
10	Пісок природний, рядовий	м3	0,3	
11	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	21	
12	Демонтаж запобіжника	шт	6	
13	Монтаж запобіжника	шт	6	
14	Запобіжник 0,4кВ 400А	шт	6	
15	Кабельні роботи. Пошук і визначення місця ушкодження кабеля з пропалом, при довжині кабеля до 1000 м	кабель	1	
16	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	1	
17	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	1	
18	Роз'єднувач триполюсний	шт	2	
19	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного	випроб.	2	
20	Вимикач триполюсний з напівпровідниковим і електромагнітним розчіплювачами максимального струму номінальний струм до 1600 А, напруга до 1 кВ	шт	1	

Склав

Атаманюк О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Лінчук В.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 56 836,79 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА

Поточний ремонт пошкодженого кабелю за адресою: проспект Повітряних Сил, 41 у Солом'янському районі м. Києва за кодом ДК 021:2015-45310000-3 Електромонтажні роботи. Послуга-1.

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт пошкодженого кабелю за адресою: проспект Повітряних Сил, 41 у Солом'янському районі м. Києва за кодом ДК 021:2015-45310000-3 Електромонтажні роботи. Послуга-1	52,65453	-	-	52,65453
Разом по главі 2:			52,65453	-	-	52,65453
Разом по главах 1-7:			52,65453	-	-	52,65453
Разом по главах 1-8:			52,65453	-	-	52,65453
Разом по главах 1-9:			52,65453	-	-	52,65453
Разом по главах 1-12:			52,65453	-	-	52,65453
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)			0,72337	-	-	0,72337

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,61705	0,61705
		Разом	53,37790	-	0,61705	53,99495
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	2,84184	2,84184
		У тому числі:				
		- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	2,84184	2,84184
	Розрахунок НП-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	53,37790	-	3,45889	56,83679

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

