



Додаток "Відновлення країни"
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Голова комісії
Сергій ДОБРЯК

АКТ № 7

комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації

м. Покровськ

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

23.02.2023 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000:	Будівля пожежного депо 51 державна пожежно-рятувальна частина 9 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області; 1274.2 - Будівлі міліцейських та пожежних служб
Адреса розташування:	м. Покровськ, вул. захисників України, 130-Б
Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння)	1413200000:13:005:0057
Форма власності:	Державна
Власник (управитель)	Код ЄДРПОУ 38516849 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
	(прізвище, власне ім'я, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

голови комісії

заступника голови комісії

секретаря комісії

членів комісії

Добряк Сергій Вікторович

Мілютин Костянтин Сергійович

Топало Ольга Олексіївна

Візенков Дмитро Валерійович

Кінц Віталій Володимирович

Проскурєнко Данил Олексійович

Пономаренко Олександр Степанович

Пишна Вікторія Григорівна

що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - розпорядження начальника військової адміністрації населеного пункту, а саме

Розпорядження Начальника Покровської міської військової адміністрації

від 28.10.2022 року № 88 рг

(дата, номер рішення/розпорядження та назва рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника)

начальника 9 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Донецькій області Віталія КІНЦА

(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності)

листа начальника 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області від 10.02.2023 № 50009-56

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції)

не відноситься до пам'яток культурної спадщини

1995

Технічний паспорт від 20.12.2013 року, зберігається у власника

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
	Будівля пожежного депо
Загальна площа будівлі, м ²	3100
Загальна площа ділянки, м ²	9038
Кількість поверхів	Двоповерхова будівля
1. Фундаменти	Залізобетонні блоки
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні	Селікатна цегла
3. Перекриття:	
міжповерхові	Залізобетонні плити
горища	Залізобетонні плити
4. Покриття	Сумішена
5. Покрівлі	дерев'яні конструкції, металопрофіль
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	Металопластикові та дерев'яні вікна
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	Вхідні двері - металеві 3 шт, металеві ворота - 10 шт, міжкімнатні дерев'яні двері (в кабінети) - 21 шт, пластикові двері (в кабінети) - 20 шт,
8. Опорядження	
фасад	Цегляна кладка, утеплення відсутнє
підлоги	Лінолеум, керамічна плитка; бетоні
стеля	Декоративний пластик, плити "армстронг", штукатурка з подальшим фарбуванням;
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	Електричні дроти (алюміній, мідь).
водопостачання	Пластикові труби. Централізоване
газопостачання	Відсутнє
каналізація	Пластикові та чавунні труби. Вигрібна яма
опалення	Пластикові та металеві труби, прилади обігріву - чавунні, металеві, біметалеві. Автономне з використанням 2-х твердопаливних котлів марки КСТБ 200 (200 кВт);

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта:	04 листопада 2022 року
ймовірні причини пошкодження об'єкта:	вибух боеприпасу
Ступінь руйнації (часткова/повна)	часткова
характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень)	
фундамент: (у тому числі об'єм руйнувань, м³)	При візуальному обстеженні будівлі пошкоджень не виявлено
зовнішні стіни, фасад: (у тому числі об'єм руйнувань, м³) (площа руйнувань фасаду, м²)	При візуальному обстеженні будівлі пошкоджень не виявлено
дах/покрівля: (шатрова/плоска) (площа руйнувань, м²)	Покрівля суміщена, виконана в двох рівнях, оздоблення з металевого профільного листа. При візуальному обстеженні будівлі пошкоджень покрівлі не виявлено
внутрішні стіни/перегородки: (у тому числі об'єм руйнувань, м³)	При візуальному обстеженні будівлі пошкоджень не виявлено
підлоги:	При візуальному обстеженні будівлі пошкоджень не виявлено,
заповнення віконних та дверних прорізів:	Зруйновано та пошкоджено дерев'яні вікна — 15 шт. Пошкоджено внутрішні дерев'яні двері - 8 шт.
інженерні мережі та обладнання:	При візуальному обстеженні будівлі пошкоджень не виявлено
інші конструкції та елементи будівлі: (наявність благоустрою, пошкоджено/непошкоджено)	Уламками скла пошкоджено елементи благоустрою, пошкоджено зелені насадження
Інша додаткова інформація	
орієнтовна кількість відходів:	
основних компонентів	Дерево - 1,8 м3
супутніх компонентів	Скло - 0,1 м3
Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт	Виконано ремонт віконних отворів, із заміною на металопластикові, частково замінені внутрішні пошкоджені двері
Інша додаткова інформація	Пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій відсутнє


Висновки:

Об'єкт обстеження має часткове пошкодження. Придатний для подальшої експлуатації після проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Не потребує проведення технічного обстеження. Загальне пошкодження в цілому за об'єкт складає орієнтовно 5%.

До акта комісійного обстеження додаються:


(перелік до кументів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Заступник голови


(підпис)

Костянтин Мілютін

Члени комісії


(підпис)

Ольга Топало


(підпис)

Дмитро Візенков


(підпис)

Віталій Кінц


(підпис)

Данил Проскурєнко


(підпис)

Олександр Понаморєнко


(підпис)

Вікторія Пишна

Власник (управитель/представник)

(у разі участі в обстеженні)


(підпис)

Віталій Кінц

(власне ім'я, прізвище)