

ДОГОВІР № 8
про закупівлю послуг

смт. Калинівка, Фастівського р-ну

«16» 02 2023 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. за № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. (№435-IV), Господарським кодексом України від 16.01.2003 (№ 436-IV), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на власний ризик, своїми силами і засобами надати послуги з **«Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації» за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи** (далі – Послуги, Роботи), відповідно до кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Склад та обсяги послуг визначаються Дефектним актом, кошторисною документацією (Додатки 2 та 3) та Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору, складеною Виконавцем відповідно до технічного завдання Замовника.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг та гарантійні терміни

2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором роботи відповідно до діючих будівельних норм та стандартів, із використанням власних матеріалів, виробів та конструкцій, якість яких повинна відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов.

2.2. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність, вчасність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.

2.3. Виконавець гарантує якість наданих робіт (виконаних об'ємів згідно Дефектного акту) і можливість експлуатації впродовж гарантійного терміну.

2.4. Строк гарантії на якість наданих робіт встановлюється: 12 місяців з дати приймання послуг у повному обсязі Замовником.

2.5. У разі виявлення в термін гарантійного строку у наданих роботах або в об'єкті виявлених недоліків (дефектів) Виконавець, за письмовою вимогою Замовника зобов'язаний усунути за свій рахунок недоробки, що виникли протягом гарантійного строку і зумовлені наданням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов Договору. Перелік недоробок і дефектів визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті в обов'язковому порядку фіксується дата виявлення дефектів і строк їх усунення. При відмові Виконавця брати участь у складанні дефектного

акту він може складатись з залученням спеціалістів незаінтересованих органів.

2.6. Якщо Виконавець протягом строку, визначеного в дефектному акті, не усуне недоліки у наданих роботах, Замовник має право усунути недоліки силами інших суб'єктів з оплатою цих витрат Виконавцем.

2.7. Обслуговування мереж вуличного освітлення повинні виконуватись з урахуванням вимог Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003р. № 154, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012р. № 54, інших чинних нормативно-правових актів.

III. Ціна договору і порядок розрахунків

3.1. Ціна цього Договору становить **259 059 грн. 01 коп.** (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятдесят дев'ять гривень одна копійка), в тому числі ПДВ – **43 176 грн. 50 коп.** (сорок три тисячі сто сімдесят шість гривень п'ятдесят копійок).

3.2. Ціна цього Договору включає всі витрати (податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат Виконавця на матеріали, усіх інших витрат) Виконавця, пов'язані із наданням Послуг за цим Договором. Не враховані Виконавцем у ціні цього Договору витрати, необхідні для надання Послуг за цим Договором, відшкодовуються за рахунок Виконавця.

3.3. Ціна Договору вказується в Договірній ціні (Додаток І до цього Договору) та може бути змінена за взаємною згодою Сторін відповідно до діючого законодавства, на підставі належним чином оформленої додаткової угоди до Договору.

3.4. Договірна ціна є динамічною складається та коригується у відповідності до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів і може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі або зменшення обсягів послуг, що надаються.

3.5. Якість послуг, наданих Виконавцем, має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.

3.6. Акт наданих Послуг по формі КБ-2в підписується Сторонами протягом 5 днів з дня надання послуг, та надається для оплати Замовнику.

3.7. Замовник здійснює платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання сторонами актів прийому-здачі форми КБ-2 в та Довідок про вартість виконаних послуг і витрат форми КБ-3, але при наявності фінансування.

3.8. Замовник має право затримати розрахунки у разі виявлення помилок в оформлених документах та/або недоліків (дефектів) в наданих Послугах після їх прийняття на строк, необхідний Виконавцю для виправлення помилок в документах та/або усунення недоліків (дефектів) в наданих Послугах.

3.9. Підписання Акту наданих Послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензії до Виконавця з його боку.

3.10. Виконавець для проведення оплати зобов'язаний надати рахунок. Акт наданих Послуг по формі КБ-2в та довідку КБ-3.

3.11. Кінцеві розрахунки здійснюються після здачі-приймання всіх передбачених Договором послуг.

3.12. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування

закупівлі на свій реєстраційних рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

IV. Надання послуг

4.1. Строк надання послуг:

Початок: виконавець зобов'язаний приступити до виконання робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору.

Закінчення: **31 березня 2023 р.**

4.2. Місце надання послуг – вул. Набережна 13 смт Калинівка, Фастівського району Київської області.

4.3. Виконавець виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів, правил та стандартів. В місцях проведення робіт Виконавець забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством.

4.4. При несвоєчасному, з вини Виконавця, початку виконання робіт, Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування фактичних збитків, у т.ч. втрачену вигоду.

V. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Сплачувати за надані послуги в порядку, визначеному розділом III Договору.

5.1.2. Приймати надані послуги в порядку, визначеному розділами III та IV цього Договору.

5.1.3. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки, дефекти, недоробки під час надання послуг.

5.1.4. Інші обов'язки визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. У будь-який час здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості наданих послуг/робіт проектам і кошторисам, перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються, за якістю надання послуг/робіт у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством.

5.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі послуг/робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.3. Повернути документи Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у розділі IV цього Договору.

5.2.4. Затримувати приймання наданих послуг/робіт, які виконані з порушенням будівельних норм і правил, та відмовитись від прийняття наданих послуг/робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, та не можуть бути усунені Виконавцем, або третьою особою.

5.2.5. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір у тому випадку, коли Виконавець не приступив вчасно до виконання зобов'язань згідно умов Договору та/або відмовився від виконання зобов'язань, повідомивши Виконавця про це не пізніше, ніж за 10 календарних днів;

5.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання, відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов'язань за Договором;

5.2.7. Інші права визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

5.3. Виконавець зобов'язаний:

5.3.1. Розпочати та забезпечити надання послуг/робіт у порядку та строки, встановлені цим Договором.

5.3.2. Забезпечити якість послуг відповідно до умов, установлених розділом II цього Договору.

5.3.3. Здійснювати закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування і інших ресурсів та відповідати за кількість, якість і комплексність постачання цих ресурсів.

5.3.4. Залучати для надання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації, відповідати за їх поведінку, забезпечувати дотримання трудового законодавства, створення нормальних умов праці на об'єкті, додержання працівниками правил пожежної безпеки, технічної безпеки, охорони праці та санітарних норм, проводити відповідний інструктаж робітників; не допускати порушень працівниками громадського порядку та чинного законодавства, забезпечувати дотримання ними трудової та технологічної дисципліни.

5.3.5. Усунути за свій рахунок виявлені недоліки в процесі проведення робіт та протягом гарантійного терміну, що встановлений у п. 2.4 Договору.

5.3.6. Вивезти з території об'єкта техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо після закінчення виконання робіт.

5.3.7. Забезпечити в період надання послуг необхідні заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища.

5.3.8. Інформувати письмово на вимогу Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором. Невідкладно інформувати про обставини, що перешкоджають їх виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.9. Невідкладно інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення надання послуг в разі виникнення обставин, незалежних від Виконавця.

5.3.10. Інші обов'язки визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

5.4.3. Залучати суб'єктів господарювання до виконання робіт як субпідрядників, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи.

5.4.4. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору.

5.4.5. Інші права визначені Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

VI. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець несе повну відповідальність за правильність застосування норм витрат, списання матеріальних ресурсів, розробку кошторисної документації та якість наданих послуг.

6.3. Якщо під час приймання наданих послуг виявлені недоліки, то вони усуваються Виконавцем за власний рахунок.

6.4. Виконавець звільняється від майнової відповідальності, якщо він доведе, що порушення зобов'язань виникли не з його вини (обставини непереборної сили, дії іншої сторони).

6.5. Сплата пені або відшкодування спричинених збитків не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.

6.6. При простроченні платежу за надані послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0.5% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме у період, за який сплачується пеня.

6.7. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації спеціалізованої техніки а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

6.8. У разі виникнення умов, які створюють загрозу безпеки руху автотранспорту і пішоходів. Виконавець за узгодженням із Замовником вживає заходи для закриття або обмеження руху в установленому порядку і відновлення безпечних умов руху.

6.9. Ризик випадкового знищення або пошкодження проведених робіт до їх прийняття Замовником несе Виконавець. Виконавець не має права вимагати від Замовника плати за послуги або оплату витрат у разі руйнування або пошкодження предмету договору у наслідок непереборної сили до

закінчення встановленого цим договором строку здачі наданих послуг Замовникові, а також у разі неможливості завершити роботи іншої причини не залежної від Замовника. Після підписання Акту наданих Послуг по формі КБ-2в відповідальність за їх збереження приймає на себе Замовник.

6.10. У разі порушення зобов'язань згідно цього Договору, до Виконавця, який допустив таке порушення, застосовуються штрафні санкції у таких розмірах:

за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,5 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

6.11. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

6.12. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою досудового вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

VII. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. Вирішення спорів

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

IX. Строк дії договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.03.2023 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання фінансових зобов'язань. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторін від виконання зобов'язань, які лишились невиконаними.

9.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9.3. Додатки та додаткові угоди до цього Договору, підписані Сторонами протягом терміну його дії, є невід'ємними частинами цього Договору.

9.4. Замовник може призупинити дію цього Договору або розірвати Договір в односторонньому порядку за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;
- відсутність фінансування за цим Договором;
- відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов'язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);
- неодноразове (два і більше рази) порушення Виконавцем будівельних норм і правил, безпеки руху інших нормативних документів, передбачених пунктом 1.3. цього Договору.

9.5. Замовник, при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання Договору, повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились. Замовник, має право розірвати Договір односторонньо.

При цьому Виконавець відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини.

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

Х. Порядок внесення змін до Договору. Інші умови

10.1. Замовник, згідно цього Договору, здійснює постійний нагляд і контроль за ходом, якістю, обсягом наданих послуг та за дотриманням затверджених розцінок, передбачених даним Договором.

10.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

10.3. Договірна ціна може переглядатись сторонами за наступними умовами:

- зміна обсягів і складу робіт;
- необхідність врахування інфляційного ринкового подорожчання;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість послуг;
- виконання аварійних та ліквідаційних наслідків надзвичайної ситуації;
- виконання непередбачених послуг;
- суттєва відмінність фактичних умов виробництва від кошторисних, передбачити які при узгодженні ціни Виконавець не міг передбачити.

10.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у чинному законодавстві України.

10.4. Внесення змін до Договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим в кожному окремому випадку.

10.5. Внесення змін до Договору в односторонньому порядку не допускаються. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено законом.

10.6. У разі неналежного виконання зобов'язань за Договором, необґрунтованої відмови від виконання таких зобов'язань або іншого істотного порушення Договору однією із Сторін Договору, інша Сторона має право вимагати розірвання Договору в односторонньому порядку та відшкодування з боку іншої Сторони завданих таким невиконанням збитків.

10.7. У всьому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.8. Цей Договір укладається, підписується уповноваженими представниками Сторін у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. Додатки до договору

11.1. До Договору додаються додатки, які є його невід'ємною частиною:

Додаток 1 - Договірна ціна;

Додаток 2 - Кошторисна документація (розрахунки до Договірної ціни);

Додаток 3 - Дефектний акт;

Додаток 4 - Календарний графік виконання робіт.

11.2. Додатки до даного Договору складають його невід'ємну частину.

ХІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник

**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Україна, 08623, Київська обл.,

Фастівський р-н, смт. Калинівка,

вул. Центральна, будинок 57

тел. (+38096)2401164

код ЄДРПОУ 43979138

р/р UA698201720344291006100061760

р/р. Б/А

Державна казначейська служба України,

м. Київ, МФО 820172

Начальник управління

Рекетчук О.В.

М.П. [Знак]

2023 р.

Виконавець

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»**

09100, Київська обл., м. Біла Церква,

б-р Олександрійський, буд. 106 конт. номер тел.

+38(098)2771923, Р/р №

UA043052990000026008015012453

МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,

р/р UA768201720355389117000707781

МФО 820172 в Білоцерківському управлінні ДКСУ

Київської області

код ЄДРПОУ 42977983,

ІПН № 429779826553

Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923.

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор [Знак] (Кисіль А.А.)

5/17

Замовник Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи", що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	187,80962	187,80962	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	35,80526	35,80526	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	150,52857	150,52857	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,47579	1,47579	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	21,08323	21,08323	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	208,89285	208,89285	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	4,63353	4,63353	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,35613	-	2,35613
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	215,88251 -	213,52638 -	2,35613 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	215,88251 43,17650 259,05901	213,52638 - 	2,35613 43,17650

Керівник підприємства
(організації) замовника

Рекетчук О.В.



Керівник генеральної
підрядної організації


8/17

Кисіль А.А.

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год розряд люд.год люд.год	540,1 3,0 0,71 64,88	66,29 82,46 115,57				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	605,69					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т Перевезення сміття до 15 км Разом по розділу II	маш. год т грн.	1,2843 3,16 	733,63 942,20 168,86 533,60 1475,80				Оренда

1	2	3	4
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
8	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т
9	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т
10	&С111-196-1	Герметик "Силікон"	шт
11	&С111-826-3 варіант 1	Гребневий елемент	м
12	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т
13	&С111-1478-1	Шурупи самонарізні	шт
14	&С111-1716-1	Плівка гідроізоляційна	м2
15	+С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т
16	&С111-1853-1-Л	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт
17	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3
18	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
11,232					
0,0096	<u>50538.53</u> 485,17	<u>48756.27</u> 468,06	<u>791.31</u> 7,60	<u>990.95</u> 9,51	80 км.
0,01492	<u>50277.14</u> 750,13	<u>48500.00</u> 723,62	<u>791.31</u> 11,81	<u>985.83</u> 14,70	80 км.
2,97	<u>201.27</u> 597,77	<u>197.00</u> 585,09	<u>0.32</u> 0,95	<u>3.95</u> 11,73	80 км.
12	<u>377.71</u> 4532,52	<u>370.00</u> 4440,00	<u>0.3</u> 3,60	<u>7.41</u> 88,92	80 км.
0,002184	<u>6499.6</u> 14,20	<u>5400.00</u> 11,79	<u>972.16</u> 2,12	<u>127.44</u> 0,29	80 км.
826,2	<u>3.37</u> 2784,29	<u>3.29</u> 2718,20	<u>0.01</u> 8,26	<u>0.07</u> 57,83	80 км.
103,275	<u>39.78</u> 4108,28	<u>38.50</u> 3976,09	<u>0.5</u> 51,64	<u>0.78</u> 80,55	80 км.
0,000912	<u>50180.13</u> 45,76	<u>48500.00</u> 44,23	<u>696.21</u> 0,63	<u>983.92</u> 0,90	80 км.
753,3	<u>0.8</u> 602,64	<u>0.80</u> 602,64	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,81	<u>12397.16</u> 10041,70	<u>11600.00</u> 9396,00	<u>554.08</u> 448,80	<u>243.08</u> 196,90	80 км.
1,62	<u>12397.16</u> 20083,40	<u>11600.00</u> 18792,00	<u>554.08</u> 897,61	<u>243.08</u> 393,79	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С188888-11 варіант 1	Профнастил . Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	м2	140,4	401.24 56334,10	390.00 54756,00	3.37 473,15	7.87 1104,95	80 км.
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,7174	-	-	-	-	-
		Разом по розділу III	грн.		150528,58	143978,85	3885,07	2664,66	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 січня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер-кошторисник  Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор  Кисіль А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	135	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	135	
3	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	42	
4	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,84	
5	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	м	31	
6	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах	пар	12	
7	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	135	
8	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	135	
9	Улаштування жолобів підвісних з готових елементів	м	24	
10	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	18	
11	Навантаження сміття вручну	т	3,16	
12	Перевезення сміття до 15 км	т	3,16	

Склав інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 208,89285 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60569 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 43,36193 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,35	<u>3278,05</u>	-	4425,37	4425,37	-	<u>54,5160</u>	<u>73,6</u>
					3278,05	-			-	-	-
2	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	1,35	<u>1328,68</u>	-	1793,72	1793,72	-	<u>21,0600</u>	<u>28,43</u>
					1328,68	-			-	-	-
3	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,42	<u>1037,60</u>	-	435,79	435,79	-	<u>17,2560</u>	<u>7,25</u>
					1037,60	-			-	-	-
4	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	0,84	<u>8833,95</u>	<u>308,12</u>	7420,52	3096,16	<u>258,82</u>	<u>53,0880</u>	<u>44,59</u>
					3685,90	-			-	-	-
5	KP8-6-1	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	100м	0,31	<u>23336,02</u>	-	7234,17	1587,77	-	<u>75,5880</u>	<u>23,43</u>
					5121,84	-			-	-	-
6	KP8-7-5	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах	10пар	1,2	<u>4017,55</u>	-	4821,06	3443,29	-	<u>37,9200</u>	<u>45,5</u>
					2869,41	-			-	-	-
7	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,35	<u>25002,80</u>	-	33753,78	3221,44	-	<u>37,1400</u>	<u>50,14</u>
					2386,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ12-12-1 K=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	1,35	73195,95	506,20	98814,53	15339,70	683,37	172,0584	232,28
9	& С111-826-3 варіант 1	Гребеневий елемент	м	12	11362,74 377,71	-	4532,52	-	-	-	-
10	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з готових елементів	100м	0,24	5271,88 5081,20	-	1265,25	1219,49	-	69,7680	16,74
11	& С126-1317-1	Жолоб водостічний	м	24	269,42	-	6466,08	-	-	-	-
12	& С121-792-1 варіант 1	Тримач жолоба	шт	48	78,60	-	3772,80	-	-	-	-
13	& С113-5-9	Заглушка жолобу ліва/права	шт	8	87,10	-	696,80	-	-	-	-
14	& С126-1317-2 варіант 1	Воронка жолоба	шт	6	233,78	-	1402,68	-	-	-	-
15	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і пійок з готових елементів	100м	0,18	4838,24 4838,24	-	870,88	870,88	-	66,4320	11,96
16	& С113-5-11	Труба водостічна	м	18	104,79	-	1886,22	-	-	-	-
17	& С121-792-1 варіант 2	Хомут труби	шт	18	169,27	-	3046,86	-	-	-	-
18	& С113-5-4 варіант 2	Коліно 45	шт	12	226,89	-	2722,68	-	-	-	-
19	& С113-5-4 варіант 1	Коліно 60	шт	6	257,11	-	1542,66	-	-	-	-
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,16	117,61	-	371,65	371,65	-	1,9560	6,18
21	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,16	117,61 168,86	-	533,60	-	-	-	-
						18,47			58,37	0,2240	0,71
		Разом прямі витрати по кошторису					187809,62	35805,26	1475,79		540,1
		Разом будівельні роботи, грн.					187809,62		58,37		0,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150528,57				
		всього заробітна плата, грн.					35863,63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21083,23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7498,30				
		Всього будівельні роботи, грн.					208892,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					208892,85				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					605,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43361,93				

Склав

інженер-кошторисник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Вітюк Н.В.

Перевірив

директор[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Кисіль А.А.

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка
Фастівського району Київської області**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP8-2-4	1,35	54,5160 73,6	0,12	6,5419 8,83	115,54	755,85 1020,40	3278,05 4425,37	887,46 1198,07	7,48	407,78 550,50	2051,09 2768,97
2	KP8-1-1	1,35	21,0600 28,43	0,12	2,5272 3,41	115,54	291,99 394,19	1328,68 1793,72	356,55 481,33	7,48	157,53 212,67	806,07 1088,19
3	KP8-4-1	0,42	17,2560 7,25	0,12	2,0707 0,87	115,54	239,25 100,49	1037,60 435,79	280,91 117,98	7,48	129,07 54,21	649,23 272,68
4	KP3-12-1	0,84	53,0880 44,59	0,12	6,3706 5,35	115,54	736,05 618,28	3685,90 3096,16	972,83 817,18	7,48	397,10 333,56	2105,98 1769,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР8-6-1	0,31	75,5880 23,43	0,12	9,0706 2,81	115,54	1048,01 324,88	5121,84 1587,77	1357,37 420,79	7,48	565,40 175,27	2970,78 920,94
6	КР8-7-5	1,2	37,9200 45,5	0,12	4,5504 5,46	115,54	525,75 630,90	2869,41 3443,29	746,94 896,33	7,48	283,64 340,37	1556,33 1867,60
7	КР8-26-2	1,35	37,1400 50,14	0,12	4,4568 6,02	115,54	514,94 695,17	2386,25 3221,44	638,26 861,65	7,48	277,81 375,04	1431,01 1931,86
8	КБ12-12-1	1,35	172,0584 232,28	0,12	20,6470 27,87	115,54	2385,56 3220,51	11362,74 15339,70	3024,63 4083,25	7,48	1287,00 1737,45	6697,19 9041,21
10	КР8-42-2	0,24	69,7680 16,74	0,12	8,3722 2,01	115,54	967,32 232,16	5081,20 1219,49	1330,67 319,35	7,48	521,86 125,25	2819,85 676,76
15	КР8-41-2	0,18	66,4320 11,96	0,12	7,9718 1,43	115,54	921,07 165,79	4838,24 870,88	1267,05 228,08	7,48	496,91 89,44	2685,03 483,31
20	КР20-40-1	3,16	1,9560 6,18	0,12	0,2347 0,74	115,54	27,12 85,70	117,61 371,65	31,84 100,61	7,48	14,63 46,23	73,59 232,54
21	С311-15-М	3,16	0,2240 0,71	0,12	0,0269 0,08	115,54	3,11 9,83	18,47 58,37	4,75 15,01	7,48	1,68 5,31	9,54 30,15
Разом:			540,81		64,88		7498,30	35863,63	9539,63		4045,30	21083,23

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (7498,30 + 35863,63 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (7498,30 + 35863,63 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (7498,30 + 35863,63 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $21083,23 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 21083,23$ грн.

Склав


інженер-кошторисник

Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


директор

Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради

Рекетчук О.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 259,05901 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 23 р.




ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Складений за поточними цінами станом на 26 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"	208,89285	-	-	208,89285
		Разом по главі 2:	208,89285	-	-	208,89285
		Разом по главах 1-7:	208,89285	-	-	208,89285
		Разом по главах 1-8:	208,89285	-	-	208,89285
		Разом по главах 1-9:	208,89285	-	-	208,89285
		Разом по главах 1-12:	208,89285	-	-	208,89285

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4,63353	-	-	4,63353
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,35613	2,35613
	.	Разом	213,52638	-	2,35613	215,88251
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	43,17650	43,17650
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	213,52638	-	45,53263	259,05901

Директор ТОВ «БУДПРОМ ЛАЙН»  Кисіль А.А.

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"	35,80526	150,52857	-	1,47579	0,05837	35,86363	21,08323
	Разом: будівельні роботи	35,80526	150,52857	-	1,47579	0,05837	35,86363	21,08323

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,60569;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 187,80962;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 21,08323;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (0,60569 + 0) X 1 = 4,63353;

- п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
 $= p1.4 + p1.5 - p1.6 = 187,80962 + 21,08323 - 0 = 208,89285$;
- п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн
 $= p2.2 \times 0,15 = 208,89285 \times 0,15 = 31,3339275$;
- п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
 $= p2.1 : p2.3 = 4,63353 : 31,3339275 = 0,147875813$;
- п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
 $= Ц(p2.4) = Ц(0,147875813) = 0$;
- п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
 $= p2.1 \times W(p2.5) + p2.3 \times V(p2.5) = 4,63353 \times W(0) + 31,3339275 \times V(0) = 4,63353$;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

- п.10.0. Корируючий коефіцієнт:
ИНП147 = 1;
- п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:
 $A1471 = 3,89$;
- п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
 $П73 = 0,60569$;
- п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
 $П731И = 0$;
- п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
4.
 $= p.10.1 \times (p.10.2 + p.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (0,60569 + 0) \times 1 = 2,35613$;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

- п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:
 $= 0$;
- п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням
2.
 $= 0$;

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна,13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	259,05901
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн	213,52638
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0,00000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	45,53263
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	259,05901
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	259,05901
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	215,88251
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	215,88251
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	215,88251
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	208,89285
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	208,89285
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0,00000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	0,00000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	213,52638
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	208,89285
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	208,89285
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	208,89285
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	208,89285
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	187,80962
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	187,80962

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1,47579
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,00000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,05837
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	43,36193
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	35,80526
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,05837
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	35,86363
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7,49830
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7,49830
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,05837
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	115,57000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,83000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	150,52857
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	3,88508
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	4,41867
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2,66464
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	4,63353
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	4,63353
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	2,35613
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,00000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	43,17650
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	21,08323
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	21,08323
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	0,60569
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	0,54081
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,60569
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	0,60569
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,06488
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,54010
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,00071
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00071
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,06488
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П31С	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00071
П49Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	9,53963
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	9,53963
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0,00000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	4,04530
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,00000
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0,53360
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудовістість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12101,81000

1	2	3
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	166,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	143,97885
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	3,88507
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2,66464
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Кошторисна вартість об'єкта 208,89285 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,60569 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 43,36193 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 січня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області	208,89285	-	208,89285	0,60569	43,36193	-
		Всього:	208,89285	-	208,89285	0,60569	43,36193	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області	<u>0.54010</u> 35,80526	- -	- -	<u>0.00071</u> 0,05837	- -	<u>0.54081</u> 35,86363	<u>0.06488</u> 7,4983	<u>0.60569</u> 43,36193
	Разом :	<u>0.54010</u> 35,80526	- -	- -	<u>0.00071</u> 0,05837	- -	<u>0.54081</u> 35,86363	<u>0.06488</u> 7,4983	<u>0.60569</u> 43,36193

Склав

Вітюк Н.В.

Перевірив

Кисіль А.А.

РОЗРАХУНОК

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2023 рік ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахунки виконано відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281(із змінами) (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196)від 27.07.2018 № 196).

1. Тарифна частина середньомісячної заробітної плати

$$ЗП_{\text{тар}} = 2684 \times 2,31 \times 1,28 \times 1,308 = 10380,35$$

2684 - розмір прожиткового мінімуму на 2023 р.

Визначений, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлена Законом України про Державний бюджет України на 2023р.

2,31 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру тарифної ставки (посадового окладу) згідно з Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2019-2020р (далі Галузева угода розділ 2 п.2.9)

1,28 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників 1 розряду до мінімального розміру тарифної ставки (окладу).

1,308 - коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-НБД.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" ($K_{\text{сер.роз}} = 1,308$).

2. Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

2.1. Доплата за роботу у важких та шкідливих умов праці

$$ЗП_{\text{шк}} = 10380,35 \times 0,04 \times 0,2 = 83,04 \text{ грн.}$$

0,04 - усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці згідно з Галузевою угодою додаток 3;

0,2 - усереднена питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначена на підставі даних підрядників;

2.2. Надбавка за високу професійну майстерність

$$ЗП_{\text{майст}} = 10380,35 \times 0,152 \times 0,15 = 236,67 \text{ грн.}$$

0,152 - коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки

робітників розряду 3,8 згідно з Галузевою угодою додаток 3; (3 розр - 12 %, 4 р-16 %, 3,8 роз- 15,2 %)

0,15 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високу професійну майстерність, визначена на підставі даних підрядників;

2.3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи

$$ЗП_{\text{важл.р}} = 10380,35 \times 0,2 \times 0,12 = 249,13 \text{ грн.},$$

0,2 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,12 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання особливо важливої роботи, визначена на підставі даних підрядників;

2.4. Надбавка за високі досягнення у праці

$$ЗП_{\text{вис.дос}} = 10380,35 \times 0,5 \times 0,12 = 622,82 \text{ грн.},$$

0,5 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників; згідно з Галузевою угодою додаток 3

0,12 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників;

2.5. Доплата за інтенсивність праці робітників

$$ЗП_i = 10380,35 \times 0,12 \times 0,1 = 124,56 \text{ грн.},$$

0,12 - коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати, за інтенсивність праці робітників, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,1 - усереднена питома вага робітників, які одержують доплату за інтенсивність праці робітників, визначена на підставі даних підрядників;

2.6. Кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток

$$ЗП_{\text{відпуст}} = (10380,35 + 83,04 + 236,67 + 249,13 + 622,82 + 124,56) \times 0,034645 = 405,23 \text{ грн.},$$

0,035 - коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про відпустки", визначається на підставі даних підрядників;

2.7. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8:

$$ЗП_{\text{тар}} = 10380,35 \text{ грн.}$$

$$ЗП_{\text{додатк}} = \begin{array}{r} 83,04 + 236,67 + 249,13 + 622,82 + \\ 124,56 + 405,23 = 1721,46 \text{ грн.} \end{array}$$

$$ЗП_{\text{коштор}} = 10380,35 + 1721,5 = 12101,81 \text{ грн.}$$

ЗП_{коштор} - тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;

ЗП_{додатк} - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Виходячи із розрахунку розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 приймаємо – **12101,81 грн.**

Директор ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"



Кисіль А.А.

ОПРАКУВАННЯ

Відомості про виконання

робот за 2023 рік

Д. ПРОМ. ЛАЙН

Будова: "Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Таблиця 2-1. Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин

В знаменнику граф 3-12 вказані витрати замовника (у тому числі), грн.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробітна плата всього, грн. (M1)	Аморт. відрахування, Орендна плата(*) грн. (M2)	Частини, що швидко спрацювуються, грн. (M3)	Енергоносії, грн. (M4)	Гідравл. рідина, грн. (M4r)	Мас- тильні матеріали, грн. (M5)	Ремонт, техобслу- говуван- ня, податки, грн. (M6)	Переба- зування, грн. (M7)	Інші витрати, грн. (M9)	Вартість експлуа- тації 1 маш. год. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	*733.63 *0,00	-	-	-	-	-	-	-	733.63

Таблиця 2-2. Підсумкова вартість експлуатації машин

В чисельнику граф 3-12 вказані витрати підрядника, в знаменнику - витрати замовника.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробітна плата всього, грн.	Аморт. відрахування, Орендна плата(*) грн.	Частини, що швидко спрацювуються, грн.	Енергоносії, грн.	Гідравл. рідина, грн.	Мас- тильні матеріали, грн.	Ремонт, техобслу- говуван- ня, податки, грн.	Переба- зування, грн.	Інші витрати, грн.	Вартість експлуа- тації машини, грн.
Кількість маш. годин		грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ202-1141 1,2843	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	*942.20 *0,00	-	-	-	-	-	-	-	942.20
Разом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	942.20
орендна плата		-	942.20	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат

У знаменнику граф 3-11 - витрати і вартості Замовника (у тому числі).

Шифр машини	Найменування машин і механізмів	Витрати на 1 маш.год.			Витрати разом			Вартість разом, грн.			Найменування та одиниця виміру енергоносія
		Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Масти-льні, кг	Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Масти-льні, кг	Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Масти-льні, кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ270-115 11,232	Дрилі електричні	0.42	-	-	4.72	-	-	-	-	-	Електроенергія, кВт-год
	Підсумки по енергоносіях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Електроенергія, кВт-год	0.42	-	-	4.72	-	-	-	-	-	
Итого			-	-		-	-	-	-	-	

Склав  Вітюк Н.В.Перевірив  Кисіль А.А.

Будова: "Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Таблиця 3. Заробітна плата в експлуатації машин

Звичайні машини

$$M1 = (M1.1 \times M1.4 \times K_t + M1.2 \times M1.4 \times K_t + M1.3 \times M1.4 \times K_t) \times K_{п2} \times K_{лук} \times K_c \text{ [грн.]}$$

$$T = M1.1 \times K_t + M1.2 \times K_t + M1.3 \times K_t \text{ [люд.год.]}$$

$$M1_{рт} = (M1.2 \times M1.4 \times K_t) \times K_{п2} \times K_{лук} \times K_c \text{ [грн.]}$$

$$T_{рт} = M1.2 \times K_t \text{ [люд.год.]}$$

$$M1_{п} = (M1.3 \times M1.4 \times K_t) \times K_{п2} \times K_{лук} \times K_c \text{ [грн.]}$$

$$T_{п} = M1.3 \times K_t \text{ [люд.год.]}$$

де: M1 - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год.;

T - підсумкові витрати труда, люд.год.;

M1.1 витрати труда машиністів, люд.год.;

M1.2 витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

M1.3 витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 тарифна ставка машиніста при розряді M1.5, грн./год.;

M1.5 середній розряд ланки робітників, розряд;

K_{п2} коефіцієнт до заробітної плати;

K_c - усереднений коефіцієнт до заробітної плати, що формується программою;

K_{лук} - усереднений коефіцієнт до витрат труда за счет летнего удорожания, що формується программою;

K_t - усереднений коефіцієнт до витрат труда, що формується программою;

M1_{рт} - заробітна плата ремонту та техобслуговування, разом, грн.

T_{рт} - витрати труда на ремонт та техобслуговування, разом, люд.год.

M1_п - заробітна плата перебазування, разом, грн.

T_п - витрати труда на перебазування, разом, люд.год.

Експлуатація машин на шахтній поверхні і у підземних умовах

$$M1 = (M1_{шп} + M1_{пу}) \times K_{п2} \times K_c \times K_{лук}, \text{ грн.} \quad T = T_{шп} + T_{пу}, \text{ люд.год.}$$

де: M1 - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год.;

T - підсумкові витрати труда, люд.год.;

K_{п2} коефіцієнт до заробітної плати;

K_c - усереднений коефіцієнт до заробітної плати, що формується программою;

K_{лук} - усереднений коефіцієнт до витрат труда за счет летнего удорожания, що формується программою;

K_t - усереднений коефіцієнт до витрат труда, що формується программою;

На шахтній поверхні

$M1_{шп} = M1.1 \times Kт \times M1.4 \times Kзш + M1.2 \times Kт \times M1.4 \times Kзш + M1.3 \times Kт \times M1.4 \times Kзш$, грн. $T_{шп} = M1.1 \times Kт + M1.2 \times Kт + M1.3 \times Kт$, люд.год.

де: $M1_{шп}$ - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год. $T_{шп}$ - підсумкові витрати труда, люд.год

$M1.1$ витрати труда машиністів, люд.год.;

$M1.2$ витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

$M1.3$ витрати труда на перебазування, люд.год.;

$M1.4$ тарифна ставка машиніста при розряді $M1.5$, грн./год.; $Kзш$ коефіцієнт до тарифної ставки машиніста;

$M1.5$ середній розряд ланки робітників, розряд;

У підземних умовах

$M1_{пу} = M1.6 \times Kт \times M1.9 \times Kзп + M1.7 \times Kт \times M1.9 \times Kзп + M1.8 \times Kт \times M1.9 \times Kзп$, грн. $T_{пу} = M1.6 \times Kт + M1.7 \times Kт + M1.8 \times Kт$, люд. год

де: $M1_{пу}$ - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год. $T_{пу}$ - підсумкові витрати труда, люд.год

$M1.6$ витрати труда машиністів, люд.год.;

$M1.7$ витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

$M1.8$ витрати труда на перебазування, люд.год.;

$M1.9$ тарифна ставка машиніста при розряді $M1.10$, грн./год.; $Kзш$ коефіцієнт до тарифної ставки машиніста;

$M1.10$ середній розряд ланки робітників, розряд;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Витрати труда, люд.год.			Підсумкові витрати труда, (Т) люд.год	Середній розряд ланки робітників	Тарифна ставка, грн./год.	Коефіцієнт до тарифної ставки машиніста	Коефіцієнти до заробітної плати	Заробітна плата разом, грн./маш.год.
		машиністів (M1.1) [M1.6]	ремонт і техобслуг. (M1.2) [M1.7]	перебазування (M1.3) [M1.8]	коефіцієнт до витрат труда (Кт)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	1	0,32	0,18	1,5 1	5,7	95,83	1	1 1	143,75

Таблиця 4. Амортизаційні відрахування

$$M2=A : T; A=(BC-ЛC):C \text{ [грн.]}$$

де: M2 - амортизаційні відрахування, грн./маш.год.;

A - річна сума амортизації, грн.;

BC - первісна (балансова, інвентарно-розрахункова) вартість, грн.;

T - нормативний річний режим експлуатації машини (час роботи за рік), год.;

ЛC - ліквідаційна вартість, грн.;

C - мінімально припустимий строк корисного використання, рік;

Шифр машини	Наименования машин и механизмов	Річна сума амортизації, грн.	Первісна (балансова, інвентарно-розрахункова) вартість, грн.	Час роботи за рік, год.	Ліквідаційна вартість, грн.	мінімально припустимий строк корисного використання, рік	Вартість амортизаційних відрахувань, грн.
1	2	(A)	(BC)	(T)	(ЛC)	(C)	(M2)
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	-	2040	-	5	5,44

Таблиця 5. Вартість частин, що швидко спрацьовуються

А. Розрахунок за даними підрядника: $M3=M3.1:M3.2$ [грн.]

Б. Розрахунок за усередненими показниками: $M3=M3.3 \times M3.4$ [грн.]

де: M3 - вартість частин, що швидко спрацьовуються, грн./маш.год.;

M3.1 - середньозважена ринкова ціна частин, що швидко спрацьовуються, або їх комплектів на машину, грн.;

M3.2 - середньозважений нормативний ресурс частин, що швидко спрацьовуються, або їх комплектів на машину, маш.год.;

M3.3 - вартість частин, що швидко спрацьовуються, за Збірником цін для відповідної групи машин, грн.;

M3.4 - коефіцієнт приведення вартості відповідної групи частин, що швидко спрацьовуються, на період, вказаний у Збірнику поточних цін, до вартості тих частин у момент

складання розрахунку.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Середньозважена ринкова ціна оснастки, грн.	Середньозважений нормативний ресурс оснастки, маш.год.	Вартість частин, що швидко спрацьовуються, за Збірником цін, грн.	Коефіцієнт приведення вартості	Вартість частин, що швидко спрацьовуються, грн./маш.год
1	2	(M3.1)	(M3.2)	(M3.3)	(M3.4)	(M3)
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	-	14,82	1	14,82

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Таблиця 6. Енергоносії

А. Розрахунок за даними підрядника : $M4 = M4.1 \times M4.2 + M4.3 \times M4.4 + M4.5 \times M4.6 + M4.7 \times M4.8 + M4.9 \times M4.10 + M4.11 \times M4.12 + M4.13 \times M4.14 + M4.15 \times M4.16 + M4.17 \times M4.18 + M4.19 \times M4.20 + M4.21 \times M4.22 + M4.23 \times M4.24$ [грн./маш.год.]

Б. Розрахунок за усередненими показниками : $M4 = (M4.1 + M4.3 \times Пб : 100) \times M4.2 \times КД + M4.3 \times M4.4 \times КД + M4.5 \times M4.6 + M4.7 \times M4.8 + M4.9 \times M4.10 + M4.11 \times M4.12 \times КД + M4.13 \times M4.14 \times КД + M4.15 \times M4.16 \times КД + M4.17 \times M4.18 \times КД + M4.19 \times M4.20 \times КД + M4.21 \times M4.22 \times КД + M4.23 \times M4.24$ [грн./маш.год.]

де: М4 - вартість енергоносіїв, грн./маш.год;

М4.1 - нормативні витрати бензину, кг/маш.год;

М4.3 - нормативні витрати дизельного палива, кг/маш.год;

М4.5 - нормативні витрати електроенергії, кВт/год./маш.год;

М4.7 - нормативні витрати стисненого повітря, м3/маш.год;

М4.9 - нормативні витрати гідравлічної рідини, кг/маш.год;

М4.11 - нормативні витрати мазуту, кг/маш.год;

М4.13 - нормативні витрати суміші гасу та моторного палива, кг/маш.год;

М4.15 - нормативні витрати дров, м3/маш.год.;

Пб - відсоток для визначення витрат бензину при запуску машин на дизельному пальному, %;

КД - коефіцієнт, що враховує збільшення ціни за рахунок витрат на доставку, зберігання та розвезення по об'єктах;

Примітка: При розрахунку за даними підрядника ціни енергоносіїв (М4.2, М4.4, М4.12, М4.14, М4.16) приймаються з урахуванням фактичних витрат на доставку, зберігання та розвезення по об'єктах.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Бензин	Дизельне паливо	Електроенергія	Стиснене повітря	Гідравлічна рідина	Мазут	Суміш гасу та моторного палива	Дрова	Відсоток для визначення витрат бензину, % (Пб)	Вартість енергоносіїв і гідравлічної рідини, грн. (М4)
		Норма.кг Ціна,грн.	Норма.кг Ціна,грн.	Норма.кВт/г Ціна,грн.	Норма.м3 Ціна,грн.	Норма.кг Ціна,грн.	Норма.кг Ціна,грн.	Норма.кг Ціна,грн.	Норма.м3 Ціна,грн.	Коефіцієнт збільшення ціни (КД)	
		M4.1 M4.2	M4.3 M4.4	M4.5 M4.6	M4.7 M4.8	M4.9 M4.10	M4.11 M4.12	M4.13 M4.14	M4.15 M4.16		
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	- 68,10	5,7 65,69	-	-	0,11 97,10	- 12,37	- 53,00	-	- 1	385,11

М4.17 - нормативні витрати стисненого природного газу, м3/маш.год.;

М4.19 - нормативні витрати зрідженого нафтового газу, л/маш.год.;

М4.21 - нормативні витрати охолоджуючої рідини (тосол), кг/маш.год.;

М4.23 - нормативні витрати охолоджуючої рідини (вода), м3/маш.год.;

М4.18 - ціна стисненого природного газу, грн./м3;

М4.20 - ціна зрідженого нафтового газу, грн./л;

М4.22 - ціна охолоджуючої рідини (тосол), грн./кг;

М4.24 - ціна охолоджуючої рідини (вода), грн./м3;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів (продовження)	Стиснений природний газ	Зріджений нафтовий газ	Охолод- жуюча рідина - тосол	Охолод- жуюча рідина - вода
		Норма,м3	Норма,л	Норма, кг	Норма,м3
		Ціна,грн.	Ціна,грн.	Ціна,грн.	Ціна,грн.
		M4.17	M4.19	M4.21	M4.23
1	2	M4.8	M4.20	M4.22	M4.24
		22	23/24	25/26	27/28
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	-	-	-
		5,33	17,72	14,09	14,02

Таблиця 7. Мاستильні матеріали

А. Розрахунок за даними підрядника : $M5 = M5.1 \times M5.2 + M5.3 \times M5.4 + M5.5 \times M5.6 + M5.9 \times M5.10$ [грн./маш.год.],

Б. Розрахунок за усередненими показниками: $M5 = M5.7 \times M5.8$ [грн./маш.год.]

де: M5 - Вартість мاستильних матеріалів, грн./маш.год.;

M5.1 витрати моторної оливи, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.1 = (M5.11 \times M4.1 + M5.12 \times M4.3 + M5.13 \times M4.17 + M5.14 \times M4.19) : 100$;

M5.11 - норма витрат моторної оливи на 100 кг бензину; M5.12 - норма витрат моторної оливи на 100 кг дизпалива;

M5.13 - норма витрат моторної оливи на 100 м3 стисненого природного газу; M5.14 - норма витрат моторної оливи на 100 л зрідженого газу;

M4.1 - нормативні витрати бензину, кг/маш.год.; M4.3 - нормативні витрати дизельного палива, кг/маш.год.;

M4.17 - нормативні витрати стисненого природного газу, м3/маш.год.;

M4.19 - нормативні витрати зрідженого нафтового газу, л/маш.год.;

M5.2 ціна моторної оливи, грн/кг;

M5.3 витрати пластичних мастил, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.3 = (M5.15 \times M4.1 + M5.16 \times M4.3 + M5.17 \times M4.17 + M5.18 \times M4.19) : 100$;

M5.15 - норма витрат пластичних мастил на 100 кг бензину; M5.16 - норма витрат пластичних мастил на 100 кг дизпалива;

M5.17 - норма витрат пластичних мастил на 100 м3 стисненого природного газу; M5.18 - норма витрат пластичних мастил на 100 л зрідженого газу;

M5.4 ціна пластичних мастил, грн/кг;

M5.5 витрати трансмісійних олив, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.5 = (M5.19 \times M4.1 + M5.20 \times M4.3 + M5.21 \times M4.17 + M5.22 \times M4.19) : 100$;

M5.19 - норма витрат трансмісійних олив на 100 кг бензину; M5.20 - норма витрат трансмісійних олив на 100 кг дизпалива;

M5.21 - норма витрат трансмісійних олив на 100 м3 стисненого природного газу; M5.22 - норма витрат трансмісійних олив на 100 л зрідженого газу;

M5.6 ціна трансмісійних олив, грн/кг;

M5.7 норма витрат мастильних матеріалів, кг;

M5.8 ціна мастильних матеріалів, грн/кг;

M5.9 витрати спеціальних олив, л. Початкове значення визначається за формулою:

M5.9= M5.23xM4.1+M5.24xM4.3+M5.25xM4.17+M5.26xM4.19):100;

M5.23 - норма витрат спеціальних олив на 100 кг бензину; M5.24 - норма витрат спеціальних олив на 100 кг дизпалива;

M5.25 - норма витрат спеціальних олив на 100 м3 стисненого природного газу; M5.26 - норма витрат спеціальних олив на 100 л зрідженого газу;

M5.10 ціна спеціальних олив, грн/л.

Примітка: Якщо для машини визначені одночасно M4.3 і M4.17 (газодизельне паливо), то для витрат моторної оливи і мастильних визначають витрати еквівалентного умовного дизельного палива (M4.3у*) за емпіричною формулою: $M4.3^* = \frac{C}{C}(M4.17 + 0,5 \times M4.3 + 1)$;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	M4.1	M4.17	M5.1	M5.3	M5.5	M5.7	M5.9	M5.11	M5.13
		M4.3	M4.19	M5.2	M5.4	M5.6	M5.8	M5.10	M5.12	M5.14
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	-	-	-	-	0,36 91,20	-	-	-

Шифр машини	Найменування машин та механізмів (продовження)	M5.15	M5.17	M5.19	M5.21	M5.23	M5.25	M5
		M5.16	M5.18	M5.20	M5.22	M5.24	M5.26	
1	2	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	-	-	-	-	-	32,83

Таблиця 8. Ремонт і техобслуговування

А. Розрахунок за даними підрядника: $M6 \text{ } M6 = M6.1 : T$ [грн./маш.год.]Б. Розрахунок за усередненими показниками: $M6 = M6.2 \times M6.4$ [грн./маш.год.]

де: M6 - вартість ремонту і техобслуговування, грн./маш.год.;

M6.1 - середньорічні витрати на всі види ремонту і технічне обслуговування машин даного типу (виключаючи зарплату), грн.;

T - нормативний річний режим експлуатації машини (час роботи за рік), /маш.год./рік.;

M6.2 - витрати на ремонт і техобслуговування за Збірником поточних цін, грн.;

M6.4 - коефіцієнт приведення вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при ремонті та техобслуговуванні, на період, указаний у Збірнику поточних цін, до вартості цих ресурсів у момент складання розрахунку. За умовчанням дорівнює 1,00.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Середньорічні витрати на всі види ремонту і техобслуговування, грн. (M6.1)	Нормативний режим експлуатації машини, год./рік (T)	Витрати на ремонт і техобслуговування за Збірником поточних цін, грн. (M6.2)	Коефіцієнт приведення вартості (M6.4)	Вартість ремонту і техобслуговування, грн./маш.год. (M6)
1	2	3	4	5	6	7
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	-	37,19	1	37,19

Таблиця 9. Перебазування

А. Розрахунок за усередненими показниками: $M7=(M7.2-M1.3 \times M1.4) \times M7.3$ [грн.]

де: M7 - Перебазування, грн./маш.год.;

M7.2 - витрати на перебазування за Збірником поточних цін, грн.;

M1.3 - нормативні витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 - нормативна тарифна ставка машиніста, грн./год.;

M7.3 - коефіцієнт приведення вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при перебазуванні, вказаний у Збірнику поточних цін, до вартості тих ресурсів у момент складання розрахунку. По умовчанням рівен 1,00.

Б. Розрахунок за даними підрядника: $M7=M7.1:KM7-M1.3 \times M1.4$ [грн.]

де: M7 - договірна ціна перебазування без урахування нормативної зарплати машиніста, грн./маш.год.;

M7.1 - вартість перебазування, грн.;

KM7 - кількість годин роботи машини, маш.год.;

M1.3 - нормативні витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 - нормативна тарифна ставка машиніста при розряді M1.5, грн./год.;

M1.5 - середній нормативний розряд робітників, що керують будівельною машиною;

Примітка: 1. Нормативна зарплата перебазування (M1.3xM1.4) врахована у Розрахунок зарплати машиністів, тому вона відраховується у формулі M7.

2. При від'ємному розрахунковому значенні приймається, що M7 дорівнює нулю (витрати на перебазування не повинні бути меншими за нормативну зарплату перебазування).

Вартість перебазування автокранів та інших машин на базі автомобілів: $M7.1=N \times (2 \times L \times \text{ЦМ/Ч}) : \text{VCR}$ [грн.]

Вартість перебазування машин на буксирі:

 $M7.1=N \times [(2 \times L : \text{VCR} \times \text{ЦТ} + (L : \text{VCR} + T) \times M1.4)]$ [грн.]

Вартість перебазування причіпами-ваговами:

 $M7.1=N \times [(2 \times L : \text{VCR} \times \text{ЦТ} + 2 \times L : \text{VCR} \times \text{ЦПР} + (L : \text{VCR} + T + \text{ТПР}) \times M1.4 + \text{ЦМГАИ} + \text{НДОР})]$ [грн.]

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Віддаль до об'єкту, км	Договірна ціна автомобіля, грн./маш.год.	Договірна ціна маш.год. тягача, грн./маш.год.	Час чекання перевозки, год.	Вартість машин супроводження, грн.	Середній розряд робіт	Нормативна зарплата перебазування, грн./маш.год.	Вартість перебазування, грн.	Витрати на перебазування за Збірником цін, грн.	Ціна перебазування без зарплати машиніста, грн.
		(L)	(ЦМ/Ч)	(ЦТ)	(Т)	(ЦМГАИ)	(M1.5)	M1.3xM1.4	(M7.1)	(M7.2)	
		Середня швидкість руху, км/год.	Кількість рейсів перебазування	Договірна ціна причіпа-ваго-воза, грн./маш.год.	Час навантаження і розвантаження, год.	Збір за проїзд транспортних засобів, грн.	Тарифна ставка машиніста, грн./год.	Трудомісткість перебазування, люд.год.	Кількість машино-годин роботи, маш.год.	Коефіцієнт приведення вартості	
		(VCR)	(N)	(ЦПР)	(ТПР)	(НДОР)	(M1.4)	(M1.3)	(KM7)	(M7.3)	(M7)
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	-	-	-	-	-	5,7 95,83	17,25 0,18	-	28,95 1	28,95

Таблиця 10. Податки, сбори та інші витрати**А. Расчет по даним підрядника:****податки, сбори та обов'язкові платежі: $M8=M8.1 : M8.2$ [грн/маш.год.];****інші прямі витрати: $M9=M9.1 : M9.2$ [грн/маш.год.];**

де:

M8 ціна податків, сборів та обов'язкових платежів, грн./ маш.год.;

M8.1 сумарна вартість податків, сборів та обов'язкових платежів за попередній звітний період, що враховується у вартості перевезення будівельних вантажів, грн.


M8.2 сумарний наробіток машино-годин усього парку машин управління (дільниці) механізації за попередній звітний період, маш.год.

M9 ціна інших прямих витрат, грн./маш.год.;

M9.1 сумарна вартість інших прямих витрат (вартість експлуатації та амортизації будівель і споруд автотранспортного підрозділу) за попередній звітний період, грн.;

M9.2 сумарний наробіток машино-годин усього парку машин управління (дільниці) механізації за попередній звітний період, маш.год.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Сумарна вартість податків, сборів та обов'язкових платежів, грн. (M8.1)	Сумарний наробіток машино- годин усього парку машин, маш.год. (M8.2)	Ціна податків, сборів та обов'язко- вих платежів, грн./маш.год (M8)	Сумарна вартість інших прямих витрат, грн. (M9.1)	Сумарний наробіток машино- годин усього парку машин, маш.год. (M9.2)	Ціна інших прямих витрат, грн./маш.год (M9)	Інші витрати, грн./маш.год (M8+M9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	-	-	-	-	-	-	-

Склав  Вітюк Н.В.Перевірив  Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

ІНФОРМАЦІЯ

щодо рівня адміністративних витрат за результатами діяльності за 2022р

№ пп	Найменування витрат	грн
	Всього адміністративних витрат	197 210
1,0	Заробітна плата працівників апарату управління, робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування та іншого загальногосподарського персоналу будівельних організацій, яка має Статус юридичної особи тис. грн	58 540
2,0	Страхові внески та нарахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників, зазначеної в п. 1	14 108
3,0	Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату Управління будівельної організації грн	31 862
	Зокрема :	
3,1	Вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос та ремонт автомобільних гум	31 862
3,2	Податки та інші відрахування, передбачені законодавством, що пов'язані з експлуатацією власниками легкових автомобілів, податок на землю, на якій розміщено гараж, збір за забруднення навколишнього середовища, плата за технічний огляд легкових автомобілів у державній інспекції, тощо	
4,0	Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати :	77 850
4,1	Витрати на придбання канцелярських товарів та приладдя, бланків обліку звітності	11 500
4,2	Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарські використання (операційне, оренда, страхування майна, ремонт освітлення)	28 200
4,3	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів)	18 500
4,4	Оплата послуг консультативного та інформаційного характеру (у т.ч. Витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, виготовлення та зберігання продукції допоміжних другорядних виробництв, будівельної організації	4 800
5,0	Витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків, включаючи оплату за розрахункове-касове обслуговування, ведення обліку боргових вимог і зобов'язань у т.ч. цінних паперів	14 850
6,0	Витрати на відрядження	

1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат визначається за формулою: $P = AB / T_{нр}$	12,778
2	де АВ - сума адміністративних витрат за 2022р	197 210
3	$T_{нр}$ - загальна нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних будівельномонтажних робіт та люд.год. враховані в загальновиробничих витратах, люд.год.	15 434

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»



Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахункові загальновиробничі витрати за 2022р

Вихідні дані

№ пп	Найменування	за штатним розкладом	у еквіваленті повної зайнятості
1	Кількість працюючих, люд	49	48
2	Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи люд		
3	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи люд		
4	Кількість лінійного персоналу	7	7
5	Кількість робітників, люд	42	41
1.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами за 2022 р без ПДВ	грн	9 601 000
2.	той самий обсяг робіт в розрахунку на одного робітника за штатним розкладом		228 595
3.	Коефіцієнт зайнятості робітників		0,98

Таблиця 1 - Загальновиробничі витрати за статтями витрат

№ пп	Найменування витрат	за бухгалтерською звітністю	розрахункові	Питома вага за гр 4
1	2	3	4	5
	Всього	1 445 150	989 299	100
	<i>в тому числі :</i>			
1.1.	Заробітна плата працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу (1 блок ЗВВ)	375 715	375 715	38,0
1.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пункті 1.1 (II блок ЗВВ)	90 172	90 172	9,1
1.3.	Те саме, від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів (II блок ЗВВ)	14 484	14 484	1,5
1.4.	Решта статей ЗВВ, всього (III блок ЗВВ)	964 780,00	508 928,80	51,4
	<i>в тому числі</i>			
1.4.1.	Витрати на службові відрядження			
1.4.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	58 840	29 420	
1.4.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	31 400	18 840	
1.4.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення		0	
1.4.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	50 600	25 300	
1.4.6.	Витрати на перевезення працівників			
1.4.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової охорони	4800	4800	
1.4.8.	Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	759 044	379 522	

1.4.9.	Витрати ,пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	14 850	14 850	
1.4.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної,роозмножувальної та іншої оргтехнікиапаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	0		
1.4.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	0		
1.4.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	0		
1.4.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	45 246	36 197	
1.4.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	0		
1.4.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	0		
1.4.16.	Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	0		
1.4.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	0		
1.4.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників , зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	0		
1.4.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	0		
1.4.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	0		

Таблиця 2 - Дані щодо структури, потужності та рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності організації за 2022р

№ пп	Найменування витрат	показники
1	2	3
1	Кількість працюючих всього	49
1.2.	Кількість працівників апарату управління підприємства,що має статус юридичної особи люд	0
1.3.	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів,які не мають статусу юридичної особи люд	
1.4.	Кількість лінійного персоналу	7
1.5.	Кількість робітників,люд	42
2.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами без ПДВ	9 601 000
3.	Відрахування на соціальні заходи , від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів	104 655
4	Загальновиробничі витати всього,грн	
	у тому числі:	
4.1.	Заробітна плата всього	434 255

	<i>у тому числі працівників :</i>	
4.1.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	375 715
4.1.2.	лінійного персоналу	58 540
4.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, грн	104 655
	<i>у тому числі :</i>	
4.2.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	
4.2.2.	працівників лінійного персоналу	
4.3.	Решта статей ЗБВ, всього	964 780,00
	<i>у тому числі по статтях витрат</i>	
4.3.1.	Витрати на службові відрядження	
4.3.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	58 840
4.3.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	31 400
4.3.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення	22 400
4.3.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	28 200
4.3.6.	Витрати на перевезення працівників	
4.3.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової амортизація витрат на проведення поточного ремонту нетитульних тимчасових споруд	4 800
	витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації	
	витрати для забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту	
	витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобіганням нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, обладнання кабінетів з охорони	4 800
	витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень, де розміщується апарат управління відокремлених структурних підрозділів та лінійний персонал	
	оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної та сторожової охорони в установленому	
	придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування	
4.3.8.	Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	759 044
	основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі	
	утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;	468 724
	вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми	290 320
4.3.9.	Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	14 850
4.3.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної, розмножувальної та іншої оргтехніки апаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	
4.3.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	
4.3.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	

4.3.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	45 246
4.3.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	
4.3.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	
1.4.16.	Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	
4.3.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	
4.3.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	
4.3.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	
4.3.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	

3. Розрахунок показників для обчислення I та III блоків загальновиробничих витрат

1. Коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, кошти на оплату праці яких враховуються у загальновиробничих витратах			
K= 7 люд : 42 люд	0,17		
2. Показник (П) для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат			
Нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за 2022 р будівельно-монтажних робіт, вартість яких врахована в прямих витратах (люд-год)			15 434
	п 1.4. таблиці 1.графа 4	люд-год	
П=	508 928,8	15 434	32,97
			грн/ люд-год

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»  Кисіль А.А.

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна,13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	0,60569	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,541	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	43,36193	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	12101,81	грн.

Всього договірна ціна:	259,05901	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	213,52638	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	2,35613	тис.грн.
податок на додану вартість -	43,17650	тис.грн.

Примітка:

1 Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:  інженер-кошторисник Вітюк Н.В.

Перевірив:  директор Кисіль А.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління економічного розвитку, житлово-
комунального господарства, капітального
будівництва та інфраструктури Калинівської
селищної ради Рекетчук О.В.
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 16 "

2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	135	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	135	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	42	
4	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,84	
5	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	31	
6	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах	пар	12	
7	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	135	
8	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	135	
9	Улаштування жолобів підвісних з готових елементів	м	24	
10	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	18	
11	Навантаження сміття вручну	т	3,16	
12	Перевезення сміття до 15 км	т	3,16	

Склав

Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 1
до договору № 8
від "16" 02 2023р.

Календарний графік виконання робіт

"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"

№ п/п	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
		Початок	Закінчення
I	"Аварійно-ремонтні роботи (поточний ремонт даху) в житловому будинку за адресою вул. Набережна, 13 смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації за кодами: ДБН В.2.2-15:2019, ДК 021:2015 45260000-7, Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи"	З моменту підписання договору	31.03.2023р.

ЗАМОВНИК

Управління економічного розвитку,
житлово-комунального господарства,
капітального будівництва та
інфраструктури Калинівської
селищної ради

ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ
ЛАЙН»

Начальник управління О.В. Рекетчук.



Директор А.А. Кисіль.