

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 175

сmt. Глибока

«09» 04 2023 року

Глибоцька селищна рада, надалі – «Замовник», в особі селищного голови Ванзуряка Григорія Степановича, що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», надалі – «Підрядник», в особі директора Николайчука Сергія Івановича, що діє підставі Статуту, з другої сторони, а разом – Сторони, уклали цей договір підряду, надалі – Договір, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи за об'єктом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в сmt. Глибока Чернівецького району Чернівецької області».

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Загальна вартість підрядних робіт 1 451 348,00 грн. (Один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча триста сорок вісім гривень 00 копійок) без ПДВ.

2.4. Договірна ціна є динамічною і може переглядатися за згодою сторін.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником виконаних робіт на протязі місяця з дня підписання довідки ф.КБ-3 та актів виконаних робіт ф.КБ-2в.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1.Замовник зобов'язаний:

- Своєчасно та повному обсязі оплатити виконані роботи.
- Приймати виконані роботи згідно з довідкою ф.КБ-3 та актами виконаних робіт ф.КБ-2в.

4.2. Замовник має право:

- Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши його про це у 30-ти денний термін.
- Контролювати виконання робіт, здійснювати технічних нагляд за відповідністю якості, обсягу і вартості робіт згідно з кошторисною документацією у строки, встановлені цим Договором.

4.3. Підрядник зобов'язаний:

- Забезпечити виконання робіт з дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці та охорони навколишнього середовища у строки, встановлені цим Договором.

4.4. Підрядник має право:

- Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи.
- У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника в 30-денний термін.

5. ВІДПОВІДАЛЬСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

5.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань по наданню послуг за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% але не більше подвійної облікової ставки НБУ за кожний день невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за даним Договором.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо).
- 6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами ДСНС та іншими владними уповноваженими структурами.
- 6.4. У разі коли строк дії обставин не перебореної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішити їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
- 7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

8. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2023 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
- 8.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

- 9.1. Додаток №1 – Договірна ціна.
- 9.2. Додаток №2 – Календарний графік виконання робіт.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Глибоцька селищна рада
Юридична і поштова адреса:
60400, Чернівецька обл., Чернівецький р-н,
смт. Глибока, вул. Шевченка Т., буд. 1
Код ЄДРПОУ: 04417004
р/р UA208201720344290007000030147
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172



Григорій ВАНЗУРЯК

ПІДРЯДНИК

ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ»
Юридична та поштова адреса:
58029, Чернівецька обл., м. Чернівці,
просп. Незалежності, 106, офіс 220
Код ЄДРПОУ: 39794680
р/р UA853204780000026004212006759
в АБ «Укргазбанк»
МФО 320478



Сергій НИКОЛАЙЧУК

Замовник Глибоцька селищна рада
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Дор-Буд Інвест СВ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на 24 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	1404,18300	1404,18300	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	28,39900	28,39900	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1218,29000	1218,29000	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	157,49400	157,49400	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	14,77100	14,77100	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1418,95400	1418,95400	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,23200	2,23200	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,13500	-	1,13500
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	1422,32100 29,02700 1451,34800 1451,34800	1421,18600 - 1421,18600	1,13500 29,02700 30,16200

Керівник підприємства
(організації) замовника

Г.С.Ванзуряк



Керівник генеральної
підрядної організації

С.І.Николайчук



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1494,548 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



Діючий
" 14 " вересня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області**

Складений за поточними цінами станом на 24 лютого 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області	1418,954	-	-	1418,954
		Разом по главі 5:	1418,954	-	-	1418,954
		Разом по главах 1-7:	1418,954	-	-	1418,954
		Разом по главах 1-8:	1418,954	-	-	1418,954
		Разом по главах 1-9:	1418,954	-	-	1418,954
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	18,400	18,400
		Разом по главі 10:	-	-	18,400	18,400

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	24,800	24,800
		Разом по главі 12:	-	-	24,800	24,800
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	1418,954	-	43,200	1462,154
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	2,232	-	-	2,232
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,135	1,135
		Разом	1421,186	-	44,335	1465,521
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	29,027	29,027
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 2%	-	-	29,027	29,027
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1421,186	-	73,362	1494,548

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу




С.Николайчук

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області
13-02/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1418,954 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,826 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Основна дорога									
1	KP16-89-1	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка/ґрат, поверхня без твердого покриття	колодязь	10	<u>2338,26</u> 980,58	<u>374,20</u> -	23383	9806	<u>3742</u> -	<u>8,5700</u> -	<u>85,7</u> -
2	KP18-8-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2[на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	100м2	0,3	<u>111309,81</u> 20122,30	<u>10935,84</u> -	33393	6037	<u>3281</u> -	<u>202,0920</u> -	<u>60,63</u> -
3	KP18-21-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону[на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	100т	0,925	<u>732926,85</u> 4663,19	<u>70668,00</u> -	677957	4313	<u>65368</u> -	<u>41,3880</u> -	<u>38,28</u> -
4	KP18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей[на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	100м2	9,459	<u>68027,28</u> 808,67	<u>6313,20</u> -	643470	7649	<u>59717</u> -	<u>7,2840</u> -	<u>68,9</u> -

к=1,2											
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,069	<u>145,95</u>	-	594	594	-	<u>1,6300</u>	<u>6,63</u>
					<u>145,95</u>	-			-	-	-
6	C311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	4,069	<u>82,44</u>	<u>82,44</u>	335	-	<u>335</u>	-	-
	варіант 1				-	12,16			49	0,0990	0,4
7	C331-6-2	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 90 км	т	30,56	<u>819,72</u>	<u>819,72</u>	25051	-	<u>25051</u>	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1404183	28399	<u>157494</u>		<u>260,14</u>
									49		0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1404183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1218290				
		всього заробітна плата, грн.					28448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5378				
		Всього будівельні роботи, грн.					1418954				

		Всього по розділу 1					1418954				
		Разом прямі витрати по кошторису					1404183	28399	<u>157494</u>		<u>260,14</u>
									49		0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1404183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1218290				
		всього заробітна плата, грн.					28448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5378				
		Всього будівельні роботи, грн.					1418954				

		Всього по кошторису					1418954				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					291,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33826				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01

на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	260,14	109,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,4	122,83			
4		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	31,27	172,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	291,81				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
5	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,8	800,00			
6	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,5796	800,00			
7	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,9096	500,00			
8	+КБМ212-906 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	15,903204	1300,00			
9	+КБМ212-907 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	44,501256	1300,00			
10	+КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,0212	1000,00			
11	+КБМ212-2000 варіант 1	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	11,738508	4000,00			
12	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних	маш. год	7,1192	160,00			

13	варіант 1 +КБМ233-1681	компресорних станцій Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,68105	600,00			
14	варіант 1 +С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	4,069	82,44			
15	варіант 1 +С331-6-2	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортном загального призначення на відстань 90 км	т	30,56	819,72			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
16	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	2,8377				
17	+КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,36				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+С111-322 варіант 1	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0072735	28884,31	27000,00	1317,95	566,36
19	+С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,122	5697,40	4500,00	1085,69	111,71
20	+С111-1554 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,021	40187,56	37800,00	1599,57	787,99
21	+С111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0102157	40187,56	37800,00	1599,57	787,99
22	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,141885	9300,17	8500,00	617,81	182,36
23	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	3,4935	54,00	54,00	-	-
24	+С1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	185,24747	6507,44	5600,00	779,84	127,60
25	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,38	1460,77	180,00	1252,13	28,64
26	+С1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,75	11441,10	8500,00	2716,76	224,34

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 лютого 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока
Чернівецького району Чернівецької області

Умови виконання робіт Звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Основна дорога			
1	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка/грат, поверхня без твердого покриття	колодязь	10	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	м2	30	
3	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	т	92,5	
4	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	м2	945,9	
5	Навантаження сміття вручну	т	4,069	
6	Перевезення сміття до 5 км	т	4,069	
7	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 90 км	т	30,56	

Склав

[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на об'єкт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт. Глибока
Чернівецького району Чернівецької області»

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка/грат, поверхня без твердого покриття	колодязь	10	II квартал 2023 року
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2[[на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	м2	30	II квартал 2023 року
3	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону[[на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	т	92,5	II квартал 2023 року
4	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей[[на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]]	м2	945,9	II квартал 2023 року
5	Навантаження сміття вручну	т	4,069	II квартал 2023 року
6	Перевезення сміття до 5 км	т	4,069	II квартал 2023 року
7	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 90 км	т	30,56	II квартал 2023 року

ПОГОДЖЕНО

 Сергій НИКОЛАЙЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Григорій ВАНЗУРЯК