

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти, молоді, спорту та культури,
охорони здоров'я та соціальної політики
виконавчого комітету Березівської міської ради
Одеської області

(назва організації, що затверджує)

О. В. Іщенко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 12 "

12

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на т Реконструкція зовнішніх мереж 0,4 кВ для збільшення дозволеної потужності з 81,5 кВт до 206,5 кВт (тимчасове приєднання) опорного закладу - ліцея №2 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська обл., Березівський р-н., м. Березівка, вулиця Михайла Грушевського, 6

Умови виконання робіт Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що заважають приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг (ЩКО)	шт	2	
2	(Демонтаж) Монтаж щита розподільного (ГРЩ)	шт	2	
3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
4	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів /при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ/	км	0,168	
5	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	
6	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
7	Блок керування шафного виконання що установлюється на підлозі	шт	2	
8	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ² В щиті ЩКО-0,4 кВ	шт	2	
9	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
10	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг (ЩО)	шт	2	
11	Установлення контроллера в РП-0,4 кВ ТП-4	шт	2	
12	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
13	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,55	
14	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	13	
15	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	6	
16	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4,55	

1	2	3	4	5
17	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	4,55	
18	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 Траншея Т-2 - L=32 м.	м	6	
19	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2,304	
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5,376	
21	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,96	
22	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,68	
23	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	32	
24	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,006	
25	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	26	
26	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	6	
27	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	32	
28	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	6,72	
29	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	6,72	
30	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1	
31	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 63 мм	м	3	
32	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів	м2	0,15	
33	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу	м2	0,04	
34	Герметизація проходів при вводі кабелів у приміщення	прохід	1	
35	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	3	
36	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	1	
37	Монтаж муфти перехідної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 Кабель в РП-0,4кВ	шт	1	
38	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг Кабель по опорі №1	м	10	
39	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	м	8	
40	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	63	
41	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг Монтаж кабелю до ПКРП-0,4кВ	м	170	
42	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	22	

1	2	3	4	5
43	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	24	
44	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів /при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ/	км	0,446	
45	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм ²	жил	8	
46	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95 мм ²	жил	48	
47	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	1	
48	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	1	
49	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	м	3	
50	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	2	
51	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	40	
52	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	40	
53	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	м	8	
54	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	4	
55	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	10	
56	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	10	
57	ДЕМОНТАЖ ФЭМ	м2	2	
58	Розбирання відсіву	м3	0,3	
59	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	м3	0,4653	
60	Перевезення сміття до 30 км	т	0,4653	
61	Улаштування основи тротуарів із відсіву за товщини шару 12 см	м2	2	
62	Улаштування основи тротуарів із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	2	
63	Монтаж ФЭМ від демонтажу	м2	2	
64	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	м2	30	
65	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	30	

Склав

Берестенко О. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

