Додаток № 1
до Договору № 61-1571
від 12 вересня 2022р.

Замовник Акціонерне товариство «УКРПОШТА», Київська міська дирекція АТ «Укрпошта»
*(назва організації)*
Підрядник ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ПРАЙД"
*(назва організації)*

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08014 с.Липівка, вул. Шевченка, 48, Бучанського району, Київської області (виготовлення та встановлення грат, заміна дверей, косметичний ремонт)**, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 серпня 2022 р.

| № Ч.ч | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | всього | у тому числі: | |
| | | | | будівельних робіт | інших витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Прямі витрати, в тому числі | 20,20093 | 20,20093 | - |
| | Розрахунок N1 | Заробітна плата | 3,62818 | 3,62818 | - |
| | Розрахунок N2 | Вартість матеріальних ресурсів | 12,35816 | 12,35816 | - |
| | Розрахунок N3 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів | 4,21459 | 4,21459 | - |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничі витрати | 2,32215 | 2,32215 | - |
| 3 | Розрахунок N5 | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд | - | - | - |
| | | в т.ч. зворотні суми | - | - | - |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | - | - | - |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період | - | - | - |
| 6 | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати | - | - | - |
| | | **Разом** | 22,52308 | 22,52308 | - |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 0,48233 | 0,48233 | - |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації | 0,24526 | - | 0,24526 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризиків | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | - | - | - |
| | | **Разом (ч.ч 1-10)** | 23,25067 | 23,00541 | 0,24526 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | - | - | - |
| | | **Разом договірна ціна крім ПДВ** | 23,25067 | 23,00541 | 0,24526 |
| 12 | | Податок на додану вартість | 4,65013 | - | 4,65013 |
| | | **Всього договірна ціна** | 27,90080 | | |
| | | в т.ч. зворотні суми: | | | |

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.А. Іванов

Керівник генеральної
підрядної організації

О. О. Бойко

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08014 с.Липівка, вул. Шевченка, 48, Бучанського району, Київської області (виготовлення та встановлення грат, заміна дверей, косметичний ремонт)**

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення грунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |
| Загальна кошторисна трудомісткість | 0,06305 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 0,056 | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата | 4,80984 | тис.грн. |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8) | 12101,81 | грн. |

| | | |
|---|---|---|
| Всього договірна ціна: | 27,9008 | тис.грн. |
| у тому числі: | 23,00541 | тис.грн. |
| будівельні роботи - | - | тис.грн. |
| вартість устаткування - | | |
| у тому числі: | - | тис.грн. |
| - ризики і інфляція від вартості устаткування | 0,24526 | тис.грн. |
| інші витрати - | 4,65013 | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | | |

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: головний інженер В.О. Матвійчук Перевірив: директор О.О. Бойко



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Замовник Акціонерне товариство «УКРПОШТА»**
**Київська міська дирекція АТ «Укрпошта»**
( назва організації, що затверджує )

**Начальник ЦУНМІ**
**В.А. Іванов**
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

"___" _____ 20__р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08014, с.Липівка, вул. Шевченка, 48, Бучанського району, Київської області (виготовлення та вставлення грат, заміна дверей, косметичний ремонт)**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Виготовлення та встановлення решіток на вікна з зовнішньої сторони | | | |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,06162 | |
| 2 | Установлення анкерів | кг | 3,7 | |
| 3 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 5,52 | |
| 4 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,06162 | |
| 5 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 12 | |
| | Вхідні двері 2,1hx1,0 | | | |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 | |
| 7 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 | |
| 8 | Знімання наличників | м | 10 | |
| | Встановлення дверей проріз h2,10x1,0 | | | |
| 9 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,1 | |
| 10 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 10 | |
| | Освітлення | | | |
| 11 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 | |
| 12 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 1 | |
| 13 | Переміщення робітників 4,0 розряду на автомобілі. | км | 50 | |
| 14 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 50 км | т | 0,15 | |
| 15 | Навантаження сміття вручну | т | 0,1 | |
| 16 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,1 | |

Склав головний інженер В.О. Матвійчук
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив директор О.О. Бойко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08014 с.Липівка, вул. Шевченка, 46, Макарівського району, Київської області (виготовлення та встановлення грат, заміна дверей, косметичний ремонт)
021:2015 – 45450000-6

# Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

**на поточний ремонт**

**Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08014 с.Липівка, вул. Шевченка, 48, Бучанського району, Київської області (виготовлення та встановлення грат, заміна дверей, косметичний ремонт)**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 22,52308 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,06305 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 4,80984 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений в поточних цінах станом на "26 серпня" 2022 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Виготовлення та встановлення решіток на вікна з зовнішньої сторони | | | | | | | | | |
| 1 | *Е9-72-1* | *Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]* | *т* | *0,06162* | *16390,45* | - | *1009,98* | *671,28* | - | *145,6000* | *8,97* |
| | | | | | *10893,79* | - | | | - | - | - |
| 2 | С111-965 варіант 1 | Квадрат стальний 10х10мм, ст. 3пс | т | 0,06162 | 46842,02 | - | 2886,41 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | РН4-18-1 | Установлення анкерів | 100 кг | 0,037 | 15086,93 | - | 558,22 | 287,99 | - | 117,4500 | 4,35 |
| | | | | | 7783,41 | - | | | - | - | - |
| 4 | *РН12-55-4* | *Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази* | *100м2* | *0,0552* | *13746,83* | - | *758,83* | *477,57* | - | *122,5800* | *6,77* |
| | | | | | *8651,70* | - | | | - | - | - |
| 5 | *РН20-12-1* | *Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т* | *1т* | *0,06162* | *7440,99* | - | *458,51* | *458,51* | - | *88,7100* | *5,47* |
| | | | | | *7440,99* | - | | | - | - | - |
| 6 | *РН20-5-1* | *Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м* | *100м2* | *0,12* | *8243,10* | - | *989,17* | *583,86* | - | *72,5000* | *8,7* |
| | | | | | *4865,48* | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вхідні двері 2,1hx1,0 | | | | | | | | | |
| 7 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 12387,77<br>11672,46 | 715,31<br>328,37 | 123,88 | 116,72 | 7,16<br>3,28 | 184,3700<br>4,0221 | 1,84<br>0,04 |
| 8 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,021 | 2748,71<br>2748,71 | - | 57,72 | 57,72 | - | 44,6800 | 0,94 |
| 9 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,1 | 409,11<br>409,11 | - | 40,91 | 40,91 | - | 6,6500 | 0,67 |
| | | Встановлення дверей проріз h2,10x1,0 | | | | | | | | | |
| *10* | *ЕН10-96-2* | *Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен* | *100м2* | *0,021* | *19691,59*<br>*18153,24* | - | *413,52* | *381,22* | - | *235,4200* | *4,94* |
| *11* | *РН20-37-1* | *Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2* | *100м* | *0,1* | *2239,12*<br>*1128,97* | - | *223,91* | *112,90* | - | *16,6000* | *1,66* |
| 12 | С121-251 варіант 1 | Двері сталеві утеплені 1,0x2.1, погрунтовані та пофарбовані | шт | 1 | 7619,70 | - | 7619,70 | - | - | - | - |
| | | Освітлення | | | | | | | | | |
| 13 | РН17-4-5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,01 | 1553,37<br>1553,37 | - | 15,53 | 15,53 | - | 23,4400 | 0,23 |
| *14* | *РН17-11-1* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт* | *100шт* | *0,01* | *41131,13*<br>*11463,44* | *167,80*<br>*158,34* | *411,31* | *114,63* | *1,68*<br>*1,58* | *156,8400*<br>*2,0535* | *1,57*<br>*0,02* |
| 15 | С1547-1 варіант 1 | Лампи LED 18W/865 230VAC DE 25x1 Osram | шт | 2 | 59,12 | - | 118,24 | - | - | - | - |
| *16* | *ЖС6-3-6* | *Переміщення робітників 4,0 розряду на автомобілі.* | *1 км* | *50* | *18,70*<br>*5,99* | *12,71*<br>*7,93* | *935,00* | *299,50* | *635,50*<br>*396,50* | *0,0800*<br>*0,1197* | *4*<br>*5,99* |
| 17 | С331-4-2 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 50 км | т | 0,15 | 22135,00 | 22135,00 | 3320,25 | - | 3320,25 | - | - |
| 18 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,1 | 98,37<br>98,37 | - | 9,84 | 9,84 | - | 1,6300 | 0,16 |
| 19 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,1 | 2500,00 | 2500,00<br>13,32 | 250,00 | - | 250,00<br>1,33 | -<br>0,1610 | -<br>0,02 |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 20200,93 | 3628,18 | 4214,59<br>402,69 | | 50,27<br>6,07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20200,93 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 12358,16 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4030,87 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2322,15 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,71 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 778,97 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.**<br>- - - -

Замовник Акціонерне товариство «УКРПОШТА» Київська міська дирекція АТ «Укрпошта»
*( назва організації, що затверджує )*

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 27,90080 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*( посилання на документ про затвердження )*

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08014 с.Липівка, вул. Шевченка, 48, Бучанського району, Київської області (виготовлення та встановлення грат, заміна дверей, косметичний ремонт)**

Складений в поточних цінах станом на 26 серпня 2022 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | **Глава 2. Об'єкти основного призначення**<br>Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08014 с.Липівка, вул. Шевченка, 46, Макарівського району, Київської області (виготовлення та встановлення грат, заміна дверей, косметичний ремонт) | 22,52308 | - | - | 22,52308 |
| | | **Разом по главі 2:** | 22,52308 | - | - | 22,52308 |
| | | **Разом по главах 1-7:** | 22,52308 | - | - | 22,52308 |
| | | **Разом по главах 1-8:** | 22,52308 | - | - | 22,52308 |
| | | **Разом по главах 1-9:** | 22,52308 | - | - | 22,52308 |
| | | **Разом по главах 1-12:** | 22,52308 | - | - | 22,52308 |
| | Настанова [4.38] | **Кошторисний прибуток (П)** | 0,48233 | - | - | 0,48233 |
| | Настанова [4.39] | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)** | - | - | 0,24526 | 0,24526 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Настанова [4.43] | **Разом** | 23,00541 | - | 0,24526 | 23,25067 |
| | | **Податок на додану вартість** | - | - | 4,65013 | 4,65013 |
| | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 23,00541 | - | 4,89539 | 27,90080 |

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

УКРАЇНА * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * М.КИЇВ
"БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ПРАЙД"
Ідентифікаційний код 44841974

Послуги з поточного ремонту приміщення ВПЗ 08014 с.Липівка, вул. Шевченка, 48, Бучанського району, Київської області (виготовлення та встановлення грат, заміна дверей, косметичний ремонт)

## Підсумкова відомість ресурсів

| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | | | Обґрунтування ціни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготі-вельно-складські витрати, грн. | |
| | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 48,47 | 72,18 | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 | | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1,8 | 72,20 | | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,7 | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 6,05 | 66,39 | | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,0 | | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд.год | 0,02 | 82,73 | | | | |
| 8 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | | |
| 8.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 6,71 | 116,08 | | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 63,05 | | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,7 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | | |
| 9 | +СН200-2ЖК | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш. год | 4,5 | 141,22<br>635,49 | | | | |
| 10 | СН203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,0327 | 218,75<br>7,15 | | | | |
| 11 | СН203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,0185 | 90,7<br>1,68 | | | | |
| 12 | +С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,1 | 2500<br>250,00 | | | | |
| 13 | +С331-4-2 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 50 км | т | 0,15 | 22135<br>3320,25 | | | | |
| | | **Разом по розділу II** | **грн.** | | **4214,57** | | | | |
| | | **в тому числі енергоносії:** | | | | | | | |
| | | Дизельне паливо | кг | 0,113 | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 0,008 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 0,548 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 0,001 | | | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | | |
| 14 | СН270-119 | Шуруповерти | маш. год | 0,11613 | | | | | |
| 15 | СН270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 0,1293 | | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | | |
| 16 | +С121-251 варіант 1 | Двері сталеві утеплені 1,0х2.1, погрунтовані та пофарбовані | шт | 1 | 7619,7<br>7619,70 | 7525,00<br>7525,00 | 37,98<br>37,98 | 56,72<br>56,72 | 50 км. |
| 17 | +С111-965 варіант 1 | Квадрат стальний 10х10мм, ст. 3пс | т | 0,06162 | 46842,02<br>2886,41 | 46265,82<br>2850,90 | 227,5<br>14,02 | 348,7<br>21,49 | 50 км. |
| 18 | С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,00432 | 90469,51<br>390,83 | 89514,14<br>386,70 | 281,9<br>1,22 | 673,47<br>2,91 | 50 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0041262 | 68161,47<br>281,25 | 66375,00<br>273,88 | 449,97<br>1,86 | 1336,5<br>5,51 | 50 км. |
| 20 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0037 | 67168,97<br>248,53 | 65624,43<br>242,81 | 227,5<br>0,84 | 1317,04<br>4,88 | 50 км. |
| 21 | +С111-1521 варіант 1 | Електроди, діаметр 3 мм, марка АНО-36 | т | 0,002449 | 97551,76<br>238,90 | 95340,00<br>233,49 | 298,98<br>0,73 | 1912,78<br>4,68 | 50 км. |
| 22 | +С1547-7 варіант 1 | Світильник ДПП 72 | шт | 1 | 208,72<br>208,72 | 204,25<br>204,25 | 0,38<br>0,38 | 4,09<br>4,09 | 50 км. |
| 23 | +С1547-1 варіант 1 | Лампи LED 18W/865 230VAC DE 25x1 Osram | шт | 2 | 59,12<br>118,24 | 57,71<br>115,42 | 0,25<br>0,50 | 1,16<br>2,32 | 50 км. |
| 24 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 0,5 | 222,03<br>111,02 | 217,31<br>108,66 | 0,37<br>0,19 | 4,35<br>2,17 | 50 км. |
| 25 | +С111-1639 варіант 1 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 125x1,2 мм | шт | 5 | 19,96<br>99,80 | 19,35<br>96,75 | 0,22<br>1,10 | 0,39<br>1,95 | 50 км. |
| 26 | С1545-291 | Шпилька | комплект | 2,04 | 42,09<br>85,86 | 41,14<br>83,93 | 0,12<br>0,24 | 0,83<br>1,69 | 50 км. |
| 27 | С111-1849 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,0000714 | 402337,01<br>28,73 | 394174,82<br>28,14 | 273,23<br>0,02 | 7888,96<br>0,57 | 50 км. |
| 28 | С1110-14 | Глухарі | 100шт | 0,02997 | 724,22<br>21,70 | 706,11<br>21,16 | 3,91<br>0,12 | 14,2<br>0,42 | 50 км. |
| 29 | С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,0009 | 9226,02<br>8,30 | 8809,07<br>7,93 | 236,05<br>0,21 | 180,9<br>0,16 | 50 км. |
| 30 | С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0x80 мм | т | 0,00024 | 25760,44<br>6,18 | 24979,64<br>6,00 | 275,69<br>0,07 | 505,11<br>0,11 | 50 км. |
| 31 | С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,0000945 | 37868,43<br>3,58 | 36832,18<br>3,48 | 293,73<br>0,03 | 742,52<br>0,07 | 50 км. |
| 32 | С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,003 | 138,42<br>0,42 | 135,03<br>0,41 | 0,68<br>- | 2,71<br>0,01 | 50 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | |
| 33 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,0915 | - | - | | | |
| | | | | | - | - | | | |
| | | **Разом по розділу III** | **грн.** | | **12358,17** | **12188,91** | **59,51** | **109,75** | |
| | | **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин** | | | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 0,1 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 0,548 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 0,001 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | л | 0,133 | | | | | |
| | | **Довідкові дані** | | | | | | | |
| | | Будівельне сміття | т | 0,11436 | | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 серпня" 2022 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав головний інженер_____В.О. Матвійчук
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив директор_____О.О. Бойко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"ПРАЙД" Ідентифікаційний код 44641974