

м. Київ

«07» 11 2022 р.

Замовник: Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в особі директора Ткачука Романа Станіславовича, що діє на підставі Положення, з однієї Сторони, і

Підрядник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛІТ», в особі директора Катруши Григорія Петровича, який діє на підставі Статуту, з другої Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі 3 Договору, виконати роботи по об'єкту: «Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) (надалі – Об'єкт), за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації та у встановлений строк здати виконані роботи Замовнику, а Замовник зобов'язується передати передбачені умовами Договору вихідні дані для проектування, надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх в межах умов цього договору.

1.2. До складу робіт за цим Договором включається: розробка проектної документації, забезпечення в установленому порядку її погодження та отримання експертного звіту (позитивного), а також виконання та здача робіт в установленому цим Договором строк відповідно до погодженої і затвердженої проектно-кошторисної документації.

1.3. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проектної документації на Об'єкт.

1.4. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Строки виконання робіт встановлено календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених цим Договором.

2.2. Підрядник приступає до виконання робіт за Договором протягом трьох днів з дати отримання авансу.

2.3. Замовник може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення, про що вносяться відповідні зміни до даного Договору.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Ціна договору визначається за договірною ціною, складеною на підставі кошторисної вартості робіт, яка відповідає тендерній пропозиції Підрядника, є невід'ємною частиною договору і складає: **3 125 452 грн. 68 коп.** (Три мільйони сто двадцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят дві грн. 68 коп.) з ПДВ та включає витрати Підрядника на необхідні матеріали.

Зобов'язання по Договору виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

3.2. В складі договірної ціни Підрядник надає Замовнику наступну документацію:

- Локальні кошториси – 1 прим.
- Підсумкова відомість ресурсів – 1 прим.
- Розрахунок вартості проектних робіт – 1 прим.

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів – 1 прим.
- Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін) та/або вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки – 1 прим.
- Розрахунок за статтями витрат договірної ціни – 1 прим.
- Розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, виходячи зі структури цих витрат по підприємству за попередній період з урахуванням потужностей будівельної організації або довідку у довільній формі, якщо у попередньому періоді фінансова діяльність по підприємству не проводилась – 1 прим.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Ціна цього Договору є динамічною.

3.5. Уточнення динамічної ціни здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків Підприємця виходячи з обґрунтованих цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення. Статті договірної ціни та показники витрат підлягають перегляду після отримання експертного звіту, але переглянута загальна вартість статей не повинна перевищувати загальну ціну Договору.

3.6. Договірна ціна робіт може бути змінена лише за письмовим погодженням Сторін.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний об'єкт.

4.2. Здійснення розрахунків за виконані роботи здійснюється відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом п'яти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.4. За наявності коштів на розрахунковому рахунку Замовник може здійснювати 30% попередньої оплати етапів виконуваних робіт, керуючись нормами постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

4.5. Остаточні розрахунки з Підприємцем за проектні роботи, експертизу, авторський нагляд тощо здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Підприємця на підставі підписаних Сторонами актів здавання-приймання виконаних робіт та в межах сум, визначених Календарним графіком виконання робіт.

4.6. Остаточні розрахунки з Підприємцем за виконані будівельні роботи здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Підприємця на підставі підписаних Сторонами актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок вартості виконаних робіт (форма КБ-3) при наявності повного комплексу виконавчої документації Підприємця. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства на магнітному та паперовому носіях.

4.7. У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації чинному законодавству України Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3.

4.8. Замовник повинен здійснити попередню оплату Підприємцю протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня надходження бюджетних коштів на його реєстраційний рахунок, а у разі проведення остаточних розрахунків – протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами актів здавання-приймання виконаних робіт та актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) і довідок вартості виконаних робіт (форма КБ-3).

4.9. Замовник перевіряє показники вартості матеріально-технічних ресурсів, якості та об'єми виконаних робіт та ін. При виявленні завищених показників, невідповідності робіт.

пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильне застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до досягнення взаємної згоди Сторін.

4.10. У разі руйнування або пошкодження Об'єкта внаслідок непереборної сили до спливу встановленого цим Договором строку здачі Об'єкта, а також у разі неможливості завершити будівельні роботи з інших причин, що не залежать від Замовника, Підрядник не має права вимагати від Замовника плату за роботу або оплату витрат.

4.11. Укладаючи цей Договір, Підрядник усвідомлює, що здійснення Замовником оплати за виконані Підрядником роботи залежить від надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника, виділених під оплату бюджетного зобов'язання, взятого за цим Договором.

5. КОНТРОЛЬ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЯКОСТІ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

5.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та вимогам цього договору.

5.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

5.3. Підрядник повинен забезпечити здійснення авторського нагляду відповідно до вимог законодавства України (Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури», іншими нормативно-правовими актами та умовами цього Договору.

5.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

5.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Об'єкта Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи, а також допускати до виконання покладених на таких осіб обов'язків відповідно до умов цього договору.

5.6. У випадку виконання прихованих робіт Підрядник завчасно запрошує представника Замовника для складання відповідного акту. Відсутність акту про приховані роботи дає підставу Замовнику для виключення відповідних складових з проектною документації.

5.7. У разі виявлення Замовником (службою технічного чи авторського нагляду) невідповідності виконаних робіт Підрядником установленим вимогам, Підрядник негайно виправляє допущені недоліки про що повідомляє Замовника

5.8. У разі виявлення невідповідності ресурсів, постачання яких забезпечує Підрядник для виконання робіт встановленим вимогам, Підрядник зобов'язаний негайно провести їх заміну.

5.9. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, а оплачені роботи, підлягають до повернення коштів.

6. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

6.1. Проектна документація, яку повинен розробити Підрядник, повинна відповідати вимогам нормативно-правових та нормативних документів України у сфері

містобудування, чинних на час передачі Замовнику проектної документації, розробленої в рамках цього Договору, у тому числі Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково- проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

6.2. Підрядник повинен передати Замовнику проектну документацію, в повному обсязі (українською мовою) в 4-х примірниках в паперовій формі та на електронних носіях (в т.ч. кошторисну частину проектної документації в програмному комплексі АВК-5 в редакції, що діє на момент передачі) та відповідний експертний звіт (позитивний, оригінал).

6.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта становить десять років від дня його прийняття Замовником.

6.4. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу Об'єкта або його частин;
- неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами;
- неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено Замовником або залученими ним третіми особами.

6.5. У разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації Об'єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, Замовник зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

6.6. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку, або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника.

6.7. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт будівництва) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

6.8. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник має право:

7.1.1. відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість експлуатації Об'єкта відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

7.1.2. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

7.1.3. вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів, перевірки якості прихованих робіт, не прийнятих Замовником внаслідок несвоєчасного запрошення Підрядником представника Замовника (або при відсутності письмового запрошення Підрядником представника Замовника) для участі в прийманні виконаних робіт. Зазначена вимога Замовника є обов'язковою для виконання Підрядником. Витрати на проведення таких додаткових випробувань і перевірок несе Підрядник;

7.1.4. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки,

завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни;

7.1.5. розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим договором, стає неможливим та за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

7.1.6. відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт;

7.1.7. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

7.1.8. вимагати відшкодування завданих збитків, зумовлених порушенням Договору.

7.1.9. зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

7.1.10. повернути акт виконання робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в пп. 4.4, 4.5 розділу 4 цього Договору;

7.2. Замовник зобов'язаний:

7.2.1. сприяти Підряднику в отриманні позитивного експертного звіту державної експертизи;

7.2.2. надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт);

7.2.3. сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим договором, у виконанні робіт;

7.2.4. прийняти в установленому Договором порядку та, за умови надходження коштів з джерел фінансування, своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

7.2.5. приймати виконані роботи згідно з Актом виконаних робіт, підписаному у встановленому цим Договором порядку;

7.2.6. забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством України;

7.2.7. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

7.3. Підрядник має право:

7.3.1. дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

7.3.2. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

7.3.3. ініціювати внесення змін до договору;

7.3.4. на відшкодування завданих збитків відповідно до законодавства та цього Договору.

7.4. Підрядник зобов'язується:

7.4.1. погоджувати готову проектну документацію із Замовником і з уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами (організаціями), які беруть участь в процесі проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації;

7.4.2. дотримуватись технології виконання робіт, яка забезпечує якість робіт, а також дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки в ході виконання робіт;

7.4.3. дотримуватись Календарного графіку;

7.4.4. здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника;

7.4.5. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закінчені роботи у строки визначені цим Договором;

7.4.6. забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього договору;

- 7.4.7. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з вини Підрядника;
- 7.4.8. відшкодувати відповідно до законодавства та цього договору завдані Замовнику збитки;
- 7.4.9. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- 7.4.10. забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим Замовником. Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт (в разі необхідності);
- 7.4.11. після завершення виконання робіт забезпечити спільно з Замовником введення Об'єкту в експлуатацію;
- 7.4.12. Підрядник відповідає за результати роботи залучених до виконання робіт субпідрядників. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за невиконання зобов'язань залученими субпідрядними організаціями;
- 7.4.13. Підрядник зобов'язаний на час проведення робіт здійснювати за свій рахунок встановлення засобів обліку ресурсів (електролічильників, водомірів) і укладати договори на користування ресурсами з постачальниками цих ресурсів, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає письмове підтвердження;
- 7.4.14. Підрядник зобов'язаний до початку робіт надати Замовнику довідку про відповідальних працівників Підрядника (виконробах) на Об'єкті (з додатком копій наказів про призначення цих працівників);
- 7.4.15. у будь-який час, на вимогу Замовника, надавати усі відомості про хід виконання умов Договору.

8. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯНИКІВ

8.1 Підрядник може, якщо інше не встановлено Договором, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 1 серпня 2005 р. N 668. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

8.2 Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

8.3 Генеральний підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

8.4 Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено Договором або законом.

8.5 Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурсів, достатні для їх виконання, тощо)

9. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

9.1 Актами передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

9.2 У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

9.3 Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником, Замовник має

право відмовитись від прийняття таких робіт (об'єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

9.4 Акти здавання-приймання виконаних робіт, Акти приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, за підписом уповноваженої на те особою Підрядника і скріплені печаткою Підрядника, надаються Замовнику до 20 числа звітного місяця включно. Після цього уповноважені представники Сторін проводять перевірку відповідності виконаних робіт умовам цього Договору з таким розрахунком, щоб за умови відсутності заперечень і зауважень Замовника до виконаних робіт акт здавання-приймання виконаних робіт, акт приймання виконаних підрядних робіт та довідка про вартість виконаних підрядних робіт були підписані уповноваженою на те особою Замовника і скріплені печаткою Замовника в даному звітному місяці.

9.5 Якщо Підрядник передав Замовнику акт здавання-приймання виконаних робіт, акт приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3 пізніше терміну, зазначеного в п. 9.4. цього Договору, Замовник має право підписати такий акт і довідку не в поточному, а в наступному звітному місяці за умови відсутності заперечень і зауважень Замовника до виконаних робіт за результатами перевірки відповідності виконаних робіт умовам цього Договору.

9.6 Якщо при здачі-прийманні виконаних підрядних робіт виявляються недоліки якості виконаних підрядних робіт, які виникли з вини Підрядника або субпідрядників, недоліки якості матеріалів, виробів, обладнання, конструкцій, наданих Підрядником, Замовник має право не приймати виконані підрядні роботи та затримати їх оплату до усунення Підрядником своїми силами і за свій рахунок зазначених недоліків. Зазначені недоліки Підрядник зобов'язаний усунути протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Замовника про це усунення. При наявності в виконаних підрядних роботах істотних відступів від умов цього Договору або інших істотних недоліків, які не можуть бути усунені, а також в разі, якщо недоліки не були усунуті в строк, встановлений Замовником, Замовник має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків. Додаткові витрати на здачу-приймання виконаних підрядних робіт (так само як і всього Об'єкта в цілому), обумовлені неналежним виконанням Підрядником (субпідрядниками) своїх договірних зобов'язань, порушенням умов цього Договору, здійснюються за рахунок Підрядника.

10 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України та Договору. Якщо під час виконання Підрядником робіт, передбачених цим Договором, буде завдано шкоди здоров'ю чи майну третім особам із вини Підрядника, внаслідок недотримання Підрядником умов Договору чи порядку виконання робіт, а також внаслідок його бездіяльності щодо ліквідації обставин, що могли б завдати будь-яку шкоду третім особам, така шкода відшкодовується Підрядником особі, якій завдано шкоди, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.2 Оскільки, роботи виконуються із залученням бюджетних коштів, відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів визначаються з дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.

10.3 Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних робіт на Об'єкті до їх передачі Замовнику.

10.4 Виконання зобов'язання за цим договором забезпечується штрафною неустойкою передбаченою ч.2 ст. 549 ЦК України, а саме: за невиконання умов цього договору на Підрядника покладається штраф у розмірі 25% від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

10.5 В разі несвоєчасного надходження коштів на фінансування Об'єкту (особливості бюджетного процесу у державі), Замовник не сплачує Підряднику пеню за порушення строків оплати виконаних робіт.

10.6 Замовник не несе відповідальність перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з державного бюджету або неперерахування коштів Управлінням державної казначейської служби України.

10.7 Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно чинного законодавства.

10.8 За порушення господарських зобов'язань за цим Договором до Сторін можуть застосовуватися такі оперативно-господарські санкції:

1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

2) відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої Сторони;

3) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання.

11 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1 Усі викликані цим Договором і пов'язані з ним спори та розбіжності Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.

11.2 В разі недосягнення згоди, спори та розбіжності передаються на вирішення до суду.

12 ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1 Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових правочинів про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід'ємною частиною Договору.

12.2 Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом місяця з дня прийняття рішення. Протягом 15-ти календарних днів з моменту пред'явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх повна оплата або надана мотивована відмова.

12.3 В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов'язані протягом 15 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті та провести взаєморозрахунки.

13 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1 Договір вступає в силу після його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2022 року, а у випадку невиконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором дії до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

13.2 Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, інший -- у Підрядника.

14 ІНШІ УМОВИ

14.1 З моменту підписання цього Договору всі раніше укладені угоди, домовленості та листування Сторін з питань, обумовленим цим Договором, втрачають юридичну силу.

14.2 На момент укладення цього Договору, Сторони досягли згоди із усіх його істотних умов. Сторони домовились, що даний Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.

14.3 Якщо протягом виконання цього договору між сторонами виникнуть обставини, які не передбачені даним договором, такі обставини регулюються відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством України;

14.4 Всі зміни та доповнення до Договору дійсні лише за умови, що вони виконані в письмовій формі та підписані обома Сторонами;

14.5 При настанні таких обставин:

- суттєве порушення договірних зобов'язань Підрядником, що створює передумови для невиконання замовлення у встановлені строки;

- банкрутство Підрядника;

- виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у Об'єкт;

сторони зобов'язані за взаємною згодою розірвати даний договір.

14.6 Вся інформація, пов'язана з цим Договором (у тому числі отримана в процесі його виконання) є конференційною, окрім інформації, що передбачена чинним законодавством для оприлюднення Замовником. Підрядник зобов'язаний не розголошувати третім особам будь-яку інформацію і не надавати третім особам будь-які документи, пов'язані з укладанням, зміною, виконанням цього Договору, без попередньої письмової згоди Замовника.

14.7 Згідно із статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови цього Договору можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі лише у таких випадках:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, – не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

14.8 Особи, які підписують цей договір надають згоду використовувати персональні дані з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

15 РИЗИКИ ТА СТРАХУВАННЯ

15.1 Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів, що ремонтуються, несе Підрядник.

15.2. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта здійснює Підрядник.

16 ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

16.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

16.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видаються уповноваженими органами державної влади та засвідчують факт настання відповідних обставин непереборної сили.

16.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього договору.

17. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

17.1 Додатками до Договору є:

- Додаток № 1 Договірна ціна;
- Додаток № 2 Зведений кошторисний розрахунок;
- Додаток № 3 Розрахунок вартості проектних робіт;
- Додаток № 4 Локальні кошториси.
- Додаток № 5 Підсумкова відомість ресурсів.
- Додаток № 6 Календарний графік виконання робіт;
- Додаток № 7 Календарний план фінансування.

17.2. Укладені між сторонами додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Департамент муніципальної безпеки
виконавчого органу київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) *

Місцезнаходження: вул. Вишгородська, 21,
м. Київ, 04074
Код ЄДРПОУ 42698051

Р/рах. UA4478201720344261002100045317
в Г.У.А.К.С.У. м. Київ

МФО

Директор

Ткачук Р.С.

ПІДРЯДНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛІТ»

07400, Київська обл., м. Бровари
вул. Щолківська, будинок 15
Р/р UA43 380805 00000000 26001302943
в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
Р/р UA328201720355329117000702940
УДК м. Києва МФО 820172
ІПН 339273610064
Код ЄДРПОУ 33927366
тел. (044) 330-04-21; (050)445-31-77
e-mail: salitbroy@ukr.net

Директор

Катруша Г.П.

Замовник Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(назва організації)

Підрядник ТОВ "САЛІТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на «Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів,
Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.


Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	2364,62544	2364,62544	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	259,85367	259,85367	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2098,43617	2098,43617	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6,3356	6,3356	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	103,12011	103,12011	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	103	-	103
		Разом	2570,74555	2467,74555	103
7	Розрахунок N9	Прибуток	22,40532	22,40532	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	11,39303	-	11,39303
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	2604,5439	2490,15087	114,39303
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість	2604,5439 520,90878	2490,15087 -	114,39303 520,90878
		Всього договірна ціна	3125,45268		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Р. С. Ткачук



Керівник генеральної
підрядної організації



Г. П. Катруша



Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,9288;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (2,9288 + 0) X 1 = 22,40532;



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.І.Катруша

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.М.Каплаух

Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

A1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,9288;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП147 = 3,89 X (2,9288 + 0) X 1 = 11,39303.



Склад

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
С.І.Катруша

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
А.М.Каплаух

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	2,9288	тис.люд.год
------------------------------------	--------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	2,794	тис.люд.год
---	-------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	282,99731	тис.грн.
-------------------------------------	-----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)	16000,00	грн.
---	----------	------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3125,45268	тис.грн.
---	------------	----------

у тому числі:

будівельні роботи -	2490,15087	тис.грн.
---------------------	------------	----------

вартість устаткування -	-	тис.грн.
-------------------------	---	----------

інші витрати -	114,39303	тис.грн.
----------------	-----------	----------

податок на додану вартість -	520,90878	тис.грн.
------------------------------	-----------	----------

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив:



Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(назва організації, що затверджує)

Затверджено: Директор  Р.С Ткачук

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3125,45268 тис. грн.
В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2022р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

на «Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).	2467,74555	-	-	2467,74555
		Разом по главі 2:	2467,74555	-	-	2467,74555
		Разом по главах 1-7:	2467,74555	-	-	2467,74555
		Разом по главах 1-8:	2467,74555	-	-	2467,74555
		Разом по главах 1-9:	2467,74555	-	-	2467,74555
2	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	80,00000	80,00000

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	11,00000	11,00000
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,00000	12,00000
		Разом по главі 12:	-	-	103,00000	103,00000
		Разом по главах 1-12:	2467,74555	-	103,00000	2570,74555
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	22,40532	-	-	22,40532
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	11,39303	11,39303
		Разом	2490,15087	-	114,39303	2604,54390
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	520,90878	520,90878
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2490,15087	-	635,30181	3125,45268

Керівник проектної організації

Г.П. Катруша

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

А.М. Каплаух

Керівник відділу

С.І. Катруша

РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ :

на «Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи), що здійснюється в 2022 році

№ п/ п	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
				за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6
1	Головний архітектор проекту	1	6	1842,67	11 056
2	Головний інженер проекту	1	14	2046,00	28 644
3	Головний конструктор	1	5	1550,00	7 750
4	Головний спеціаліст ЕТР	1	5	1550,00	7 750
5	Головний спеціаліст ВК	1	5	1550,00	7 750
6	Головний спеціаліст ТХ	1	5	1550,00	7 750
7	Головний спеціаліст ОПС, СЗ	1	6	1550,00	9 300
Всього без ПДВ:		7	46		80 000,00
Податок на додану вартість (ПДВ)					16 000,00
Разом по кошторису з ПДВ:					96 000,00

Директор ТОВ «САЛІТ»

Г. П. Катруша



«Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

«Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1406,35809 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,44617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 144,11642 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прорізи воріт									
1	PH18-68-3	Знімання дерев'яних полотен зовнішніх воріт	100м2	0,36	5777,66	-	2079,96	2079,96	-	69.0200	24,85
					5777,66	-			-	-	-
2	EH10-49-5	Улаштування протипожежних воріт із готових полотен глухих при установлених стовпах	100м2	0,36	12748,43	5438,16	4589,43	2631,7	1957,73	84.2100	30,32
					7310,27	2368,06			852,5	18,6310	6,71
3	C121-254 варіант 2	Ворота протипожежні 3х3	шт	4	170282,77	-	681131,08	-	-	-	-
4	& C111-196- П варіант 2	Піна монтажна протипожежна 750 мл	шт	4	425,00	-	1700	-	-	-	-
5	C188888-4 варіант 3	Анкер металевий 10х100	шт	80	8,20	-	656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	РН7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,048	<u>5027.63</u> 5000,65	<u>26.98</u> 8,99	241,33	240,03	<u>1,3</u> 0,43	<u>57.0720</u> 0,0789	<u>2,74</u> -
7	РН7-17-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,048	<u>3936.59</u> 3936,59	-	188,96	188,96	-	<u>44.9280</u> -	<u>2,16</u> -
8	ЕН11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,048	<u>4445.86</u> 695,45	<u>197.65</u> 89,96	213,4	33,38	<u>9.49</u> 4,32	<u>8.0800</u> 0,8829	<u>0,39</u> 0,04
9	ЕН6-45-4	Приготування важкого бетону з гравію, клас бетону В15	100 м3	0,0072	<u>453524.52</u> 24089,40	<u>3621.20</u> 3009,38	3265,38	173,44	<u>26.07</u> 21,67	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>2,17</u> 0,25
10	РН7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,048	<u>6092.42</u> 6076,45	-	292,44	291,67	-	<u>69.3500</u> -	<u>3,33</u> -
11	РН7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,048	<u>176.12</u> 176,12	-	8,45	8,45	-	<u>2.0100</u> -	<u>0,1</u> -
12	ЕН11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,048	<u>1534.49</u> 1356,10	<u>62.21</u> 57,72	73,66	65,09	<u>2.99</u> 2,77	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0,78</u> 0,03
13	С111-1782 варіант 2	Сітка арт. 50х50х3	м2	5,28	<u>95.80</u> -	-	505,82	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							694945,91	5712,68	<u>1997.58</u> 881,69		<u>66.84</u> 7,03
Разом будівельні роботи, грн.							694945,91				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							687235,65				
всього заробітна плата, грн.							6594,37				
Загальновиробничі витрати, грн.							2660,99				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							560,14				
Всього будівельні роботи, грн.							697606,9				

Всього по розділу 1							697606,9				
Розділ 2. Прорізи віконні											
14	РН6-2-2	Знімання зашквлених віконних рам	100 м2	0,36	<u>4672.69</u> 4672,69	-	1682,17	1682,17	-	<u>56.8800</u> -	<u>20,48</u> -
15	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	<u>13368.20</u> 13358,44	-	2673,64	2671,69	-	<u>159.5800</u> -	<u>31,92</u> -
16	РН3-28-2	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	100 м3	0,0025	<u>597928.27</u> 94768,02	-	1494,82	236,92	-	<u>968.8000</u> -	<u>2,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ЕН10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3504	<u>11569,89</u> 11556,03	-	4054,09	4049,23	-	<u>113.3500</u>	<u>39.72</u>
18	С123-98-2 варіант 1	Блоки віконні	м2	35,04	<u>3280,12</u>	-	114935,4	-	-	-	-
19	& С111-196-П варіант 2	Піна монтажна протипожежна 750 мл	шт	5	<u>425,00</u>	-	2125	-	-	-	-
20	С188888-4 варіант 3	Анкер металевий 10х100	шт	128	<u>8,20</u>	-	1049,6	-	-	-	-
21	ЕН15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,073	<u>17916,21</u> 11121,71	248,95 226,54	1307,88	811,88	<u>18.17</u> 16,54	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>8.21</u> 0,19
22	ЕН15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0585	<u>39140,07</u> 39037,53	-	2289,69	2283,7	-	<u>388.8200</u>	<u>22.75</u>
23	& С111-741-18 варіант 2	Гіпсокартонна плита 1200х3000х12,5	м2	6,15	<u>114,80</u>	-	706,02	-	-	-	-
24	& С111-826-36-3 варіант 3	Профіль стартовий ПВХ	м	30	<u>35,64</u>	-	1069,2	-	-	-	-
25	& С1545-44-3 варіант 1	Дюбель-цвях 6х60 мм	100шт	0,45	<u>138,05</u>	-	62,12	-	-	-	-
26	& С1545-44-3 варіант 2	Саморіз 3,5х9,5 мм	100шт	0,65	<u>28,25</u>	-	18,36	-	-	-	-
27	& С111-196-П варіант 3	Піна-клей 750 мл	шт	2	<u>185,00</u>	-	370	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							133837,99	11735,59	<u>18.17</u> 16,54		<u>125.5</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							133837,99				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							122084,23				
всього заробітна плата, грн.							11752,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4652,03 6,23 953,22 138490,02 138490,02				
		Розділ 3. Стіни зовнішні									
28	ЕН8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	5,76	4030,12 4030,12	-	23213,49	23213,49	-	45.4200	261.62
29	РН20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	21	283,75 280,43	-	5958,75	5889,03	-	3.3500	70.35
30	РН20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,1	2046,24 2046,24	-	4297,1	4297,1	-	24.0000	50.4
31	ЕН15-80-4	Опорядження стін фасадів профлистом без утеплення з риштувань	100 м2	5,86	13200,87 13164,82	-	77357,1	77145,85	-	127.2824	745.87
32	& С1545-89-1-1 варіант 3	Профіль CD-60 оцинкований	м.п.	1638	76,72	-	125667,36	-	-	-	-
33	& С1545-8-1 варіант 1	З'єднувач для CD-60 профіля	шт	371	8,06	-	2990,26	-	-	-	-
34	& С1545-8-1 варіант 2	З'єднувач дворівневий для CD-60 профіля	шт	958	11,42	-	10940,36	-	-	-	-
35	& С1545-89-1-1 варіант 4	Профіль UD-27 оцинкований	м.п.	176	85,86	-	15111,36	-	-	-	-
36	& С1545-8-1 варіант 3	Підвіс універсальний 125 мм	шт	825	10,99	-	9066,75	-	-	-	-
37	& С111-1850-1 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	6635	0,29	-	1940,74	-	-	-	-
38	& С111-1850-1 варіант 4	Дюбель пластиковий 6х60 мм	шт	1809	1,42	-	2568,78	-	-	-	-
39	& С188888-11-7 варіант 1	ПС-20	м2	692	285,97	-	197891,24	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C1545-89-1-1	Спецпланки	м.п.	223	<u>90,22</u>	-	20119,06	-	-	-	-
41	варіант 1 & C111-1850-1	Саморізи 4,2x25	шт	7267	<u>1,39</u>	-	10101,13	-	-	-	-
42	варіант 2 РН8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,16	<u>5349,44</u>	-	855,91	855,91	-	<u>55.3600</u>	<u>8.86</u>
43	С130-1156	Труба водостічна 100 мм L=3 м (Н)	шт	4	<u>338,98</u>	-	1355,92	-	-	-	-
44	варіант 2	Хомут труби	шт	16	<u>62,50</u>	-	1000	-	-	-	-
45	варіант 3 С130-1156	Гак хомута металевий	шт	16	<u>38,90</u>	-	622,4	-	-	-	-
46	варіант 1 С130-1156	Лійка	шт	4	<u>78,90</u>	-	315,6	-	-	-	-
47	варіант 7 С130-1156	Коліно 45*	шт	12	<u>78,90</u>	-	946,8	-	-	-	-
48	варіант 8 РН8-42-1	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	100м	0,24	<u>13860,52</u>	<u>165,15</u>	3326,52	3286,89	<u>39,63</u>	<u>141.7300</u>	<u>34,02</u>
49	С130-1156	Жолоб водостічний 100 мм L=3 м (Н)	шт	8	<u>328,68</u>	<u>155,99</u>	2629,44	-	<u>37,44</u>	<u>1,6932</u>	<u>0,41</u>
50	варіант 4	Хомут жолоба	шт	52	<u>73,80</u>	-	3837,6	-	-	-	-
51	варіант 5 С130-1156	Гак хомута металевий	шт	52	<u>42,60</u>	-	2215,2	-	-	-	-
51	варіант 6				-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 3					524328,87	114688,27	<u>39,63</u>		<u>1171,12</u>
									<u>37,44</u>		<u>0,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					524328,87				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					409600,97				
		всього заробітна плата, грн.					114725,71				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44572,21				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8885,69				
		Всього будівельні роботи, грн.					568901,08				
		Всього по розділу 3					568901,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Інші роботи									
52	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,3864	<u>130.06</u>	-	440,44	440,44	-	<u>1.6300</u>	<u>5.52</u>
					130,06	-			-	-	-
53	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,3864	<u>199.72</u>	<u>199.72</u>	676,33	-	<u>676.33</u>	-	-
					-	44,97			<u>152,29</u>	<u>0,4110</u>	<u>1,39</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					1116,77	440,44	<u>676.33</u>		<u>5.52</u>
									<u>152,29</u>		<u>1,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1116,77				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					592,73				
		Загальновиробничі витрати, грн.					243,33				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52,43				
		Всього будівельні роботи, грн.					1360,1				

		Всього по розділу 4					1360,1				
		Разом прямі витрати по кошторису					1354229,54	132576,98	<u>2731.71</u>		<u>1368.98</u>
									<u>1087,96</u>		<u>9,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1354229,54				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1218920,85				
		всього заробітна плата, грн.					133664,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52128,55				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10451,48				
		Всього будівельні роботи, грн.					1406358,09				

		Всього по кошторису					1406358,09				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1446,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					144116,42				



Склад

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.І.Катруша

А.М.Каплаух

«Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на Електромонтажні роботи**

«Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 129,70369 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34338 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,70017 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=11									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	РН17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05	3542,48	-	177,12	177,12	-	40.4300	2.02
					3542,48	-			-	-	-
2	РН17-2-10	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,3	3282,51	-	984,75	984,75	-	38.5000	11.55
					3282,51	-			-	-	-
3	РН17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,8	1057,26	-	845,81	845,81	-	12.6300	10.1
					1057,26	-			-	-	-
4	РН17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,05	640,38	-	32,02	32,02	-	7.6500	0.38
					640,38	-			-	-	-
5	РН17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,27	725,49	-	195,88	195,88	-	8.2800	2.24
					725,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2235,58	2235,58	-		26,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2235,58				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2235,58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					877,78				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161,2				
		Всього будівельні роботи, грн.					3113,36				

		Всього по розділу 1					3113,36				
		Розділ 2. ЩРН									
6	M8-599-1	Щиток освітлювальний, що	шт	1	326,89	-	326,89	326,24	-	3.2000	3,2
		установлюється розпірними дюбелями в			326,24	-					
		ніші, маса щитка до 6 кг									
7	& C100-1517-2072-УН	Щит розподільний ЩРН	шт	1	8064,18	-	8064,18	-	-	-	-
	варіант 3										
8	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,	шт	4	161,92	3,63	647,68	633,16	14,52	1.6000	6,4
		дво-, триполюсний, що установлюється			158,29	1,13			4,52	0,0120	0,05
		на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А									
9	& C1519-11529	Автоматичний вимикач, однофазний,	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
		In=10А, Ip=10А, 2Р, "С", 220В									
10	& C1519-11529	Автоматичний вимикач 16А	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1										
11	& C1519-11529	Автоматичний вимикач ЯРП 250	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 3										
		Разом прямі витрати по розділу 2					9038,75	959,4	14,52		9,6
									4,52		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					9038,75				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8064,83				
		всього заробітна плата, грн.					963,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					355,61 0,39 59,14 9394,36				

		Всього по розділу 2					9394,36				
		Розділ 3. Кабельні мережі									
12	E21-1-1	Прокладання труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,495	<u>6243,37</u> 5548,49	<u>694,88</u> 487,38	3090,47	2746,5	<u>343,97</u> 241,25	<u>57,4200</u> 5,3736	<u>28,42</u> 2,66
13	& C1512-6-1 варіант 3	Поворот 90 гр. (труба-труба) д.25мм пластикова /ЕТ	шт	6	<u>24,00</u> -	-	144	-	-	-	-
14	& C1512-6-1 варіант 4	Трійник пластиковий 25	шт	9	<u>14,65</u> -	-	131,85	-	-	-	-
15	& C1545-89- 1-1-1 варіант 2	Труба пластикова/ЕТ жорстка д.25мм	м	49,5	<u>47,68</u> -	-	2360,16	-	-	-	-
16	& C1545-89- 1-1-1 варіант 3	Металорукав ф20мм	м	50	<u>31,75</u> -	-	1587,5	-	-	-	-
17	& C1512-6-1 варіант 5	Муфта з'єднувальна (труба-труба) д.25мм пластикова/ЕТ	шт	15	<u>11,25</u> -	-	168,75	-	-	-	-
18	E21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотичного або багатотичного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,8	<u>659,91</u> 657,49	-	527,93	525,99	-	<u>7,4100</u> -	<u>5,93</u> -
19	E21-10-1	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм ² , що закріплюється на тросі	100м	0,7	<u>6152,30</u> 2828,90	-	4306,61	1980,23	-	<u>31,0800</u> -	<u>21,76</u> -
20	& 15093- 35043-1 варіант 12	Кабель перерізом 3х1.5мм ² ВВГнгд	1000м	0,15	<u>42929,19</u> -	-	6439,38	-	-	-	-
21	PH17-9-1	Прокладання кабелю аварійного сповіщення на скобах при відкритій проводці, перерізом до 6 мм ²	100м	1,05	<u>7553,19</u> 6646,87	-	7930,85	6979,21	-	<u>67,9500</u> -	<u>71,35</u> -
22	& 15093- 35043-1 варіант 16	Кабель перерізом 3х1.5мм ² (N) НХН FE 180/30	1000м	0,1071	<u>69138,82</u> -	-	7404,77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	PH17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [тросах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,29	<u>17257.02</u> 16761,44	-	5004,54	4860,82	-	<u>173.4600</u>	<u>50.3</u>
24	& C1547-4-101	Світильник IP65 "жолудь"	шт	29	<u>419.25</u>	-	12158,25	-	-	-	-
25	варіант 3 & C1547-4-101	Лампа ЛЕД 50 Вт	шт	29	<u>258.00</u>	-	7482	-	-	-	-
26	варіант 4 & C1545-260-1	Трос сталевий оцинкований, діаметр 6 мм	м	48	<u>86.92</u>	-	4172,16	-	-	-	-
27	варіант 1 & C111-18-1-5	Зажим-фіксатор	шт	12	<u>10.00</u>	-	120	-	-	-	-
28	варіант 8 & C111-18-1-5	Натягувач з гаком	шт	8	<u>25.00</u>	-	200	-	-	-	-
29	варіант 9 & C111-1683-4	Стрічка монтажна перфорована	м	24	<u>5.76</u>	-	138,24	-	-	-	-
30	варіант 1 & C111-18-1-5	Болт М6х25 мм	шт	80	<u>0.64</u>	-	51,2	-	-	-	-
31	варіант 1 & C111-18-1-5	Гайка М6	шт	80	<u>0.19</u>	-	15,2	-	-	-	-
32	варіант 2 & C111-18-1-5	Шайба М6	шт	80	<u>0.35</u>	-	28	-	-	-	-
33	варіант 3 PH17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04	<u>23654.36</u> 15155,45	-	946,17	606,22	-	<u>156.8400</u>	<u>6.27</u>
34	& C1547-4-101	Світильник IP65 -НПП-100Вт	шт	4	<u>385.12</u>	-	1540,48	-	-	-	-
35	варіант 6 E21-17-12	Монтаж аварійних ліхтарів	100шт	0,08	<u>13596.40</u> 13375,84	-	1087,71	1070,07	-	<u>131.2000</u>	<u>10.5</u>
36	C1547-7	Світильник аварійний	шт	8	<u>291.91</u>	-	2335,28	-	-	-	-
37	варіант 2 E21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,05	<u>4375.58</u> 4370,49	-	218,78	218,52	-	<u>49.8800</u>	<u>2.49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1545-215-II1 варіант 5	Перемикач Legrand 2- Клавiшний	100шт	0,01	<u>63421.00</u>	-	634,21	-	-	-	-
39	& C1545-215-II1 варіант 7	Перемикач Legrand 1- Клавiшний	100шт	0,02	<u>33805.00</u>	-	676,1	-	-	-	-
40	& C1545-215-II1 варіант 4	Вимикач Schneider-Electric Asfora Plus 1-клавiшний	100шт	0,02	<u>7450.00</u>	-	149	-	-	-	-
41	& C1545-215-II1 варіант 3	Коробка розподiльча 100x100 IP65	100шт	0,1	<u>1079.00</u>	-	107,9	-	-	-	-
Разом прямi витрати по роздiлу 3							71157,49	18987,56	<u>343.97</u> 241,25		<u>197.02</u> 2,66
Разом будiвельнi роботи, грн.							71157,49				
в тому числi:											
вартiсть матерiалiв, виробiв та комплектiв, грн.							51825,96				
всього заробiтна плата, грн.							19228,81				
Загальновиробничi витрати, грн.							7191,27				
трудоiсткiсть в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,98				
заробiтна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1224,24				
Всього будiвельнi роботи, грн.							78348,76				
Всього по роздiлу 3							78348,76				
Роздiл 4. Зовнiшнє освiтлення											
Разом прямi витрати по роздiлу 4							-	-	-		-
Всього по роздiлу 4							-				
Роздiл 5. Кабельнi мережi											
42	E21-17-4	Монтаж кронштейнiв	100шт	0,04	<u>15985.76</u>	-	639,43	639,43	-	<u>156.8000</u>	<u>6.27</u>
					15985,76	-			-		
43	C118-43 варіант 2	Кронштейни	шт	4	<u>1723.64</u>	-	6894,56	-	-	-	-
					-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-18-1-5 варіант 10	Болт М6х80 мм	шт	20	<u>1.20</u>	-	24	-	-	-	-
45	& C111-18-1-5 варіант 11	Цанга М8	шт	20	<u>0.38</u>	-	7,6	-	-	-	-
46	& C111-18-1-5 варіант 5	Шайба М8	шт	20	<u>0,35</u>	-	7	-	-	-	-
47	M8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1	<u>6802.75</u> 6802,75	-	6802,75	6802,75	-	<u>70.4000</u>	<u>70.4</u>
48	& 15093-35043-1 варіант 15	Кабель СІП - 5-А 16мм	1000м	0,102	<u>81250.00</u>	-	8287,5	-	-	-	-
49	& C111-18-1-5 варіант 12	Затискачі для СІП кабеля	шт	22	<u>32.12</u>	-	706,64	-	-	-	-
50	E9-72-1	Виготовлення металоконструкцій (опори під освітлення)	т	0,05	<u>15907.32</u> 14404,21	<u>720.45</u> 54,05	795,37	720,21	<u>36.02</u> 2,7	<u>145.6000</u> 0,5460	<u>7.28</u> 0,03
51	PH20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1т	0,05	<u>5443.89</u> 5322,72	<u>94.21</u> 7,07	272,19	266,14	<u>4.71</u> 0,35	<u>48.0000</u> 0,0714	<u>2.4</u> -
52	& C113-364-5 варіант 1	Труби сталеві 40х4 мм	т	0,05	<u>48000.00</u>	-	2400	-	-	-	-
53	E13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0225	<u>1165.98</u> 523,03	-	26,23	11,77	-	<u>4.7800</u>	<u>0.11</u>
54	E13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0225	<u>3257.07</u> 390,74	-	73,28	8,79	-	<u>3.6200</u>	<u>0.08</u>
55	E21-17-3	Монтаж зовнішніх світильників для ламп розжарювання на сталевих трубах	100шт	0,04	<u>14191.44</u> 14191,44	-	567,66	567,66	-	<u>139.2000</u>	<u>5.57</u>
56	C1547-7 варіант 1	Світильник	шт	4	<u>1904.92</u>	-	7619,68	-	-	-	-
57	PH3-26-1	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 40 мм	100 отв.	0,03	<u>9494.01</u> 5768,42	<u>3725.59</u> 1822,53	284,82	173,05	<u>111.77</u> 54,68	<u>61.8200</u> 18,8600	<u>1.85</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 5					35408,71	9189,8	<u>152.5</u> 57,73		<u>93.96</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					35408,71				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26066,41				
		всього заробітна плата, грн.					9247,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3438,49 3,78 579,75 38847,2				

		Всього по розділу 5					38847,2				
		Разом прямі витрати по кошторису					117840,53	31372,34	510,99		326,87
									303,5		3,31
		Разом будівельні роботи, грн.					117840,53				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85957,2				
		всього заробітна плата, грн.					31675,84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11863,16				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2024,33				
		Всього будівельні роботи, грн.					129703,69				

		Всього по кошторису					129703,69				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					343,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33700,17				

Склад

С.І.Катруша

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А.М.Каплаух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04
на Покрівля Склад №2**

«Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 931,68377 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,18072 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонт покрівлі									
1	PH8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	6,804	<u>2226.86</u>	<u>31.84</u>	15151,56	14934,92	<u>216.64</u>	<u>27.5100</u>	<u>187.18</u>
					2195,02	30,07			204,6	0,3264	2,22
2	PH7-10-12	Ремонт асфальтобетонної стяжки площею до 1,0 м2	100місць	1,896	<u>50052.40</u>	-	94899,35	30617,31	-	<u>184.3000</u>	<u>349.43</u>
					16148,37	-			-	-	-
3	PH8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	6,804	<u>67767.12</u>	<u>50.74</u>	461087,48	21814,85	<u>345.23</u>	<u>33.1800</u>	<u>225.76</u>
					3206,18	47,92			326,05	0,5202	3,54
4	& C111-852-2-1Е	Руберойд наплавляємий Биполь ЕПП 3,0	м2	768,9	<u>113.73</u>	-	87447	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
5	& C111-852-2-1Е	Руберойд наплавляємий Биполь ЕКП 4,0 для верхніх шарів	м2	782,5	<u>142.53</u>	-	111529,73	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1624-ПР варіант 1	Грунтовка, бітумна	т	0,5443	62730,87	-	34144,41	-	-	-	-
7	PH15-126-1 κ=0,7	Демонтаж флюгарок (аераторів)	шт	14	327,21	-	4580,94	4572,96	-	3.6330	50.86
8	PH15-126-1	Установлення флюгарок (аераторів)	шт	14	326,64 467,45	-	6544,3	6532,82	-	-	-
9	C130-262 варіант 1	Флюгарки	шт	14	466,63 288,11	-	4033,54	-	-	-	-
10	PH8-50-2	Заміна парапетів шириною до 0,7 м з листової сталі	100м	0,378	9269,63	-	3503,92	3394,86	-	99.8900	37.76
11	& C1-ПР1-3 варіант 1 вес м2=4, 13кг	Парапет оцинков. товщ. 0,5мм шир 500мм	м.п.	38,934	8981,11 258,88	-	10079,23	-	-	-	-
12	PH8-50-2	Заміна відливів, карнизів шириною до 0,7 м з листової сталі	100м	0,72	9291,52	21,89	6689,89	6466,4	15,76	99.8900	71.92
13	& C1-ПР1-3 варіант 2 вес м2=4, 13кг	Сталь оц. на відлив товщ. 0,5мм шир 550мм	м.п.	74,16	8981,11 93,84	20,67	6959,17	-	14,88	0,2244	0,16
14	E12-7-1 κ=0,4	Демонтаж примикань рулонних до стін і парапетів висотою до 750мм	100м	0,378	1378,53	-	521,08	521,08	-	14.6000	5.52
15	PH8-45-3 висота 750мм	Улаштування примикань висотою до 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів Біполь ЕКП 4,0 до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	0,378	1378,53 44222,93	157,19	16716,27	1831,78	59,42	50.1500	18.96
16	PH8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,378	4845,99 16661,87	148,47	6298,19	134,24	56,12	1,6116	0,61
17	& C111-852-2-1Е варіант 1	Руберойд наплавляємий Біполь ЕКП 4,0 для верхніх шарів	м2	83,63	355,12 142,53	-	11919,78	-	-	-	-
18	& C111-1624-ПР варіант 1	Грунтовка, бітумна	т	0,03	-	-	1881,93	-	-	-	-
19	PH11-10-5	Ремонт штукатурки примикань цементним розчином висотою до 750мм	100м2	0,167	62730,87 20861,35	-	3483,85	3483,85	-	198.8500	33.21
20	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,3674	20861,35 2799,74	-	1028,62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	РН20-40-1	** Навантаження сміття вручну	1 т	12,29645	<u>130.06</u> 130,06	-	1599,28	1599,28	-	<u>1.6300</u>	<u>20.04</u>
22	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	12,29645	<u>199.72</u> -	<u>199.72</u> 44,97	2455,85	-	<u>2455.85</u> 552,97	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					892555,37	95904,35	<u>3092.9</u> 1154,62	0,4110	<u>1074.69</u> 11,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					892555,37 793558,12 97058,97 39128,4 52,98 8121,75 931683,77				

		Всього по розділу 1					931683,77				
		Разом прямі витрати по кошторису					892555,37	95904,35	<u>3092.9</u> 1154,62		<u>1074.69</u> 11,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					892555,37 793558,12 97058,97 39128,4 52,98 8121,75 931683,77				

		Всього по кошторису					931683,77				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1139,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105180,72				



Склад

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.І.Катруша

А.М.Каплаух

«Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

Підсумкова відомість ресурсів
на «Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2455,39	93,53				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	315,15	95,80				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,47	105,42				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	6,44	109,42				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	134,35	153,31				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2928,8					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	CH234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,558	<u>6,49</u> 3,62				
10	CH211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,23112	<u>112,81</u> 26,07				
11	CH233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,792	<u>151,41</u> 119,92				
12	CH233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,792	<u>155,2</u> 122,92				
13	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,492	<u>227,17</u> 111,77				
14	CH205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,03024	<u>253,13</u> 7,65				
15	CH215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00624	<u>293,66</u> 1,83				
16	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,80136	<u>99,49</u> 676,67				
17	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,464	<u>437,75</u> 1954,12				
18	+CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,16	<u>3,23</u> 0,52				
19	CH233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	0,189312	<u>6,84</u> 1,29				
20	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,02448	<u>121,98</u> 2,99				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	CH233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	3,02 14,01				
22	CH211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,17958	101,2 18,17				
23	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,2761	26,39 60,07				
24	CH233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,792	103,28 81,80				
25	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	15,68285	199,72 3132,18				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6335,60				
		Дизельне паливо	кг	27,365					
		Електроенергія	кВт-год	26,954					
		Масильні матеріали	кг	2,163					
		Гідравлічна рідина	кг	0,491					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
26	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,28992					
27	+CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,2978					
28	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	26,656					
29	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,055					
30	CH200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,148					
31	CH270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	62,13564					
32	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,32					
33	CH270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,492					
34	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	218,309763					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,384					
36	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,03024					
37	+CH270-119	Шуруповерти	маш. год	190,345127					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
38	&C1519-11529 варіант 1	Автоматичний вимикач 16А	шт	1	-	-	-	-	
39	&C1519-11529 варіант 3	Автоматичний вимикач ЯРП 250	шт	1	-	-	-	-	
40	&C1519-11529	Автоматичний вимикач, однофазний, In=10А, Ip=10А, 2Р, "С", 220В	шт	2	-	-	-	-	
41	+C188888-4 варіант 3	Анкер металевий 10х100	шт	208	8,2 1705,60	8,20 1705,60	-	-	
42	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,105	116,68 12,25	114,32 12,00	0,07 0,01	2,29 0,24	30 км.
43	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,01896	28475,58 539,90	27570,35 522,73	346,89 6,58	558,34 10,59	30 км.
44	+C123-98-2 варіант 1	Блоки віконні	м2	35,04	3280,12 114935,40	3205,66 112326,33	10,14 355,31	64,32 2253,76	30 км.
45	&C111-18-1-5 варіант 1	Болт М6х25 мм	шт	80	0,64 51,20	0,64 51,20	-	-	
46	&C111-18-1-5 варіант 10	Болт М6х80 мм	шт	20	1,2 24,00	1,20 24,00	-	-	
47	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,001008	5532,29 5,58	5532,29 5,58	-	-	

1	2	3	4
48	&C1545-215- И1 варіант 4	Вимикач Schneider-Electric Asfora Plus 1- клавiшний	100шт
49	+C121-254 варіант 2	Ворота протипожежні 3х3	шт
50	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т
51	&C111-741-18 варіант 2	Гіпсокартонна плита 1200х3000х12,5	м2
52	&C111-18-1-5 варіант 2	Гайка М6	шт
53	+C130-1156 варіант 1	Гак хому́та металевий	шт
54	+C130-1156 варіант 6	Гак хому́та металевий	шт
55	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т
56	&C111-1624- ПР варіант 1	Грунтовка, бітумна	т
57	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т
58	&C111-1850-1 варіант 4	Дюбель пластиковий 6х60 мм	шт
59	&C1545-44-3 варіант 1	Дюбель-цвях 6х60 мм	100шт
60	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 3 мм	т
61	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,02	<u>7450</u> 149,00	<u>7450.00</u> 149,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
4	<u>170282,77</u> 681131,08	<u>168875.00</u> 675500,00	<u>140,16</u> 560,64	<u>1267,61</u> 5070,44	30 км.
0,001578	<u>2542,53</u> 4,01	<u>2197,62</u> 3,47	<u>295,06</u> 0,47	<u>49,85</u> 0,07	30 км.
6,15	<u>114,8</u> 706,02	<u>112,43</u> 691,44	<u>2,37</u> 14,58	<u>-</u> -	30 км.
80	<u>0,19</u> 15,20	<u>0,19</u> 15,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
16	<u>38,9</u> 622,40	<u>38,90</u> 622,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
52	<u>42,6</u> 2215,20	<u>42,60</u> 2215,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,0002025	<u>64300</u> 13,02	<u>64300.00</u> 13,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,5743	<u>62730,87</u> 36026,34	<u>61400,85</u> 35262,51	<u>100</u> 57,43	<u>1230,02</u> 706,40	
0,006588	<u>31227,97</u> 205,73	<u>30442,65</u> 200,56	<u>173,01</u> 1,14	<u>612,31</u> 4,03	30 км.
1809	<u>1,42</u> 2568,78	<u>1,38</u> 2496,42	<u>0,04</u> 72,36	<u>-</u> -	30 км.
0,45	<u>138,05</u> 62,12	<u>138,00</u> 62,10	<u>0,05</u> 0,02	<u>-</u> -	5 км.
0,000015	<u>89881,5</u> 1,35	<u>89881,50</u> 1,35	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,001075	<u>32992,38</u> 35,47	<u>32122,44</u> 34,53	<u>223,03</u> 0,24	<u>646,91</u> 0,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0004275	<u>148759.25</u> 63,59	<u>148759.25</u> 63,59	-	-	
63	+C130-1156 варіант 4	Жолоб водостічний 100 мм L=3 м (Н)	шт	8	<u>328.68</u> 2629,44	<u>321.99</u> 2575,92	<u>6.69</u> 53,52	-	30 км.
64	&C1545-8-1 варіант 2	З'єднувач дворівневий для CD-60 профіля	шт	958	<u>11.42</u> 10940,36	<u>10.93</u> 10470,94	<u>0.27</u> 258,66	<u>0.22</u> 210,76	30 км.
65	&C1545-8-1 варіант 1	З'єднувач для CD-60 профіля	шт	371	<u>8.06</u> 2990,26	<u>7.63</u> 2830,73	<u>0.27</u> 100,17	<u>0.16</u> 59,36	30 км.
66	&C111-18-1-5 варіант 8	Зажим-фіксатор	шт	12	<u>10</u> 120,00	<u>10.00</u> 120,00	-	-	
67	&C111-18-1-5 варіант 12	Затискачі для СІП кабеля	шт	22	<u>32.12</u> 706,64	<u>32.12</u> 706,64	-	-	
68	&15093- 35043-1 варіант 15	Кабель СІП - 5-А 16мм	1000м	0,102	<u>81250</u> 8287,50	<u>81250.00</u> 8287,50	-	-	
69	&15093- 35043-1 варіант 16	Кабель перерізом 3х1.5мм ² (N) НХН FE 180/30	1000м	0,1071	<u>69138.82</u> 7404,77	<u>69138.82</u> 7404,77	-	-	
70	&15093- 35043-1 варіант 12	Кабель перерізом 3х1.5мм ² ВВГнгд	1000м	0,15	<u>42929.19</u> 6439,38	<u>42929.19</u> 6439,38	-	-	
71	+C130-1156 варіант 8	Коліно 45*	шт	12	<u>78.9</u> 946,80	<u>78.90</u> 946,80	-	-	
72	&C1545-215- И1 варіант 3	Коробка розподільча 100х100 IP65	100шт	0,1	<u>1079</u> 107,90	<u>1079.00</u> 107,90	-	-	
73	+C118-43 варіант 2	Кронштейни	шт	4	<u>1723.64</u> 6894,56	<u>1689.70</u> 6758,80	<u>0.14</u> 0,56	<u>33.8</u> 135,20	30 км.
74	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,015	<u>232.91</u> 3,49	<u>228.18</u> 3,42	<u>0.16</u> -	<u>4.57</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+С130-1156 варіант 7	Лійка	шт	4	<u>78.9</u> 315,60	<u>78.90</u> 315,60	-	-	
76	&С1547-4-101 варіант 4	Лампа ЛЕД 50 Вт	шт	29	<u>258</u> 7482,00	<u>258.00</u> 7482,00	-	-	
77	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,035	<u>66467.92</u> 2326,38	<u>65748.55</u> 2301,20	<u>224.57</u> 7,86	<u>494.8</u> 17,32	30 км.
78	&С1545-89-1- 1-1 варіант 3	Металорукав ф20мм	м	50	<u>31.75</u> 1587,50	<u>31.75</u> 1587,50	-	-	
79	&С1512-6-1 варіант 5	Муфта з'єднувальна (труба-труба) д.25мм пластикові/ЕТ	шт	15	<u>11.25</u> 168,75	<u>11.25</u> 168,75	-	-	
80	&С111-18-1-5 варіант 9	Натягувач з гаком	шт	8	<u>25</u> 200,00	<u>25.00</u> 200,00	-	-	
81	&С1545-8-1 варіант 3	Підвіс універсальний 125 мм	шт	825	<u>10.99</u> 9066,75	<u>10.50</u> 8662,50	<u>0.27</u> 222,75	<u>0.22</u> 181,50	30 км.
82	&С111-196-П варіант 2	Піна монтажна протипожежна 750 мл	шт	9	<u>425</u> 3825,00	<u>425.00</u> 3825,00	-	-	
83	&С111-196-П варіант 3	Піна-клей 750 мл	шт	2	<u>185</u> 370,00	<u>185.00</u> 370,00	-	-	
84	+С1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	0,36	<u>791.94</u> 285,10	<u>481.97</u> 173,51	<u>294.44</u> 106,00	<u>15.53</u> 5,59	30 км.
85	&С188888-11- 7 варіант 1	ПС-20	м2	692	<u>285.97</u> 197891,24	<u>285.00</u> 197220,00	<u>0.97</u> 671,24	-	30 км.
86	&С1-ПР1-3 варіант 1	Парапет оцинков. товщ. 0,5мм шир 500мм	м.п.	38,934	<u>258.88</u> 10079,23	<u>253.80</u> 9881,45	-	<u>5.08</u> 197,78	
87	&С1545-215- И1 варіант 7	Перемикач Legrand 1- Клавішний	100шт	0,02	<u>33805</u> 676,10	<u>33805.00</u> 676,10	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	&C1545-215-И1 варіант 5	Перемикач Legrand 2- Клавішний	100шт	0,01	<u>63421</u> 634,21	<u>63421,00</u> 634,21	- -	- -	
89	&C1512-6-1 варіант 3	Поворот 90 гр. (труба-труба) д.25мм пластикова /ЕТ	шт	6	<u>24</u> 144,00	<u>24,00</u> 144,00	- -	- -	
90	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	127,5939	<u>3583,9</u> 457283,78	<u>3583,90</u> 457283,78	- -	- -	
91	&C1545-89-1-1 варіант 3	Профіль CD-60 оцинкований	м.п.	1638	<u>76,72</u> 125667,36	<u>75,86</u> 124258,68	<u>0,86</u> 1408,68	- -	30 км.
92	&C1545-89-1-1 варіант 4	Профіль UD-27 оцинкований	м.п.	176	<u>85,86</u> 15111,36	<u>85,00</u> 14960,00	<u>0,86</u> 151,36	- -	30 км.
93	&C111-826-36-3 варіант 3	Профіль стартовий ПВХ	м	30	<u>35,64</u> 1069,20	<u>35,57</u> 1067,10	<u>0,07</u> 2,10	- -	30 км.
94	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0,06025	<u>2506,45</u> 151,01	<u>1985,20</u> 119,61	<u>472,1</u> 28,44	<u>49,15</u> 2,96	30 км.
95	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,50391	<u>2799,74</u> 1410,82	<u>2272,74</u> 1145,26	<u>472,1</u> 237,90	<u>54,9</u> 27,66	30 км.
96	+C1113-77 варіант 1	Розчинник,ксилол	т	0,0000338	<u>42830</u> 1,45	<u>42830,00</u> 1,45	- -	- -	
97	&C111-852-2-1Е варіант 1	Руберойд наплавляємий Биполь ЕКП 4,0 для верхніх шарів	м2	866,13	<u>142,53</u> 123449,51	<u>139,00</u> 120392,07	<u>0,74</u> 640,94	<u>2,79</u> 2416,50	30 км.
98	&C111-852-2-1Е варіант 5	Руберойд наплавляємий Биполь ЕПП 3,0	м2	768,9	<u>113,73</u> 87447,00	<u>110,00</u> 84579,00	<u>1,5</u> 1153,35	<u>2,23</u> 1714,65	
99	+C111-1782 варіант 2	Сітка арт. 50x50x3	м2	5,28	<u>95,8</u> 505,82	<u>95,80</u> 505,82	- -	- -	
100	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,40442	<u>233,05</u> 94,25	<u>228,29</u> 92,33	<u>0,19</u> 0,08	<u>4,57</u> 1,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	&C1-ПР1-4 варіант 1	Самоклеюча стрічка Екобіт	м.п.	39,69	<u>66.33</u> 2632,64	<u>64.93</u> 2577,07	<u>0.1</u> 3,97	<u>1.3</u> 51,60	
102	&C111-1850-1 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	6635	<u>0.29</u> 1940,74	<u>0.2825</u> 1874,39	<u>0.01</u> 66,35	-	5 км.
103	&C1545-44-3 варіант 2	Саморіз 3,5х9,5 мм	100шт	0,65	<u>28.25</u> 18,36	<u>28.20</u> 18,33	<u>0.05</u> 0,03	-	5 км.
104	&C111-1850-1 варіант 2	Саморізи 4,2х25	шт	7267	<u>1.39</u> 10101,13	<u>1.35</u> 9810,45	<u>0.04</u> 290,68	-	30 км.
105	+C1547-7 варіант 1	Світильник	шт	4	<u>1904.92</u> 7619,68	<u>1867.28</u> 7469,12	<u>0.29</u> 1,16	<u>37.35</u> 149,40	30 км.
106	&C1547-4-101 варіант 3	Світильник IP65 "жолудь"	шт	29	<u>419.25</u> 12158,25	<u>419.25</u> 12158,25	-	-	
107	&C1547-4-101 варіант 6	Світильник IP65 -НПП-100Вт	шт	4	<u>385.12</u> 1540,48	<u>385.12</u> 1540,48	-	-	
108	+C1547-7 варіант 2	Світильник аварійний	шт	8	<u>291.91</u> 2335,28	<u>285.90</u> 2287,20	<u>0.29</u> 2,32	<u>5.72</u> 45,76	30 км.
109	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	<u>667.93</u> 16,03	<u>654.34</u> 15,70	<u>0.49</u> 0,01	<u>13.1</u> 0,32	30 км.
110	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	1,701	<u>525.3</u> 893,54	<u>514.89</u> 875,83	<u>0.11</u> 0,19	<u>10.3</u> 17,52	30 км.
111	&C1545-89-1-1 варіант 1	Спецпланки	м.п.	223	<u>90.22</u> 20119,06	<u>89.36</u> 19927,28	<u>0.86</u> 191,78	-	30 км.
112	&C1-ПР1-3 варіант 2	Сталь оц. на відлив товщ.0,5мм шир 550мм	м.п.	74,16	<u>93.84</u> 6959,17	<u>92.00</u> 6822,72	-	<u>1.84</u> 136,45	
113	&C111-1683-4 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована	м	24	<u>5.76</u> 138,24	<u>5.63</u> 135,12	<u>0.02</u> 0,48	<u>0.11</u> 2,64	30 км.
114	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,414	<u>129.95</u> 53,80	<u>126.91</u> 52,54	<u>0.49</u> 0,20	<u>2.55</u> 1,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	+C1421-9847	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 3	т	12,329688	<u>5169,27</u> 63735,49	<u>4850,00</u> 59798,99	<u>217,91</u> 2686,76	<u>101,36</u> 1249,74	30 км.
116	&C1512-6-1 варіант 4	Трійник пластиковий 25	шт	9	<u>14,65</u> 131,85	<u>14,65</u> 131,85	- -	- -	
117	&C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий оцинкований, діаметр 6 мм	м	48	<u>86,92</u> 4172,16	<u>85,00</u> 4080,00	<u>0,22</u> 10,56	<u>1,7</u> 81,60	30 км.
118	+C130-1156 варіант 2	Труба водостічна 100 мм L=3 м (Н)	шт	4	<u>338,98</u> 1355,92	<u>332,29</u> 1329,16	<u>6,69</u> 26,76	- -	30 км.
119	&C1545-89-1-1 варіант 2	Труба пластикова/ЕТ жорстка д.25мм	м	49,5	<u>47,68</u> 2360,16	<u>47,68</u> 2360,16	- -	- -	
120	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0008961	<u>142470,32</u> 127,67	<u>139432,98</u> 124,95	<u>243,8</u> 0,22	<u>2793,54</u> 2,50	30 км.
121	&C113-364-5 варіант 1	Труби сталеві 40x4 мм	т	0,05	<u>48000</u> 2400,00	<u>48000,00</u> 2400,00	- -	- -	
122	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0000315	<u>28500</u> 0,90	<u>28500,00</u> 0,90	- -	- -	
123	+C130-262 варіант 1	Флюгарки	шт	14	<u>288,11</u> 4033,54	<u>280,00</u> 3920,00	<u>2,46</u> 34,44	<u>5,65</u> 79,10	30 км.
124	+C130-1156 варіант 5	Хомут жолаба	шт	52	<u>73,8</u> 3837,60	<u>73,80</u> 3837,60	- -	- -	
125	+C130-1156 варіант 3	Хомут труби	шт	16	<u>62,5</u> 1000,00	<u>62,50</u> 1000,00	- -	- -	
126	&C111-18-1-5 варіант 11	Цанга М8	шт	20	<u>0,38</u> 7,60	<u>0,38</u> 7,60	- -	- -	
127	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,004392	<u>25287,01</u> 111,06	<u>24586,26</u> 107,98	<u>204,93</u> 0,90	<u>495,82</u> 2,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000088	<u>30721,76</u> 0,27	<u>29900,25</u> 0,26	<u>219,12</u> -	<u>602,39</u> 0,01	30 км.
129	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1	<u>11068,87</u> 1106,89	<u>10200,00</u> 1020,00	<u>651,83</u> 65,18	<u>217,04</u> 21,71	30 км.
130	+C111-1324 варіант 1	Цемент, марка 400	т	0,198	<u>10290,57</u> 2037,53	<u>9850,00</u> 1950,30	<u>238,79</u> 47,28	<u>201,78</u> 39,95	30 км.
131	&C111-18-1-5 варіант 3	Шайба М6	шт	80	<u>0,35</u> 28,00	<u>0,35</u> 28,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
132	&C111-18-1-5 варіант 5	Шайба М8	шт	20	<u>0,35</u> 7,00	<u>0,35</u> 7,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
133	C1545-291	Шпилька	комплект	8,16	<u>41,39</u> 337,74	<u>40,49</u> 330,40	<u>0,09</u> 0,73	<u>0,81</u> 6,61	30 км.
134	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000032	<u>50450,61</u> 1,61	<u>49242,26</u> 1,58	<u>219,12</u> 0,01	<u>989,23</u> 0,02	30 км.
135	+C1421-9505 варіант 2	Щебінь 40-70мм	м3	0,5472	<u>1358,24</u> 743,23	<u>922,46</u> 504,77	<u>409,15</u> 223,89	<u>26,63</u> 14,57	30 км.
136	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,2448	<u>696,62</u> 170,53	<u>299,38</u> 73,29	<u>383,58</u> 93,90	<u>13,66</u> 3,34	30 км.
137	&C100-1517- 2072-УН варіант 3	Щит розподільний ЩРН	шт	1	<u>8064,18</u> 8064,18	<u>8064,18</u> 8064,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
138	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	153,4237	<u>2,02575</u> 310,80	<u>2,02575</u> 310,80			
139	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,277	<u>72,85</u> 20,18	<u>72,85</u> 20,18			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		330,98	330,98			
		Разом по розділу III	грн.		2098436,07	2073652,38	9860,19	14923,50	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	180,378					
		Масильні матеріали	кг	2,44					
		Гідравлічна рідина	кг	0,491					
		Дизельне паливо	л	32,194					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	15,95506					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.



Склав

С.І.Катруша

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А.М.Каплаух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток №6 до договору № 21 від 04 11 2022 року

"ПОГОДЖЕНО"

Департамент міської безпеки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


Р. С. Ткачук

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор ТОВ "САЛІТ"


Г. П. Катруша

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на: Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

№з/п	Найменування робіт	2022 рік							
		листопад				грудень			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Загальнобудівельні роботи								
2.	Електротехнічні роботи								
3.	Покрівля								

Додаток №7 до договору № 21 від 07 11 2022 року

Департамент муніципальної безпеки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної

Р. Г. Ткачук

Директор ТОВ "САЛІТ"

Г. П. Катруша

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

на Проектування та капітальний ремонт складів зберігання матеріального резерву на вул. Київській, 144 в м. Обухів, Київської області» (ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

№з/п	Найменування робіт	2022 рік							
		листопад				грудень			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Загальнобудівельні роботи								
2.	Електромонтажні роботи								
3	Покрівля								
4	Фінансування	2700,00 т.грн				425452,68.грн			
Загальна сума 3 125 452,68 грн.									