

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт (аварійний) покрівлі корпусу факультету інформаційних технологій (ФІТ)

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24

Складено на основі візуального обстеження

Умови виконання робіт: роботи будуть виконуватись на покрівлі, що експлуатується (к = 1,2)

№ п/п	Найменування робіт та затрат	один вимі р	Кільк.	Прим.
ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ				
1	Розбирання покриттів покрівлі з асбестоцементних хвилових листів	кв.м.	1440	
2	Розбирання металевих жолобів та відливів на покрівлі даху, вхідній групі, та покрівель прямиків з листової сталі	кв.м.	270	
3	Улаштування плівки з гідробар"єру в 1 шар	кв.м.	1440	
4	Улаштування дерев"яних брусків 50*75 мм на крокви 1200м	куб.м	4,5	
5	Заміна дерев"яних кроквяних ніг, підпорок, лаг...	куб.м	5	
6	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок товщ. до 30 мм	кв.м.	1587	
7	Вогнебіозахист дерев"яних конструкцій	куб.м	47	антипірен композит БС-13
8	Улаштування покрівель двосхилих з металочерепиці товщ. 0,5 мм на саморізах 35 мм*4.5 мм з EPDM шайбою (RAL -3011)	кв.м.	1587	
9	Улаштування металевих жолобів на покрівлях з листової сталі товщ. 0,5 мм (RAL-3011)	м	188	
10	Улаштування металевого гребня на покрівлях з листової сталі товщ. 0,5 мм (RAL-3011)	м	150	
11	Улаштування металевих сніговловлювачів на покрівлях з листової сталі товщ. 0,5 мм (RAL-3011)	м	188	188 шт

12	Монтаж торцевої підвітреної металевої планки шир.150 мм з листової сталі товщ.0,5 мм (RAL-3011)	м	188	
13	Огородження покрівель металевими перилами	м	188	
14	Розбирання водостічних труб , колін, лійок з листової сталі з люльок	м	176	н= 16 м* 11 шт
15	Навішування водостічних труб з листової сталі товщ. 0,5 мм (PE RAL) д=150 мм, колін, відливів , воронок д=400мм та металевого кріплення труб до стіни (хомут д=160мм, кронштейн 10*200 мм) з люльок з готових елементів по периметру фасада	м	176	11 воронок 11 відливів 22 коліна 138 шт *1,2 м труби 110 кронштейнів
16	Улаштування металевих грибків (зонти) на системах повітроводів з листової сталі товщ. 0,5 мм (RAL-3011)	кв.м	12	8 шт
17	Навантаження сміття вручну	т		
18	Передбачити вивезення сміття до 30 км	т		

Декан ФІТ
інформаційних технологій



Віталій СНИТЮК

Заступник головного інженера



Володимир САСИН

Заступник декана ФІТ



Петро ЧАЙКА

Провідний інженер ВТД та ТН



Сергій НУЖНИЙ

Начальник центру з пожежної безпеки



Валерій ФЕСАК

Провідний інженер ФІТ



Василь ПЕТРОВСЬКИЙ

Головний інженер

