

ДОГОВІР №ЦЗ-2\12
про надання послуг

м. Яготин

06 грудня 2022 р.

Фізична-особа підприємств Чорнобай І.А., який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.09.2022р. №200354000000016517, в особі Чорнобай Ігор Анатолійович, є платником податку III групи, надалі Виконавець та

Відділ молоді та спорту Яготинської міської ради в особі начальника відділу Даценко Лілії Геннадіївни, що діє на підставі Положення, в подальшому Замовник, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На виконання **ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту»**, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги з встановлення санітарно-технічного обладнання (умивальники, унітази, сололифт, підведення холодної води) в підвальному приміщенні **захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)** будівлі **«ЯГОТИНСЬКОЇ ДЮСШ»** Яготинської міської ради Київської області по вул. Шевченка буд.235.а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити за надані послуги.

1.2. Найменування, асортимент, кількість та ціна наданих послуг, що надається згідно з цим Договором, визначені у Специфікації (Додаток до цього Договору) (далі – Специфікація), яка є його невід'ємною частиною.

1.4. Код CPV за ДК021:2015: 45332400-7 — Встановлення санітарно-технічного обладнання.

2. ДОГОВІРНА ЦІНА

2.1 Вартість наданих послуг визначається у Договірній ціні, що є невід'ємною частиною цього Договору і складає: **55960,00 грн.** (п'ятдесят п'ять тисяч дев'ясот шістдесят гривень, 00 копійок), без ПДВ.

3. ТЕРМІН ПОЧАТКУ І ЗАКІНЧЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Початок послуг на протязі 10-ти робочих днів, з дати підписання договору;

3.2 Даний договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 року.

4. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ

4.1 Передача виконаних послуг Виконавцем та приймання їх Замовником оформляється актом здачі-приймання, в двох примірниках, підписаних та скріплених печаткою з обох боків.

4.2. Замовник здійснює оплату за роботи, вказані у п. 1.1., впродовж 5-ти банківських днів з дати підписання Актів здачі-приймання виконаних послуг.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Обов'язки Замовника:

- забезпечити Виконавця водопостачанням, електроенергією тощо, а також іншими комунальними послугами, необхідними для своєчасного і якісного надання послуг;
- при виявленні допущених у наданих послугах відступів від умов Договору, або інших недоліків, негайно повідомити про них Виконавця;
- сплатити Виконавцю встановлену вартість послуг;

5.2. Права Замовника:

- безперешкодно контролювати перебіг надання послуг з метою перевірки за ходом і якістю послуг, не втручаючись в господарську діяльність Виконавця;
- в будь-який час до закінчення надання послуг відмовитися від Договору, сплативши Виконавцю плату за надану частину послуг та відшкодувавши йому збитки, завдані достроковим розірванням цього Договору;
- вимагати безкоштовного виправлення недоліків, допущених Підрядником;
- вимагати відшкодування заподіяної йому шкоди, зумовленого порушенням договору підряду.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Обов'язки Виконавця:

- виконати послуги у встановлені терміни;
- вживати заходи по збереженню майна Замовника під час надання послуг;
- своєчасно усувати недоліки, допущені з вини Виконавця;

6.2. Права Виконавця:

- ініціювати внесення змін до Договору про надання послуг;
- інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ

7.1. Забезпечення виконання робіт необхідними матеріалами здійснює Підрядник.

7.2. Виконавець несе відповідальність за якість використовуваних матеріалів.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Об'єм наданих послуг надається Виконавцем Замовнику у порядку, визначеному договором підряду. Організація надання послуг повинна відповідати нормативним документам.

8.2. Виконавець зобов'язується звільнити об'єкт після закінчення надання послуг від сміття, тимчасових будівель і споруд.

9. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

9.1. Гарантія якості надання послуг визначається актом здачі.

9.2. У разі виявлення в процесі прийому-передачі закінчених наданих послуг, недоліків, допущених Виконавцем, він протягом 5ти робочих днів зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, або відбулося поза сферою контролю виконуючої сторони, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання умов цього договору. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором відсунується відповідно до часу протягом якого діяли ці обставини.

10.2. Якщо неможливість повного або часткового виконання зобов'язань за Договором триває більше 30 днів, сторони мають право за взаємною згодою розірвати цей Договір і перевести розрахунки.

МІСЦЕЗНАХДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

ФОП Чорнобай І.А.

Відділ молоді та спорту
Яготинської міської ради

07700, Україна, Київська область,
м. Яготин, пров. Лобановського Валерія.6
моб: 098-465-50-60
IBAN: UA54 3808 0500 0000 0026 0078 02715
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
СДРПОУ: 2420414479
Платник єдиного податку III гр.
e-mail: chia1966@ukr.net

07700, Київська область,
м. Яготин, вул. Незалежності, 110
тел.(04575)
IBAN: UA34 8201 7203 4427 000 2000 100246
в Державна казначейська служба
України м. Київ, МФО: 820172
СДРПОУ: 44087753
e-mail:



І.А. ЧОРНОБАЙ



Начальник відділу

Л.Г. ДАЦЕНКО

Замовник: Відділ молоді та спорту Яготинської міської ради

(назва організації)

Інше: Фізична особа підприємця Чорнобай І.А.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуг з встановлення санітарно-технічного обладнання в підвальному приміщенні захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) будівлі «ЯГОТИНСЬКОЇ ДЮСШ» Яготинської міської ради Київської області по вул. Шевченка буд.235, що здійснюється в грудні 2022 році

Згідно з умовами договору ціни динамічна

Значення згідно з

Складена в поточних цінах станом на 30 листопада 2022 р

№ п.п.	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	50 01256	50 01256	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	9 97645	9 97645	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	39 99331	39 99331	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0 0428	0 0428	-
	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2 47612	2 47612	-
2		Загальновиробничі витрати	-	-	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
5	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
6	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	52 48868	52 48868	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	0 67202	0 67202	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-

послуги з встановлення санітарно-технічного обладнання в підвальному приміщенні захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укріття) будівлі «ЯГОТИНСЬКОЇ ДЮСШ» Яготинської міської ради Київської області по вул. Шевченка буд. 235

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на послуги з встановлення санітарно-технічного обладнання
послуги з встановлення санітарно-технічного обладнання в підвальному приміщенні захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укріття)
будівлі «ЯГОТИНСЬКОЇ ДЮСШ» Яготинської міської ради Київської області по вул. Шевченка буд. 235

52,48868 тис. грн
0,09124 тис. люд. год
11,86592 тис. грн
4,0 розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

снова
описання (специфікації) №

зведення в поточних цінах станом на "30 листопада" 2022 р

Зкладений в поточних цінах станом на "30 листопада" 2022 р												
№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд. год		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											в тому числі зар- ботної плати	в тому числі зар- ботної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0336	4526,53	-	152,09	152,09	-	44,6800	1,5	
2	PH7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,04	4526,53	-	408,35	405,17	3,18	92,8100	3,71	
3	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,04	10208,84	79,56	261,74	222,12	1,47	0,2772	0,01	
4	PH6-25-1	Установлення дверних полотен зовнішніх	100 шт	0,02	10129,28	36,76	617,97	617,97	39,62	50,8800	2,04	
5	K536111-400 варіант 1	Блоки дверні із суцільним заповненням щита, глухі (в зборі)	шт	2	6543,41	990,37	9012,48	-	21,29	4,3986	0,18	
6	C111-1859 варіант 1	Піна монтажна	шт	1	5553,04	532,24	112,2	-	-	239,8400	4,8	
7	C111-1859 варіант 2	Пінопласт 100 мм	шт	1	30898,59	-	775,2	-	-	-	-	
8	C111-1846-1	Анкер рамний оцинкований 10*125мм	шт	18	30898,59	-	165,24	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	PH11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь екстernih та дверних укосу по бетону та каменю. Улаштування перфорованих кутників	100м2	0.103	39272.87	-	4045.11	4045.11	-	300,5500	30.96
10	PH12-69-1		100м	0.06	39272.87	-	213.38	41.42	-	5,5200	0.33
11	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий марка 500	т	0.08	3556.33	-	480	-	-	-	-
12	C1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	2.9	690.33	-	1392.7	-	-	-	-
13	PH12-49-3	Полішени фарбування полівинілцетанними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0.103	6000.00	-	3597.47	885.83	-	74,0000	7.62
14	PH7-26-6	Улаштування покриття з плиток керамичних	100м2	0.04	34926.92	-	2359.33	320.15	-	60,3600	2.41
15	C111-609 варіант 1	Клей для плитки	кг	50	8600.78	-	412	-	-	-	-
16	PH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0.04	58983.34	-	670.34	334.34	-	65,8200	2.63
17	PH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0.01	8003.74	-	296.25	80.25	-	63,1900	0.63
18	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водогостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0.04	8024.50	-	357.09	283.09	-	56,5900	2.26
19	C113-1755 варіант 1	Трійник ПП діам 50х50 мм	шт	1	8927.15	-	26	-	-	-	-
20	C113-1717	Коліно 45 град із поліпропілену діам 50 мм	шт	5	7077.15	-	180	-	-	-	-
21	C113-1711 варіант 1	Коліно 90 град із поліпропілену діам 110 мм	шт	4	26.00	-	260	-	-	-	-
22	C113-1834 варіант 1	Розбірне з'єднання	шт	21	65.00	-	728.28	-	-	-	-
23	M8-18-1	Монтаж солонфута	комплект	1	34.68	-	10922.37	1222.37	-	11,2000	11.2
24	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним банком	10к-м	0.2	1222.37	-	8220.39	1020.2	-	41,8700	8.37
25	PH15-32-5	Установлення умивальників обіюючих з підведенням холодної води	10к-м	0.1	5101.02	-	2496.58	346.34	-	28,1100	2.81
26	C130-628 варіант 1	Змшувачі для умивальників	комплект	1	3463.43	-	1600	-	-	-	-
27	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	1600.00	-	250	-	-	-	-

(Signature)

Перевірив

Форми комплексу АМБ - 5 (06.11.2019)



діді молоді та спорту Яготинської міської ради, що затверджено

тверджено (схвалено)

едення кошторисний розрахунок суми 55,9600 тис. грн. тому числі зворотних сум тис. грн.

посилання на документ про затвердження)

16. грудня 2022

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Послуги з встановлення санітарно-технічного обладнання в підвальному приміщенні захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) будівлі «ЯГОТИНСЬКОЇ ДЮСШ» Яготинської міської ради Київської області по вул. Шевченка буд. 235

складений в поточних цінах станом на 30 листопада 2022 р

№ ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість тис. грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення послуги з встановлення санітарно-технічного обладнання в підвальному приміщенні захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) будівлі «ЯГОТИНСЬКОЇ ДЮСШ» Яготинської міської ради Київської області по вул. Шевченка буд. 235	52,48868	-	-	52,48868
		Разом по главі 2:	52,48868	-	-	52,48868
		Разом по главах 1-7:	52,48868	-	-	52,48868
		Разом по главах 1-8:	52,48868	-	-	52,48868
		Разом по главах 1-9:	52,48868	-	-	52,48868
		Разом по главах 1-12:	0,67202	-	-	0,67202
		Кошторисний прибуток (П)	53,16070	-	-	53,16070
		Разом				

Настанова [4.38]

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-137	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	2,79930	2,79930
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	53,16070	-	2,79930	55,96000

Керівник проектної організації
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
Керівник відділу





ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ молоді та спорту, Яготинської міської ради
(назва організації, що затверджує)М. М. Магальник Раченко А.Г.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

06 грудня 2022

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт послуги з встановлення санітарно-технічного обладнання

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	3,36	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4	
4	Установлення дверних полотен зовнішніх	шт	2	
5	Блоки дверні із суцільним заповненням щита, глухі (в зборі)	шт	2	
6	Піна монтажна	шт	2	
7	Пінопласт 100 мм	шт	1	
8	Анкер рамний оцинкований 10*125мм	шт	18	
9	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,3	
10	Улаштування перфорованих кутиків	м	6	
11	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,08	
12	Пісок	м3	2,9	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	10,3	
14	Улаштування покриття з плиток керамічних	м2	4	
15	Клей для плитки	кг	50	
16	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4	
19	Трійник ПП діам. 50х50 мм	шт	1	
20	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	
21	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	
22	Розбірне з'єднання	шт	21	
23	Монтаж солопфита	комплект	1	
24	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
25	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
26	Змішувачі для умивальників	комплект	1	

1	2	3	4	5
27	Сифон для умивальника	шт	1	

Склав


[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис (ініціали, прізвище)]