

Замовник Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області
(назва організації)

Підрядник ФОП Погосян В.Г.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади**, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 5 березня 2024 р.

№ Ч ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	4085,62831	4085,62831	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	488,09275	488,09275	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2688,81072	2688,81072	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	908,72484	908,72484	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	164,87748	164,87748	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	4250,50579	4250,50579	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	57,66884	57,66884	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	4308,17463	4308,17463	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	226,74603	-	226,74603
		Всього по Розділу I	4534,92066	4308,17463	226,74603
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	4534,92066		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

В.Г. Погосян

Погосян В.Г



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на ремонт Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів ручним способом товщиною 10 см кількість: 200х0,1	м3	20	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	200	
3	Улаштування шару основ товщиною 3 см із щебенево-піщаної суміші С-7 кількість: 200х0,03	м3	6	
4	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	2250	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	2000	
6	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	5	
7	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг товщиною 5 см за допомогою машин для холодного фрезерування	м2	4250	
8	Розливання в'язучих матеріалів (Емульсія бітумна ЕКШ-50) (0,6кг/м2) кількість: 0,0006х2000	т	1,2	
9	Перевезення сміття до 5 км	т	158	


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади
ФОП Погосян В.Г.

Локальний кошторис на на будівельні роботи №02-01-01 з розрахунками одиничної вартості
на Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади
Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4250,50584 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,53841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	536,32310 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0 Єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5-ти днів, %=0									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів ручним способом товщиною 10 см кількість: 200х0,1	100м3	0,2	<u>19160,96</u> 19160,96	-	3832,19	3832,19	-	<u>305,5000</u>	<u>61,1</u>
		<i>Розрахунок одиничної вартості</i>									
		<i>Заробітна плата</i>									
		<i>Витрати труда робітників - будівельників</i>		305,5						62,72	19160,96
		<i>Середній розряд робіт 2</i>									
2	KP18-8-3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	2	<u>100883,38</u> 16146,20	<u>3696,00</u>	201766,76	32292,40	<u>7392,00</u>	<u>231,5200</u>	<u>463,04</u>
		<i>Розрахунок одиничної вартості</i>									
		<i>Заробітна плата</i>									
		<i>Витрати труда робітників - будівельників</i>		231,52						69,74	16146,20
		<i>Середній розряд робіт 3.1</i>									
		<i>Машини та механізми</i>									
	КБМ201-СС	КАМАЗ 5511 спеціалізований самоскид	маш год	1,61		<u>600,00</u>			<u>966,00</u>		
	КБМ255-56-4Т	Коток дорожній HAMM HD 13	маш год	3,9		<u>700,00</u>			<u>2730,00</u>		
		Разом машин та механізмів							<u>3696,00</u>		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 3,1		168,41						69.74	11744,91
	КБМ201-СС	М а ш и н и т а м е х а н і з м и КАМАЗ 5511 спеціалізований самоскид	маш.год	1,61		600.00			966.00		
	КБМ255-56-4Т	Коток дорожній НАММ HD 13	маш.год	3.9		700.00			2730.00		
		Разом машин та механізмів							3696.00		
	КБМ270-108	М а ш и н и, в р а х о в а н і в с к л а д і загальновиробничих витрат Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	1							
	С111-1901-1	М а т е р і а л и Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,07	27380,29		1916,62				
	С1421-АБ10	Асфальтобетон АСГ Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011	т	11,9	4748,84		56511,20				
	С1999-9009	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Дрова	м3	0,12	119,13		14,30				
		Разом матеріалів					58442,11				
5	КР18-8-2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	20	69830.19 7692,08	3696.00	1396603.8 0	153841.60	73920.00	114.7900	2295.8
		Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і КР18-8-2									
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2,7		114,79						67,01	7692,08
	КБМ201-СС	М а ш и н и т а м е х а н і з м и КАМАЗ 5511 спеціалізований самоскид	маш.год	1,61		600.00			966.00		
	КБМ255-56-4Т	Коток дорожній НАММ HD 13	маш.год	3.9		700.00			2730.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом машин та механізмів							<u>3696.00</u>		
		Машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат									
	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	1							
		М а т е р і а л и									
	С111-1901-1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,07	27380,29		1916,62				
	С1421-АБ10	Асфальтобетон АСГ.Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011	т	11,9	4748,84		56511,20				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат									
	С1999-9009	Дрова	м3	0,12	119,13		14,30				
		Разом матеріалів					58442,11				
6	КР16-89-3	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	5	<u>1528,81</u> 888,75	<u>286,67</u> -	7644,05	4443,75	<u>1433,35</u> -	<u>11,0900</u> -	<u>55,45</u> -
		Розрахунок одиничної вартості					КР16-89-3				
		З а р о б і т н а п л а т а									
		Витрати труда робітників - будівельників		11,09						80,14	888,75
		Середній розряд робіт 4,2									
		М а ш и н и т а м е х а н і з м и									
	КБМ201-СС	КАМАЗ 5511 спеціалізований самоскид	маш.год	0,08		<u>600,00</u>			<u>48,00</u>		
	КБМ205-101К	Компресори пересувні	маш.год	0,61		<u>384,35</u>			<u>234,45</u>		
	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	0,61		<u>6,91</u>			<u>4,22</u>		
		Разом машин та механізмів							<u>286,67</u>		
		М а т е р і а л и									
	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0122	2884,15		35,19				
	С142-10-2	Вода	м3	0,0071	-		-				
	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,038	362,37		13,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C1422-10937	Цегла-керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 Разом матеріалів	1000шт	0,075	4059,16		304,44				
							353,39				
7	KP18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг товщиною 5 см за допомогою машин для холодного фрезерування	100м2	42,5	17909,02 689,92	17219,10	761133,35	29321,60	731811,75	11,0000	467,5
		Розрахунок одиничної вартості					KP18-4-1				
		Заробітна плата									
		Витрати труда робітників - будівельників		11						62,72	689,92
		Середній розряд робіт 2									
	КБМ201-СС	Машини та механізми КАМАЗ 5511 спеціалізований самоскид	маш.год	5,5		600,00			3300,00		
	КБМ205-101К	Компресори пересувні	маш.год	0,73		384,35			280,58		
	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,46		942,34			433,48		
	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	0,73		6,91			5,04		
	КБМ255-2971	Навантажувач пневмоколісний одноковшевий Bobcat S 250 з фрезею Разом машин та механізмів	маш.год	11		1200,00			13200,00		
									17219,10		
		Матеріали									
	C142-10-2	Вода Разом матеріалів	м3	0,55							
8	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів (Емульсія бітумна ЕКШ-50) (0,6кг/м2) кількість: 0,0006х2000	1т	1,2	28721,15	519,45	34465,38		623,34		
		Розрахунок одиничної вартості					KP18-58-1				
	КБМ212-101Г	Машини та механізми Гудронатори	маш-год	0,53		980,09			519,45		
		Разом машин та механізмів							519,45		

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3 8 5 1)

- 7 -

826_ДЦ_ЛК10В_02-01-01

М а т е р і а л и										
C111-1901-1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	m	1.03	27380,29		28201,70				
	Разом матеріалів					28201,70				
9 C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	158	63,08	63,08	9966,64	-	9966,64	-	-
				-	8,51			1344,58	0,0990	15,64
	Разом прямі витрати по кошторису					4085628,3	488092,75	908725,01		7133,68
						6		1344,58		15,64
	Разом будівельні роботи, грн.					4085628,3				
	в тому числі:					6				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2688810,6				
	всього заробітна плата, грн.					0				
	Загальновиробничі витрати, грн.					489437,33				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164877,48				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					389,09				
	Всього будівельні роботи, грн.					46885,77				
						4250505,8				
						4				
	Всього по кошторису					4250505,8				
						4				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7538,41				
	Кошторисна заробітна плата, грн.					536323,10				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7133,68	68,42				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	15,64	85,96				
4		керуванням та обслуговуванням							
4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
4		будівельного сміття							
4.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
4.1		враховується в складі:							
4.1		загальновиборничих витрат	люд.год	389,09	120,50				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7538,41					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
5	&БМ201-СС	КАМАЗ 5511 спеціалізований самоскид	маш. год	305,795	600				Оренда
					183477,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	&КБМ205-101К	Компресори пересувні	маш. год	34,075	384.35 13096,73				Оренда
7	&КБМ212-101Г	Гудронатори	маш. год	0,636	980.09 623,34				Оренда
8	+КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,6484	942.34 18515,47				Оренда
9	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	34,075	6.91 235,46				Оренда
10	&КБМ255-56-4Т	Коток дорожній HAMM HD 13	маш. год	173,7276	700 121609,32				Оренда
11	&КБМ255-2971	Навантажувач пневмоколісний одноковшевий Bobcat S 250 з фрезою	маш. год	467,6674	1200 561200,88				Оренда
12	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	158	63.08 9966,64				
	Разом по розділу II		грн.		908724,84				
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
13	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	45,3					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
14	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,061	2884.15 175,93	2800.00 170,80	84.15 5,13	- -	5 км.
15	&С111-1901-1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	4,371	27380.29 119679,25	26500.00 115831,50	880.29 3847,75	- -	59 км.
16	+С142-10-2	Вода	м3	23,8305	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C1421-СУМ-ЩЕБ-154	Суміш щебенева фр.0-40мм (н.г. 1.54)	м3	7,32	<u>1001.31</u> 7329,59	<u>323.40</u> 2367,29	<u>677.91</u> 4962,30	-	ВЦ=269.5x1.2 35 км
18	&C1421-АБ10	Асфальтобетон АСГ.Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011	т	538,95	<u>4748.84</u> 2559387,32	<u>4200.00</u> 2263590,00	<u>548.84</u> 295797,32	-	59 км.
19	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,19	<u>362.37</u> 68,85	<u>250.00</u> 47,50	<u>112.37</u> 21,35	-	5 км.
20	+C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,375	<u>4059.16</u> 1522,19	<u>3800.00</u> 1425,00	<u>259.16</u> 97,19	-	5 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
21	C1999-9009	Дрова	м3	5,436	<u>119.13</u> 647,59	<u>119.13</u> 647,59			
		Разом	грн.		647,59	647,59			
		Разом по розділу III	грн.		2688810,72	2384079,68	304731,04	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Дрова	м3	5,436					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	575,65					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 березня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Погосян В.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4534,92072 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади**

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади	4250,50584	-	-	4250,50584
		Разом по главі 2:	4250,50584	-	-	4250,50584
		Разом по главах 1-7:	4250,50584	-	-	4250,50584
		Разом по главах 1-8:	4250,50584	-	-	4250,50584
		Разом по главах 1-9:	4250,50584	-	-	4250,50584
		Разом по главах 1-12:	4250,50584	-	-	4250,50584
	Настанова [4 38]	Кошторисний прибуток (П)	57,66884	-	-	57,66884
		Разом	4308,17462	-	-	4308,17468

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	226,74604	226,74604
		у тому числі:				
		- Єдиний податок (5%)	-	-	226,74604	226,74604
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4308,17462	-	226,74604	4534,92066



Погосян В.Г.

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

Кошторисна вартість об'єкта 4250,50584 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,53841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 536,32310 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2024 р.

№ Ч ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади	4250,50584	-	4250,50584	7,53841	536,3231	-
		Всього	4250,50584	-	4250,50584	7,53841	536,3231	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Погосян В.Г.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Погосян В.Г.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01**Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади**

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах. грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади	7149,32	389,09	46885,77	489437,33	117991,71	0	0	164877,48
Разом:		7149,32	389,09	46885,77	489437,33	117991,71	0	0	164877,48

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Погосян В.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP18-1-6	0,2	305,5000 61,1	0,0544236	16,6264 3,33	120,5	2003,48 400,70	19160,96 3832,19	4656,18 931,23	0	0	6659,66 1331,93
2	KP18-8-3	2	231,5200 463,04	0,0544236	12,6002 25,2	120,5	1518,32 3036,64	16146,20 32292,40	3886,19 7772,38	0	0	5404,51 10809,02
3	KP18-20-2	0,66	26,0000 1,56	0,0544236	1,4150 0,08	120,5	170,51 10,23	1678,82 100,73	406,85 24,41	0	0	577,36 34,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KP18-8-1	22,5	168.4100 3789,23	0,0544236	9.1655 206,22	120,5	1104.44 24849,90	11744.91 264260,48	2826.86 63604,35	0	0	3931.30 88454,25
5	KP18-8-2	20	114.7900 2295,8	0,0544236	6.2473 124,95	120,5	752.80 15056,00	7692.08 153841,60	1857.87 37157,40	0	0	2610.67 52213,40
6	KP16-89-3	5	11.0900 55,45	0,0544236	0.6036 3,02	120,5	72.73 363,65	888.75 4443,75	211.53 1057,65	0	0	284.26 1421,30
7	KP18-4-1	42,5	11.0000 467,5	0,0544236	0.5987 25,44	120,5	72.14 3065,95	689.92 29321,60	167.65 7125,13	0	0	239.79 10191,08
9	C311-5-M	158	0.0990 15,64	0,0544236	0.0054 0,85	120,5	0.65 102,70	8.51 1344,58	2.02 319,16	0	0	2.67 421,86
Разом:			7149,32		389,09		46885,77	489437,33	117991,71		0	164877,48

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (46885,77 + 489437,33 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (46885,77 + 489437,33 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (46885,77 + 489437,33 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$


де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: $164877,48 + 0 + 0 + 0 = 164877,48$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади	488,09275	2688,81060	-	908,72501	1,34458	489,43733	164,87748
	Разом: будівельні роботи	488,09275	2688,81060	-	908,72501	1,34458	489,43733	164,87748

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (2688,81072) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".
- Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (908,72484) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**1. Вихідні дані**

п.1.1 Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2 Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 7,53841;

п.1.3 Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1 Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (7,53841 + 0) X 1 = 57,66884;

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Єдиний податок (5%).

= 226,74603;

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2.
= 226,74603;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.
= 0;

Будова: Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади

Таблиця 2-1. Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин

В знаменнику граф 3-12 вказані витрати замовника (у тому числі), грн.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробіт- на плата всього, грн. (M1)	Аморт. відраху- вання, Орендна плата(*) грн. (M2)	Частини, що швидко спрацьо- вуються, грн. (M3)	Енерго- носії, грн. (M4)	Гідравл. рідина, грн. (M4г)	Мас- тильні матеріа- ли, грн. (M5)	Ремонт, техобслу- говуван- ня, податки, грн. (M6)	Переба- зування, грн. (M7)	Інші витрати, грн. (M9)	Вартість експлуа- тації 1 маш.год. грн. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ201-СС	КАМАЗ 5511 спеціалізований самоскид	-	*600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
КБМ205-101К	Компресори пересувні	-	*384.35	-	-	-	-	-	-	-	384.35
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
КБМ212-101Г	Гудронатори	-	*980.09	-	-	-	-	-	-	-	980.09
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	-	*942.34	-	-	-	-	-	-	-	942.34
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	-	*6.91	-	-	-	-	-	-	-	6.91
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
КБМ255-56-4Т	Коток дорожній HAMM HD 13	-	*700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
КБМ255-2971	Навантажувач пневмоколісний одноковшевий Bobcat S 250 з фрезою	-	*1200.00	-	-	-	-	-	-	-	1200.00
		-	*0.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2-2. Підсумкова вартість експлуатації машин

В чисельнику граф 3-12 вказані витрати підрядника, в знаменнику - витрати замовника.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробіт- на плата всього, грн.	Аморт. відраху- вання, Орендна плата(*) грн.	Частини, що швидко спрацьо- вуються, грн.	Енерго- носії, грн.	Гідравл. рідина, грн.	Мас- тильні матеріа- ли, грн.	Ремонт, техобслу- говуван- ня, податки, грн.	Переба- зування, грн.	Інші витрати, грн.	Вартість експлуа- тації машини, грн.
Кількість маш.годин											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

		826 ДЦ Т2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ201-СС 305,80	КАМАЗ 5511 спеціалізований самоскид	-	*183477,00	-	-	-	-	-	-	-	183477,00
КБМ205-101К 34,08	Компресори пересувні	-	*13096,73	-	-	-	-	-	-	-	13096,73
КБМ212-101Г 0,64	Гудронатори	-	*623,34	-	-	-	-	-	-	-	623,34
КБМ212-1601 19,65	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	-	*18515,47	-	-	-	-	-	-	-	18515,47
КБМ233-803 34,08	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	-	*235,46	-	-	-	-	-	-	-	235,46
КБМ255-56-4Т 173,73	Коток дорожній HAMM HD 13	-	*121609,32	-	-	-	-	-	-	-	121609,32
КБМ255-2971 467,67	Навантажувач пневмоколісний одноковшевий Bobcat S 250 з фрезою	-	*561200,88	-	-	-	-	-	-	-	561200,88
Разом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	898758,20
орендна плата		-	898758,20	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат

У знаменнику граф 3-11 - витрати і вартості Замовника (у тому числі).

Шифр машини	Найменування машин і механізмів	Витрати на 1 маш.год.			Витрати разом			Вартість разом, грн.			Найменування та одиниця виміру енергоносія
		Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Масти-льні, кг	Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Масти-льні, кг	Енерго-носії	Гідрав-лічна рідина, кг	Масти-льні, кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


3 Програмний комплекс АВК - 5 (3 8 5 1)

- 3 -

826 ДЦ Т2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ270-108 45,30	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	0,12	-	-	5,44	-	-	647,59	-	-	Дрова, м3
	Підсумки по енергоносіях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Дрова, м3	0,12	-	-	5,44	-	-	647,59	-	-	
	Разом	-	-	-	-	-	647,59	-	-	-	

Склав



Погосян В.Г.

Перевірив



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Жмеринської міської територіальної громади	<u>7.13368</u> 488,09275	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01564</u> 1,34458	<u>-</u> -	<u>7.14932</u> 489,43733	<u>0.38909</u> 46,88577	<u>7.53841</u> 536,3231
	Разом :	<u>7.13368</u> 488,09275	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01564</u> 1,34458	<u>-</u> -	<u>7.14932*</u> 489,43733	<u>0.38909</u> 46,88577	<u>7.53841</u> 536,3231

Склав



Погосян В.Г.

Перевірів



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137

Єдиний податок (5%)

1. Вихідні дані

- п1.1 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.
П12=4308,17463;
- п1.2 Відсоток відрахувань від обсягу реалізації продукції
НИР=5;

2. Розрахунок

- п2.1 Єдиний податок (5%)
Інші витрати
п1 1хп1.2 :100:(1-п1.2 :100)=4308,17463х5 :100:(1-5 :100)=226,74603;

Склав



Погосян В.Г.

Перевірив
