

Відомість обсягів робіт

Експлуатаційне утримання дороги комунальної власності по вул.Стуса в м.Турка Львівської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Експлуатаційне утримання дороги комунальної власності по вул.Стуса в м.Турка Львівської області</u> <u>Розділ 1. Проїжджа частина</u>			
1	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	4	
2	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	3	
3	Розбирання бортових каменів	м	44	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	3,16	
5	Перевезення сміття до 2 км	т	3,16	
6	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	44	
7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см	м2	783	
8	Перевезення сміття до 2 км	т	62,6	
9	Виправлення профілю основ щебневих з додаванням нового матеріалу	м2	783	
10	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,6264	
11	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	131	
12	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	30	
	<u>Розділ 2. З'їзди</u>			
13	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебневої суміші 0-40мм	м3	3,6	
14	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,0288	
15	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	6	
	<u>Розділ 3. Тротуар</u>			
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебневої суміші 0-20мм	м3	1,47	
17	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	21	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів