

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-20-4- ИН	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового (Формула: $(300 \times 0,15) / 100$)	100 м3	0,45	224326,38 2432,82	= -	100946,87	1094,77	= -	39,0000	17,5500
7	КР18-20-2- ИН	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості (Формула: $(300 \times 0,05) / 100$)	100 м3	0,15	157878,60 1607,58	= -	23681,79	241,14	= -	26,0000	3,9000
8	КР20-15-8- ИН	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100 м3	0,01	327396,63 25909,17	= -	3273,97	259,09	= -	431,4600	4,3146
9	КР18-30-1- ИН	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	70	350,68 85,50	= -	24547,60	5985,00	= -	1,3200	92,4000
10	КР18-49-1- ИН	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) (Формула: $(261 + 39) / 100$)	100 м2	3	68552,39 6187,30	= -	205657,17	18561,90	= -	85,0722	255,2166
		Всього прямі витрати по відділу 2					358107,40	26141,90			373,3812
		Разом прямі витрати					568294,32	45211,54	478,56 123,91		653,0951 1,6590
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					522604,23	45335,45			
		Загальновиробничі витрати					9973,80				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах									
		Всього по кошторису					578268,12				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата					45335,45				654,7541

Склад  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]