

Комунальне некомерційне підприємство Петрівської сільської ради «Петрівський консультативно-діагностичний центр», надалі Замовник, в особі в. о. директора Борисенко Лесі Борисівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї Сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперіалбуд 62», в особі директора Соломенка Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, далі Підрядник, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. З метою підготовки до опалювального сезону Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується в порядку та на умовах, які визначені цим договором надати послуги з поточного ремонту внутрішньої системи опалення та водопостачання в приміщенні, яке використовується як найпростіше укриття за адресою с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78, код ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення.

1.2. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору визначаються на підставі зведеного кошторисного розрахунку та договірної ціни (Додатки №1, №2), що є невід'ємною частиною Договору.

2. Загальна сума Договору та порядок розрахунків

2.1. Загальна сума Договору складає **59 836,00 грн.** (п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 00 коп.) грн., в тому числі ПДВ 20% – 9 972,67 грн. (дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 67 коп.).

2.2. До вартості послуг включаються всі витрати на придбання і транспортування обладнання та матеріалів, що необхідні для виконання запланованих послуг, в тому числі сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

2.3. Замовник здійснює розрахунок за надані послуги протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ-3)), при наявності фінансування. Всі розрахунки проводяться в безготівковому порядку, встановленому діючим законодавством та банківською дисципліною, в національній валюті України, при наявності фінансування.

2.4. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки за послуги здійснюються протягом 5 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі. При цьому, будь-які штрафні та оперативно-господарські санкції у даному випадку до Замовника не застосовуються

2.5. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. Якість будівельних робіт

3.1. Підрядник зобов'язується виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає вимогам проектної документації, будівельних норм, та умовам кошторисної документації, наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

3.2. Якість матеріалів, що використовуються Підрядником при виконанні робіт, повинна відповідати державним стандартам і технічним умовам, що діють в Україні.

3.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, не менше 3-х років від дня прийняття Замовником об'єкта.

4. Виконання робіт

4.1 Місце виконання робіт – 07354; Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78.

4.2. Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами та графіками виконання робіт.

4.3. Роботи за Договором повинні бути виконані у терміни відповідно до календарного графіку виконання робіт, що оформляється додатком до Договору і є його невід'ємною частиною.

4.4. Строки договору можуть переглядатись Сторонами за наявності умов:

- відсутності фінансування;
- виникнення несприятливих погодних умов, що не дає технологічної можливості виконанню даного виду робіт;
- виникнення інших обґрунтованих обставин.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник має право:

- 5.1.1. За узгодженням з Підрядником вносити зміни в кошторисну документацію.
- 5.1.3. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм.
- 5.1.4. Перевіряти якість скритих робіт.
- 5.1.5. Вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на вироби та матеріали, які використовуються в процесі виконання робіт.
- 5.1.6. Узгоджувати у письмовому вигляді перелік субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником до виконання робіт.
- 5.1.7. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору.
- 5.1.8. Замовник також має інші права передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.2. Замовник зобов'язується:

- 5.2.1. Приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, перевірити їх та підписати впродовж 5-ти робочих днів або повернути Підряднику для виправлення.
- 5.2.2. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.
- 5.2.3. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
- 5.2.4. Попередити Підрядника про припинення фінансування об'єкта.
- 5.2.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт у порядку встановленому законодавством України.
- 5.2.6. Виконувати належним чином інші зобов'язання передбачені цим Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.3. Підрядник має право:

- 5.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.
- 5.3.2. Залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником, залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо.
- 5.3.3. Інформувати Замовника про можливість сповільнення робіт за незалежних від Підрядника обставин, повідомивши про це Замовника листом із належним обґрунтуванням.
- 5.3.4. З урахуванням календарного графіку виконання робіт, щомісячно, до 25-го числа, узгоджувати із Замовником набір робіт на наступний місяць.

5.4. Підрядник зобов'язаний:

- 5.4.1. Виконувати роботу у відповідності з вимогами кошторисної документації, будівельних норм і правил, календарного графіку виконання робіт, та чинного законодавства України.
- 5.4.2. Завчасно, у строк не менше 10-ти днів, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або сповільнення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Підрядника, обставин.
- 5.4.3. До 25-го числа звітного періоду, надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3.
- 5.4.4. Щоденно надавати Замовнику інформацію про стан виконання робіт на об'єкті.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану реконструкції, виявлення проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

5.4.5. Підрядник зобов'язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні.

5.4.6. Підрядник гарантує якість закінчення робіт визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6. Відповідальність сторін

6.1. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

6.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від виконання зобов'язань за Договором.

6.3. За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна Сторона.

6.4. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі їх Замовнику.

6.5. Підрядник несе відповідальність за організацію і дотримання його працівниками або субпідрядниками, санітарних норм, протипожежних вимог, правил охорони праці, природоохоронних заходів, складування, зберігання матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт, розташування техніки, експлуатацію техніки і обладнання.

7. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення

7.1. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-ти днів Підрядник не приступає до ліквідації порушень, Замовник може залучати для цього третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Підрядника.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2023, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами зобов'язань за даним Договором.

9.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

10. Інші умови

10.1. Зміни та доповнення до даного Договору здійснюються за згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди, що стає його невід'ємною частиною. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178.

10.2. Всі суперечності, що виникають при виконанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів Сторін.

10.3. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди в результаті переговорів, то суперечності повинні бути врегульовані в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки даного Договору іншим особам без письмової згоди на це іншої Сторони.

10.5. Даний Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, по одному для кожної Сторони, при цьому кожний примірник має однакову юридичну силу.

11. Додатки до Договору

11.1. До Договору додаються додатки, які є невід'ємною частиною Договору:

- Локальний кошторис (Додаток 1);
- Договірна ціна (Додаток 2);
- Дефектний акт (Додаток 3);

Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство
Петрівської сільської ради «Петрівський
консультативно-діагностичний центр»
07354, Київська обл., Вишгородський р-н,
с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78

код ЄДРПОУ - 41058539
ІПН 410585310088
Свідоцтво ПДВ 200789543 від 12.06.2023
Р/р UA 49 305299 00000 26000030125970 АТ КБ
«ПРИВАТБАНК МФО-305299
UA 93 820172 0344350003000127237
в ГУДКСУ Київської області
Тел. (04596) 45256
e.mail: nmkdc@ukr.net

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Імперіалбуд 62»

07300, Київська обл., м. Вишгород,
вул. Глібова, 11

Код ЄДРПОУ 38424575
р/р UA37 38080500 0000 0026005405084
МФО 380805
«Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
Свідоцтво платника ПДВ №200133502
Тел. 050 501 10 30



Л. Б. Борисенко



О. В. Соломенко

Послуги з поточного ремонту внутрішньої системи опалення та водопостачання в приміщенні, яке використовується як найпростіше укріплення за адресою с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78, КНП "Петрівський КДЦ"

Локальний кошторис

на послуги з поточного ремонту внутрішньої системи опалення та водопостачання в приміщенні, яке використовується як найпростіше укріплення за адресою с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78, КНП "Петрівський КДЦ"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,23601 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22767 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 28,72352 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 жовтня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Внутрішня система опалення та водопостачання											
1	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100 м	0,08	3083,01 3069,44	- -	246,64	245,56	- -	27,1632	2,17
2	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100 м	0,08	7707,54 7673,60	- -	616,60	613,89	- -	67,9080	5,43
3	С113-953-1	Труби ППР, PN20, діаметр 20 мм	м	8	30,06	-	240,48	-	-	-	-
4	С113-993-11-1	Коліна ППР діам. 20 мм	шт.	10	12,14	-	121,40	-	-	-	-
5	С113-1559-22	Муфта ППР д.20 мм	шт.	6	39,09	-	234,54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100 м	0,11	3548,21 3534,28	-	390,30	388,77	-	31,2768	3,44
7	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100 м	0,11	8870,53 8835,70	-	975,76	971,93	-	78,1920	8,6
8 & С113-1376-2		Труби ППР, діаметр 32 мм	м	11	65,22	-	717,42	-	-	-	-
9 & С113-1560-22		Муфта ППр д.32 мм	шт.	4	-	-	-	-	-	-	-
10 & С113-993-11-8		Коліно ППР діаметр 32 мм	шт.	20	21,44	-	428,80	-	-	-	-
11	КР15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100 м	0,18	3777,64 3763,71	-	679,98	677,47	-	33,3072	6
12	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100 м	0,28	9444,11 9409,28	-	2644,35	2634,60	-	83,2680	23,32
13 & С113-1392-1		Труба ППР, діаметр 40 мм	м	10	155,12	-	1551,20	-	-	-	-
14 & С1630-88-11		Кран ППР, діаметр 40 мм	шт.	3	334,76	-	1004,28	-	-	-	-
15 & С113-1213-3		Перехідники ППР діаметр 40/32 мм	шт.	6	43,42	-	260,52	-	-	-	-
16 & С113-993-11-3		Коліно ППР діаметр 40 мм	шт.	19	16,59	-	315,21	-	-	-	-
17 & С113-1793-12		Муфта ППР діаметр 40 мм	шт.	6	16,05	-	96,30	-	-	-	-
18 & С113-1097-1		Трійник ППР, діаметр 40 мм	шт.	1	24,50	-	24,50	-	-	-	-
19 & С113-1097-8		Трійник ППР, діаметр 40x32x40 мм	шт.	1	21,45	-	21,45	-	-	-	-
20 & С113-1097-9		Трійник ППР, діаметр 40x20x40 мм	шт.	2	20,70	-	41,40	-	-	-	-
21 & С113-1211-8		Американка ППР діаметр 40x32 мм	шт.	1	232,05	-	232,05	-	-	-	-
22 & С113-2301-2		Клапан зворотній діаметр 15 мм	шт.	1	95,65	-	95,65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & C130-474-1	Крани для автоматичного спуску повітря 1/2"Н	шт.	2	162,00	-	-	324,00	-	-	-	-
24 & C113-1211-9	Американка ППР діаметр 25x1/2"	шт.	2	222,35	-	-	444,70	-	-	-	-
25 КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,01	9512,54 9476,82	-	-	95,13	94,77	-	85,1160	0,85
26 C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	1	126,52	-	-	126,52	-	-	-	-
27 & C113-1472-2Т	Муфта терморезисторна діаметр 50 мм	шт.	2	24,69	-	-	49,38	-	-	-	-
28 & C113-1472-4Т	Коліно терморезисторна діаметр 50 мм	шт.	2	22,64	-	-	45,28	-	-	-	-
29 КР15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неопікованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,02	3803,60 3707,48	96,12 46,76	-	76,07	74,15	1,92 0,94	33,6768 0,3637	0,67 0,01
30 КР15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неопікованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,025	9653,09 9268,70	240,30 116,89	-	241,33	231,72	6,01 2,92	84,1920 0,9092	2,1 0,02
31 & C113-6-1	Труби сталеві зварні ВГП, д50*3,5 мм	м	2,5	407,84	-	-	1019,60	-	-	-	-
32 & C130-465-22	Коліно сталеве приварне 90 діам. 50 мм	шт.	4	86,08	-	-	344,32	-	-	-	-
33 КР15-84-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100 м	0,005	7718,45 7416,78	301,67 106,15	-	38,59	37,08	1,51 0,53	65,6352 0,8416	0,33 -
34 КР15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100 м	0,005	19171,57 18541,94	365,51 131,26	-	95,86	92,71	1,83 0,66	164,0880 1,1668	0,82 0,01
35 & C113-18-1-22	Труби сталеві зварні, діаметр умовного проходу 76мм	м	0,5	604,84	-	-	302,42	-	-	-	-
36 & C130-466-22	Коліно сталеве 90, діаметр 76 мм	шт.	2	124,09	-	-	248,18	-	-	-	-
37 КР20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 шт.	1,02	1049,71 1049,71	-	-	1070,70	1070,70	-	10,6440	10,86
38 & C130-1104-22	Кріплення для труб ППР	шт.	160	12,27	-	-	1963,20	-	-	-	-
39 КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100 м	1	315,42 315,42	-	-	315,42	315,42	-	3,3480	3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP15-46-3	Спускання води із системи	100 м	1	40,70	-	40,70	40,70	-	0,4320	0,43
41	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт.	2	1485,12	-	2970,24	2942,04	-	13,2120	26,42
42	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100 м	9,1	1471,02	-	16664,74	16435,15	-	13,4160	122,09
					1806,06	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					37415,21	26866,66	11,27		216,88
									5,05		0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37415,21	10537,28 26871,71 9820,80 10,75 1851,81 47236,01			
		Всього по розділу 1					47236,01				
		Разом прямі витрати по кошторису					37415,21	26866,66	11,27		216,88
									5,05		0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37415,21	10537,28 26871,71 9820,80 10,75 1851,81 47236,01			
		Всього по кошторису					47236,01				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					227,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							28723,52				

Склад

інженер-кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

О. В. Соломенко


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Комунальне некомерційне підприємство Петрівської сільської ради
«Петрівський консультативно-діагностичний центр» (КНП «Петрівський КДЦ»)

Підрядник ТОВ "Імперіалбуд 62"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на послуги з поточного ремонту внутрішньої системи опалення та водопостачання в приміщенні, яке використовується як
найпростіше укриття за адресою с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78, КНП «Петрівський КДЦ»,
що здійснюються в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 14 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, у тому числі	37,41521	37,41521	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	26,86666	26,86666	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	10,53728	10,53728	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	0,01127	0,01127	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	9,82080	9,82080	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	47,23601	47,23601	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,74168	1,74168	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,88564	-	0,88564	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	49,86333	48,97769	0,88564
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	- 49,86333 9,97267 59,83600	- 48,97769 -	- 0,88564 9,97267



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство Петрівської
сільської ради «Петрівський консультативно-діагностичний
центр»

В. о. директора _____ Л. Б. Борисенко

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на послуги з поточного ремонту внутрішньої системи опалення та водопостачання в приміщенні, яке
використовується як найпростіше укриття за адресою с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78, КНП "Петрівський
КДЦ"


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	11	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	11	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	18	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	28	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	1	
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	2	
9	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	2,5	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	0,5	
11	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	0,5	
12	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	102	
13	Заповнення системи водою з оглядом	м	100	
14	Спускання води із системи	м	100	
15	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
16	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	910	


Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. В.Соломенко

Перевірив

директор


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. В.Соломенко