

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)
Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності, а саме поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Грубніка (буд. 27) в смт. Доброслав, Одеського району Одеської області
Вул Грубніка 27

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-017-01

на Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності, а саме поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Грубніка (буд. 27) в смт. Доброслав, Одеського району Одеської області

Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності, а саме поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Грубніка (буд. 27) в смт. Доброслав, Одеського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 168,935 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18075 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 13,741 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "3 жовтня" 2022 р.

Складений в поточних цінах станом на "3 жовтня" 2022 р.												
№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН18-5-2	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	100м2	2,2293	7280,32 641,86	6638,43	16230	1431	14799	10,0400	22,38	
2	РН18-5-1	Виправлення профілю осное щебеневих з додаванням нового матеріалу	100м2	3,4	7664,66 641,86	7022,77	26060	2182	23877	10,0400	34,14	
3	С1421-9603 варіант 5	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	22,61	1602,27	-	36227	-	-	-	-	
4	РН18-5-4-5	Улаштування укріплених смуг по краях дорожніх покриттів шириною 0,5 м та 0,75 м, товщиною 10 см з щебеню	100м2	1,97	16753,88 2527,20	14226,66	33005	4979	28027	35,3900	69,72	
5	С1421-9603 варіант 5	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	31,6776	1602,27	-	50756	-	-	-	-	
				Разом прями витрати по кошторису			162278	8592	66703		126,24	