



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ЖОВТНЯ 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень КНП ММР ЦПМСД №2 по вул.Космонавтів, 144 в м.Миколаєві.

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	36	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	34,5	
3	Розборка цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	м2	34,5	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (товщ.50мм)	м2	34,5	
5	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,45	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	34,5	
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (товщ.50мм)	м2	34,5	
8	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,7595	
9	Залізнення цементних покриттів	м2	34,5	
10	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	34,5	
11	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	36	
12	Улаштування прижимной планки	м	3	
13	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	32,25	
14	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,7095	
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	114	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	121,8	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	121,8	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	121,8	
19	Заміна вентиляційних ґрат	шт	3	

1	2	3	4	5
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	34,5	
21	Антисептування водними сумішами стелі	м2	34,5	
22	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	34,5	
23	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	32,34	
24	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
25	Монтаж світильників в підвісних стелях	шт	6	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	3	
27	Знімання дверних полотен	м2	5,4	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
29	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	54	
30	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	51,2	
31	Розборка цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	м2	51,2	
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (товщ.50мм)	м2	51,2	
33	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5,12	
34	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	51,2	
35	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (товщ.50мм)	м2	51,2	
36	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,6112	
37	Залізнення цементних покриттів	м2	51,2	
38	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	51,2	
39	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	54	
40	Улаштування прижимної планки	м	4	
41	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	35	
42	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,77	
43	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	164	
44	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	174,4	
45	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	174,4	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	174,4	
47	Заміна вентиляційних ґрат	шт	4	
48	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	51,2	
49	Антисептування водними сумішами стелі	м2	51,2	
50	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	51,2	
51	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	48,32	
52	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
53	Монтаж світильників в підвісних стелях	шт	8	
54	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	4	
55	Знімання дверних полотен	м2	7,2	

1	2	3	4	5
56	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,2	
57	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	15,75	
58	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,3465	
59	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	68	
60	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	72,5	
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	72,5	
62	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	72,5	
63	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2	
64	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	20	
65	Антисептування водними сумішами стелі	м2	20	
66	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	20	
67	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	18,56	
68	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
69	Монтаж світильників в підвісних стелях	шт	4	
70	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	1	
71	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
72	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
73	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
74	Розбирання чистої підшивки стель (фальш-потолок)	м2	47	
75	Розбирання пат [решетування] з брусків з прозорами	м2	47	
76	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	47	
77	Антисептування водними сумішами стелі	м2	47	
78	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	47	
79	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	44,12	
80	Монтаж світильників в підвісних стелях	шт	8	
81	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3	
82	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3	
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3	
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	3	
85	Навантаження сміття вручну	т	12,153	

1	2	3	4	5
86	Перевезення сміття до 22 км	т	12,153	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Макаренки В.О.

Івченко С.В.

МФ