

Технічне завдання

**Капітальний ремонт технічного підпілля з влаштуванням найпростішого укриття притулку з кризовою кімнатою для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Славутич, Бакинський квартал, 15
(ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)**

У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент)

СС-1

Відомість обсягів робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	При мітк а
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	4,73	
2	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,026	
3	Ремонт бетонних східців	шт	8	
4	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	1,2	
5	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,59	
6	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	4,72	
7	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	13,2	
8	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	13,2	
9	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,06369	
10	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,2	
11	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	2,2	
12	Улаштування покриття з листової сталі (профільованого листа) тільки скатів	м2	5,61	
13	(Демонтаж) вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	10	
14	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,534	
15	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	3,1	
16	Розбирання бортових каменів	м	19,32	
17	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	46,52	
18	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	23,94	
19	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	22,58	
20	Перевезення ґрунту до 10 км	т	36,128	

21	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	20	
22	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	20	
23	Установлення водовідвідних лотків бетонних	м	8,2	
24	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками	м	22	
25	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	м3	9,57	
26	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	1	
27	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2	2,1	
28	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до товщини 120мм	м2	2,1	
29	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	4,1	
30	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	15,34	
31	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22	
32	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	17,15	
33	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,7	
34	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	39,7	
35	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	39,7	
36	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	39,7	
37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,16034	
38	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,99	
39	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	9,99	
40	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,16034	
41	Улаштування покриття з листової сталі (профільованого листа) тільки скатів	м2	13,41	
42	Пробивання прорізів (1000 x 2000 x 600 мм) в конструкціях з бетону	м3	1,2	
43	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,396	
44	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,5355	
45	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,9315	
46	Виготовлення арматурних каркасів	т	0,03815	
47	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,8	
48	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь Зд1)	т	0,01446	

49	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,01446	
50	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка FIS250-1.2-0.1-1.4х1.1	шт	1	
51	Навантаження сміття вручну	т	7,74	
52	Перевезення сміття до 10 км	т	7,74	
Внутрішні оздоблювальні роботи				
	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях висотою до 1,8 м			
1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	67,73	
2	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	19,146	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	67,73	
4	Перевезення ґрунту до 10 км	т	108,368	
5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	72,95	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 60 мм	м2	72,95	
7	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	72,95	
8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	72,95	
9	Установлення алюмінієвих кутиків	м	3,6	
10	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різь	110	
11	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	118,51	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
13	Знімання дверних полотен	м2	5,6	
14	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві дверні блоки)	т	0,36	
15	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	14,09	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17,48	
17	Установлення і кріплення наличників	м	60,8	
18	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	32	
19	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	2,03	
20	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,03	
21	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,248	
22	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	1,69	
23	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	5,42	
24	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	36,67	
	Перемички над дверними прорізами			
25	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0765	
	Перемичка ПР-1			
26	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,05162	
27	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	5	

28	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	5,59	
29	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	1	
30	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	287,47	
31	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	291,98	
32	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	291,98	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	267,68	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	64,46	
35	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	189,46	
36	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	189,46	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	189,46	
38	Улаштування погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	2,6	
39	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	1,44	
40	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	17,4	
41	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,4	
42	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	17,4	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,4	
44	Навантаження сміття вручну	т	0,324	
45	Перевезення сміття до 10 км	т	0,324	
Ремонт вентиляційної системи				
1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	м2	32,97	
2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	
4	Установлення рекуператорів	шт	1	
5	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	16	
6	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	7	

7	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	7	
8	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	2	
9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	
10	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	4	
Електромонтажні роботи				
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	8	
3	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16	
6	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	18	
7	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	21	
8	Монтаж світильників світлодіодних	шт	54	
9	Установлення розподільних коробок	шт	36	
10	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	910	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	30	
12	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	880	
13	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	25	
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
15	Прокладання коробів пластикових	м	40	
16	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	50	
Ремонт інженерних мереж				
1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	12	
2	Розбирання монолітних бетонних опор	м ³	0,144	
3	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м ³	2	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м ³	1,552	
5	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2,4832	
6	Улаштування підстильного шару піщаного	м ³	0,4	
7	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	18	
10	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
11	Установлення кронштейнів під столешницю та підвійний умивальник	кг	8	

12	Установлення за місцем столешниці	м2	0,84	
13	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
14	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
15	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
16	Установлення змішувачів	шт	3	
17	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
18	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
19	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 25 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	
20	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	12	
21	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	6	
22	Установлення кульових кранів	шт	7	
23	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
24	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
25	Улаштування піддону під бак	м2	3	
26	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	
27	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	4	
28	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	10	
29	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,1355	
30	(Демонтаж) трубопроводу діаметром 20 мм	м	5	
31	(Демонтаж) трубопроводу діаметром 32 мм	м	15	
32	(Демонтаж) трубопроводу діаметром 50 мм	м	5	
33	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	56	
34	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	14	
35	Установлення повітровідвідників	шт	10	
36	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,56	
37	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю за 2 рази	м2	7,56	
38	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм	м	10	
39	Ізоляція трубопроводів мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному	м	70	
40	Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір 0,6x0,6x0,5	прямок	4	
41	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	2,5	
42	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	41	
43	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	41	

44	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю за 2 рази	м2	41	
45	(Демонтаж) трубопроводу діаметром 32 мм	м	10	
46	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	10	
47	Ізоляція трубопроводів мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному	м	240	
48	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	20	
49	Установлення кранів спускних	комплект	7	
50	Навантаження сміття вручну	т	2,65	
51	Перевезення сміття до 10 км	т	2,65	
Ремонт зовнішніх інженерних мереж				
1	(Демонтаж) вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1,5	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	26	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	26	
5	Перевезення ґрунту до 10 км	т	41,6	
6	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	11	
7	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
8	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	26	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	26	
10	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1,5	
11	Армування підстилаючих шарів і набетонки	т	0,02	
12	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1	
Улаштування пожежної сигналізації				
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	
2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	
3	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	12	
4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	220	
5	Прокладання коробів пластикових	м	26	
6	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	м	50	
7	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	296	
Монтаж меблів та устаткування				
1	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	28	
*-*_- вироби, що не монтуються				