

Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області, що іменується надалі „Замовник“, в особі начальника Байди Володимира Петровича, що діє на підставі Положення з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-виробничий центр», в особі директора Шараневича Ярослава Васильовича, який діє на підставі Статуту, з другого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються „Сторони“, а кожне окремо „Сторона“, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи по **Капітальний ремонт котельні Верблянського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області** за кодом (ДК 21:2015) — 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (далі - Об'єкт) згідно із затвердженою кошторисною документацією (далі - Роботи), у термін, визначений даним Договором.

1.2. Замовник зобов'язується, забезпечити своєчасне фінансування Робіт, прийняти завершений об'єкт і повністю сплатити вартість виконаних Робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього.

2. Термін виконання робіт

2.1. Термін виконання Робіт: до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.

2.2. Підрядник має право достроково виконати свої зобов'язання за договором.

2.3. Датою закінчення виконання Робіт Підрядника за цим Договором є дата підписання акту приймання виконаних підрядних робіт.

3. Права й обов'язки сторін

3.1. Підрядник у рамках цього Договору зобов'язується:

3.1.1. Розпочати Роботи, передбачені даним Договором, не пізніше 5-ти календарних днів після надання будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації.

3.1.2. Виконати своїми силами і коштами, з матеріалів Підрядника, якісно та у встановлений термін передбачені цим Договором Роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

3.1.3. При провадженні Робіт дотримувати на будівельному майданчику всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та охорони довкілля протягом всього терміну проведення Робіт, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.

3.1.4. Виконати Роботи передбачені цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні. Оформити відповідно до чинних норм України виконавчу документацію, акти виконаних робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Підрядника, необхідні для здачі Об'єкта в експлуатацію.

3.1.5. Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних Робіт протягом всього терміну дії Договору.

3.2. Підрядник у рамках цього Договору має право:

3.2.1. Отримувати оплату за виконані роботи у розмірах і в терміни, передбачені цим Договором.

3.2.2. Залучати за власним вибором і за згодою Замовника до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації.

3.2.3. Відповідальність за дотримання субпідрядними організаціями термінів та якості виконаних субпідрядними організаціями Робіт несе Підрядник.

3.3. Замовник у рамках цього Договору зобов'язується:

3.3.1. Надати Підряднику будівельний майданчик не пізніше 10 календарних днів після набрання чинності цього Договору.

3.3.2. До початку провадження Робіт забезпечити Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією матеріалами і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання Робіт.

3.3.3.Прийняти результати виконаних Робіт, передбачених цим Договором, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.3.4.Сплатити вартість виконаних Робіт за цим Договором у порядку та в обсягах, передбачених Розділом 4 цього Договору.

3.4. Замовник має право:

3.4.1.У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Підприємством, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підприємством, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

3.4.2.За своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у виконаних Роботах або відшкодування понесених ним необхідних витрат з виправлення своїм коштом недоліків Робіт або відповідного зменшення винагороди за Роботи, якщо Підприємство припустився відхилень від умов цього Договору, які погіршили результат Робіт, або допустив інші недоліки при виконанні Робіт.

4. Сума договору та порядок розрахунків

4.1. Загальна сума цього Договору є твердою і становить **408 172,80грн.(Чотириста вісім тисяч сто сімдесят дві грн. 80 коп.) з ПДВ** (визначається договірною ціною, що є невід'ємною частиною до Договору) і актами приймання виконаних підприємних робіт форми №КБ-2в, підписаними обома Сторонами.

4.2.Замовник здійснює оплату виконаних Підприємством робіт в повному обсязі після підписання акту приймання передачі виконаних підприємних робіт.

5. Порядок здавання та приймання робіт

5.1.Здавання-приймання виконаних Робіт оформляється актами приймання виконаних підприємних робіт форми № КБ-2в, підписаними обома Сторонами.

5.2.Здавання-приймання в експлуатацію об'єкта загалом оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі об'єкта у власність Замовника.

5.3.Замовник зобов'язаний прийняти Роботи, виконані Підприємством, не пізніше 10 календарних днів з дня отримання від Підприємства акта виконаних Робіт.

5.4.У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані Роботи Сторонами складається акт з переліком претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних Роботах.

6. Відповідальність сторін

6.1.За невиконання або неналежне виконання узятих на себе зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі, а саме:

6.1.1.Відповідальність Підприємства:

- за порушення терміну завершення Робіт, вказаного у п. 2.1. Договору, Підприємство сплачує Замовникові штраф у сумі 50 грн. (п'ятдесят) за кожен день прострочення;
- за неякісне виконання Робіт, передбачених цим Договором, Підприємство зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати Замовнику вартість виправлення неякісне виконаних Робіт у повному обсязі;
- сплата штрафу не звільняє Підприємства від обов'язку належного виконання зобов'язань за цим Договором;
- Підприємство не несе відповідальності за виконання п 9.8 у разі недотримання Замовником ДБН В.2.6-14-95 том 3.

- у разі порушення Підприємством терміну завершення Робіт, вказаного у п. 2.1 цього Договору, більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів Замовник має право на розірвання Договору, компенсацію збитків і стягнення штрафних санкцій, передбачених Договором та чинним законодавством, що виникли у зв'язку з порушенням термінів завершення робіт.

6.1.2. Відповідальність Замовника:

- за невчасне здійснення розрахунків Замовник сплачує Підприємству пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення виконання зобов'язань, від суми нездійсненого платежу на користь Підприємства за кожен день прострочення.

7. Форс-мажор

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань

за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами (форс-мажор).

7.2. При настанні і/або припиненні вказаних у п. 7.1. цього Договору обставин Сторона, яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону протягом 10 (десяти) діб, додавши відповідне підтвердження (свідectво, видане торговельно-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).

7.3. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.

7.4. Настання форс-мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їх дії.

8. Порядок розгляду спорів та застосовуване право

8.1. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним Сторони зроблять усе необхідне для врегулювання спорів та розбіжностей шляхом переговорів. 8.2. Спори та розбіжності у рамках цього Договору, врегулювання яких Сторони не можуть досягти шляхом переговорів, передаються на розгляд господарського суду.

8.3. При розгляді спорів між Сторонами застосовується матеріальне і процесуальне право України.

9. Інші умови

9.1. Сторони зобов'язані у триденний термін з дня підписання цього Договору обмінятися листами із зазначенням офіційних представників Сторін та їхніх повноважень з виконання цього Договору.

9.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.

9.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами. Такі зміни і доповнення додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

9.4. Сторони повідомляють одна одну про те, що вони не є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

9.5. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2023 року**, а в частині оплати за виконані роботи – до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань.

9.6. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

9.7. Підрядник гарантує якість виконання ним робіт і досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного періоду.

9.8. Гарантійний термін на виконані роботи становить 5 років.

10. Додатки до Договору

- Додаток №1 Календарний графік фінансування

- Додаток №2 Календарний графік виконання робіт

11. Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти Яворівської міської ради

Львівської області

81000, м. Яворів, вул. Львівська, 23

Код ЄДРПОУ 44069297

р/р UA 508201720344291001100100684

ДКСУ м. Київ МФО 820172

e-mail osvita.yavoriv@ukr.net

тел: 2-17

р/р UA 508201720344291001100100684

Начальник

В. БАЙДА

ПІДРЯДНИК

ТЗОВ «Інженерно-виробничий центр»

81053 м.Новояворівськ, вул.Шептицького,1

ЄДРПОУ 19167671, МФО 325796,

р/р UA543257960000026007300164984

«Ощадбанк» м.Львів, вул.Січ.Стрільців 9

Свідectво № 18684501

Інд. под. №191676713339

тел.42-331

Директор

Я. ШАРАНЕВИЧ



Додаток № 1 до Договору

№ 99 від 21.03. 2023 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

фінансування робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт котельні Верблянського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області »

м. Яворів

« 21 » 03 2023 року.

1. На підставі договору № 99 від « 21 » 03, 2023 року Сторони склали цей календарний графік фінансування робіт.

Предмет договору	Бюджет	Завдання виконання по роках (тис. грн)	Загальна вартість робіт (тис. грн)
«Капітальний ремонт котельні Верблянського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області »		2023р	
	Місцевий	408172,80	408172,80

2. Календарний графік фінансування робіт складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одній для кожної із сторін Договору, та є невід'ємною частиною договору № 99 від « 21.03.2023 » 2023 року

3. Календарний графік фінансування робіт набирає чинності з моменту підписання його Сторонами

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти Яворівської міської ради
Львівської області
81000, м. Яворів, вул. Львівська, 23
Код ЄДРПОУ 44069297
р/р UA 508201720349291001100100684
ДКСУ м. Київ, МФО 820172
e-mail osvita yavoriv@i.ua
тел: 2-17-86

Начальник

В. БАЙДА

ПІДРЯДНИК

ТЗОВ «Інженерно-виробничий центр»
81053 м.Новояворівськ, вул.Шептицького,1
ЄДРПОУ 19167671, МФО 325796,
р/р UA543257960000026007300164984
«Ощадбанк» м.Львів, вул.Січ.Стрільців 9
Свідectво № 18684501
Інд. под. №191676713339
тел. 42-331

Директор

Я. ШАРАНОВИЧ



Додаток № 2 до Договору
№ 99 від 21.03. 2023 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт котельні Верблянського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області »

м. Яворів

« 21 » 03 2023 року.

1. На підставі договору № 99 від « 21 » 03 2023 року Сторони склали цей календарний графік виконання робіт.

Предмет договору	Бюджет	Завдання виконання по роках (тис. грн)	Загальна вартість робіт (тис. грн)
1	2	3	4
«Капітальний ремонт котельні Верблянського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області »		2023р	408172,80
	Місцевий	408172,80	

2. Календарний графік виконання робіт складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одній для кожної із сторін Договору, та є невід'ємною частиною договору № 99 від « 21 » 03 2023 року

3. Календарний графік виконання робіт набирає чинності з моменту підписання його Сторонами

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти Яворівської міської ради
Львівської області

81000, м. Яворів, вул. Львівська, 23

Код ЄДРПОУ 44069297

р/р UA 508201720344291001400100684

ДКСУ м. Київ, МФО 820172

e-mail osvita yavoriv@i.ua

тел: 2-17-86

UA 508201720344291001400100684

Начальник

В.Б. ІДА



ПІДРЯДНИК

ТЗОВ «Інженерно-виробничий центр»

81053 м.Новояворівськ, вул.Шептицького,1

ЄДРПОУ 19167671, МФО 325796,*

р/р UA543257960000026007300164984

«Ощадбанк» м.Львів, вул.Січ.Стрільців 9

Свідоцтво № 18684501

Інд. под. №191676713339

тел. 42-331

Директор

Я.ПІРАНЕВИЧ



Замовник Відділ освіти Яворівської МР

(назва організації)

Підрядник ТзОВ "Інженерно-виробничий центр"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт котельні Вербляньського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2023 році

Вид договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на 08.02.2023 року

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	279,527	279,527	-
		у т.ч.			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	48,453	48,453	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	212,564	212,564	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	18,510	18,510	-
2	Розрахунок №4	Загально-виробничі витрати	26,832	26,832	-
3	Розрахунок №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	27,875	-	27,875
		Разом	334,234	306,359	27,875
7	Розрахунок №9	Прибуток (буд.: 7.65)	3,918	3,918	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд.: 3.89)	1,992	-	1,992
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	340,144	310,277	29,867

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинними законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна	340,144	310,277	29,867
		Податок на додану вартість	68,02880	-	68,02880
		Всього договірна ціна	408,17280	310,27700	97,89580



Керівник підприємства
(організації) замовника
(підпис, ініціали, прізвище, печатка) Байда В.П.



Керівник (генерально)
підприємства організації
(підпис, ініціали, прізвище, печатка) Шараневич Д.В.

Будівництво: Капітальний ремонт котельні Верблянського ЗСЗО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області

Дефектний Акт

на капітальний ремонт котельні Верблянського ЗСЗО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж (K = 0,70). Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних	т	1,55	
2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100м3	0,015	
3	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000м2	0,015	
4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під димову трубу, об'єм до 3 м3	100 м3	0,012	
5	Арматура для армування з/б конструкцій клас А-2, діаметр 12 мм	м	30	
6	Установлення анкерних болтів	шт	0,0208	
7	Шпилька ф-20 1м	шт	8	
8	Гайка з шайбою М 20	шт	8	
9	Виготовлення стійки для кріплення димових труб	шт	8	
10	Металопрокат	т	0,355	
11	Монтаж стійки етажеркового типу під димові труби з кріпленням до стіни	т	0,355	
12	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (лист 300х700х8)	шт	0,516	
13	Круг Ф 24	шт	0,0213	
14	Очищення металевих конструкцій металевими щітками	т	0,1319	
15	Фарбування нових металевих стійок для труб і підставок	м2	22,42	
16	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2	0,2422	
17	Прокладання димових труб теплоізолювання з нержавіючої сталі при висоті до 3м	100 м2	0,675	
18	Прокладання димових труб теплоізолювання з нержавіючої сталі при висоті більше 3м до 5м	100 м2	0,165	
19	Прокладання димових труб теплоізолювання з нержавіючої сталі при висоті більше 5м до 8м	100 м2	0,05276	
20	Прокладання димових труб теплоізолювання з нержавіючої сталі при висоті більше 8м до 10м	100 м2	0,07913	
21	Прокладання димових труб теплоізолювання з нержавіючої сталі при висоті більше 10м	100 м2	0,05276	
22	Повітропровід - Труба з лист теплоізолювання в оцинкованому кожусі Д 350/420	100 м2	0,11873	
23	Трійник теплоізолюваний в оцинкованому кожусі Д 350/420	мп	26	
24	Трійник з вікон для ревізії з конденсатовідводом Д 350/420	шт	2	
25	Конус з лист теплоізолювання в оцинкованому кожусі Ф350/420	шт	2	
26	Перехід з діаметру Ф280 на Ф 350	шт	2	
		шт	2	



1	2	3	4	5
27	Коліно 12 град, теплоізольоване в оцинкованому кожусі Д 350/420	шт	2	
28	Кронштейни (хомут обжимний)	шт	28	
29	Хомути (кріплення димової труби до стілки)	шт	20	
30	Грубування отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглини вручну (під димові труби діаметром 420мм)	100 гнізд	0.02	
31	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0.08	

Склад:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевіряє:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Будівництво: Капітальний ремонт котельні Верблянського ЗСГО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів

до договірної ціни

до договірної ціни										
№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кіль- кість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрун- тування ціни
						відпускна ціна, грн.	тран- портна скла- дова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,7)	люд. год	444,3762	109,04					
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 5,6)	люд. год	14,6980	140,97					
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі: загальноновиробничих витрат	люд. год	53,0450	174,96					
3.1		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,70)	люд. год	512,1192						
		II. Будівельні машини і механізми								
4	КБМ202-1141	Автокран КТА 25	маш. год	8	2052,00 16416,00 699,80	-	-	-	-	
5	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,32612	928,02 28,61	-	-	-	-	
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	40,7494	1165,84 18509,86	-	-	-	-	
		Разом по розділу II	грн.							
		Будівельні машини, враховані у складі загальноновиробничих витрат								
7	КБМ270-117	Вібратори глибинні (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	0,2898	-	-	-	-	-	
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,1065	-	-	-	-	-	
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,2271556	-	-	-	-	-	
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
10	C130-1150-1-ІНБ9	Перехід з діаметру Ф280 на Ф 350	шт	2	1810,64 3621,28	1769,28 3538,56	5,86 11,72	35,50 71,00		
11	C111-1151-10-ІНБ	Арматура для армування з/б конструкцій клас А-2, діаметр 12 мм	м	30	34,05 1021,50	32,30 969,00	1,08 32,40	0,67 20,10		
12	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0014573	55430,58 80,78	53049,94 77,31	1293,77 1,89	1086,87 1,58		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
13	C111-125 ІНБ1	Гайка з шайбою М 20	шт	8	15.03 120.24	14.67 117.36	0.07 0.56	0.29 2.32	
14	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000168	76094.53	74000.00	602.48	1482.05	
15	C111-818	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000306	76094.53	74000.00	602.48	1492.05	
16	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,0002172	142601.55	139000.00	805.44	2786.11	
17	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	т	0,0076325	142601.55	139000.00	805.44	2796.11	
18	C130-1135-1-ІНБ5	Коліно 12 град теплоізолюване в оцинкованому кожусі Д 350/420	шт	2	2884.42	2822.00	5.86	56.56	
19	C130-1150-2-ІНБ28	Конус з н/ст теплоізолюваний в оцинкованому кожусі Ф350/420	шт	2	5768.84	5644.00	11.72	113.12	
20	C111-1150-2-ІНБ22	Кронштейни (хомут обжимний)	шт	28	451.72	437.00	5.86	8.86	
21	C111-1848	Круг Ф 24	т	0,1319	53056.94	51320.40	886.21	1040.33	
22	C111-1639	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1065	6998.21	6769.16	91.83	137.22	
23	C121-783	Металопрокат	т	0,355	53405.63	52049.34	884.29	472.00	
24	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [лист 300х700х8)	т	0,0213	22509.00	22027.52	313.92	167.56	
25	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2242	66056.02	64680.00	884.29	491.73	
26	C130-1150-1-ІНБ20	Повітропровід - Труба з н/ст теплоізолювана в оцинкованому кожусі Д 350/420	мл	26	1406.99	1377.68	18.84	10.47	
27	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М25	м3	0,0192	201.98	197.89	0.13	3.96	
28	C111-1843	Сталеві деталі рилтувань	т	0,0243	1680.32	1547.37	0.03	0.89	
29	C130-1150-1-ІНБ12	Трійник з вікном для ревізії з конденсатодводом Д 350/420	шт	2	32.26	31.63	-	-	
30	C130-1150-1-ІНБ12	Трійник теплоізолюваний в оцинкованому кожусі Д 350/420	шт	2	3841.11	3841.11	5.86	107.92	
					5503.78	5390.00	11.72	215.84	
					11007.56	10760.00	-	-	
					4901.98	4800.00	5.86	96.12	
					9803.96	9600.00	11.72	192.24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C111-387 1	Фарба для металу 3 в 1	т	0,0065636	150653,43	146428,57	1270,87	2953,99	
32	C130- 1150-2- ИНБ22	Хомути (кріплення димової труби до стійки)	шт	20	227,32	217,00	5,85	4,46	
33	C111- 1853-3	Цвяхи будівельні 3,0 x 80 мм	т	0,00135	4546,40	4340,00	117,20	89,20	
34	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000252	78230,13	76000,00	696,21	1533,92	
35	C1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,033	105,61	102,60	0,94	2,07	
36	C1545- 291- ИНБ1	Шпилька ф-20 1м	шт	8	78327,14	76000,00	791,31	1535,83	
37	C1999- 9005	Енергоносії машин, врахованих у складі загальноновиробничих витрат Мастильні матеріали	кг	0,0029	19,74	19,15	0,20	0,39	
Разом по розділу III					212565,18	207792,85	970,33	3802,00	

Примітка. Символами "А", "З", "Н", "СВ" помічено ресурси з наступними ознаками:

А - ознака оренди;

З - ознака поставки замовника;

Н - ознака відмови від нарахування ПДВ на складові кошторисної вартості ресурса;

СВ - ознака середньозваженої кошторисної вартості матеріала;

Склад:  Малик М.Перевірив:  Шараневич В.Я.



УКРАЇНА
ЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
м. Яворів

21 . 03 . 2023

№02-02/ 25

*Про затвердження кошторисної документації на
Капітальний ремонт котельні
Верблянського ЗЗСО І-ІІІ ст.
Яворівської міської ради Львівської області*

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», у зв'язку із незадовільним станом котельні, а також з метою забезпечення належних умов перебування працівників та дітей в Верблянському ЗЗСО І-ІІІ ст.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на Капітальний ремонт котельні Верблянського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області, яка становить 414,190 тис. грн. включаючи витрати на здійснення технічного нагляду, що додаються.
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування Борового Юрія Івановича.

Начальник



В. Байда

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0221)

Рігидні об'єкти Зворівської міської ради Львівської області.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 414 190 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 000 тис. грн.

Згідно наказу № 456-р від 03.03.2023р.

2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Капітальний ремонт котельні Вербляньського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 20.03.2023р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
102-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт котельні Вербляньського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області	306,359	-	-	306,359
		Разом по главі 2	306,359	-	-	306,359
		Разом по главах 1-7	306,359	-	-	306,359
		Разом по главах 1-8	306,359	-	-	306,359
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	-	-	17,400	17,400
29-3Р		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	10,475	10,475
39-4Р		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	27,875	27,875
		Разом по главі 9	306,359	-	27,875	334,234
		Разом по главах 1-9	306,359	-	27,875	334,234
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	5,014	5,014
410-16Р		Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	5,014	5,014
		Разом по главі 10	-	-	32,889	32,889
		Разом по главах 1-12	306,359	-	-	339,248
013-1аР		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	3,918	-	-	3,918
013-2аР		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1,992	1,992