

сmt.Бориня

« 08 » листопада 2022 р.

Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел (надалі **Замовник**) в особі директора Надич Лідії Василівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та **Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Західатомбудсервіс»** (надалі **Підрядник**) в особі директора Гимона Миколи Теодозійовича, що діє на підставі Статуту на проведення робіт з другої сторони, надалі «Сторони» керуючись вимогами чинного законодавства України, у тому числі Законом України «Про публічні закупівлі», Постановою Кабінету Міністрів № 169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами від 02.08.2022р. № 874) (далі - Постанова № 169), УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 63/2022, від 23.02.2022 року «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 573/2022 від 12.08.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» - домовились про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Підрядник зобов'язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об'єкті «Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, сmt.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» (код ДК 021:2015 (CPV) – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані роботи.

1.2. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен Замовнику виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам цього Договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовнику.

2.2. Підрядник надає гарантії на виконані роботи – 10 років з дати приймання-передачі виконаних робіт.

3. Ціна договору.

3.1. Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить: 2 256 768,00грн. (два мільйони двісті п'ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ: 376 128,00грн. (триста сімдесят шість тисяч сто двадцять вісім гривень 00 коп.).

3.2. Фінансування становить 2 256 768,00грн. (два мільйони двісті п'ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ: 376 128,00грн. (триста сімдесят шість тисяч сто двадцять вісім гривень 00 коп.) - кошти обласного бюджету. Дана сума може бути коригована відповідно до бюджетних призначень Замовника.

3.3. Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005 №668 та Правил визначення вартості будівництва згідно вимог чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, чинним законодавством України та цим Договором.

3.4. Ціна договору може бути змінена за взаємною згодою сторін у випадку зміни обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету згідно Календарного плану виконання робіт.

4.2. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи до 30-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об'єкту.

4.3. Штрафні санкції передбачені п.п.7.1., 7.3., 7.5. цього Договору Замовник має право стягувати шляхом зменшення проміжних платежів на суму нарахованих санкцій за звітний період, що є наступним після періоду, протягом якого скоєно порушення, повідомивши про це письмово Підрядника за 5 днів.

4.4. Відповідно до чинних норм, Замовник зазначає, що незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

4.5. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката, згідно належно оформлених актів виконання робіт (Форма КБ-2в), довідок (Форма КБ-3) та рахунків на оплату.

4.6. Додаткові роботи, що виконані Підрядником без попереднього узгодження з Замовником і непередбачені цим договором, не оплачуються.

4.7. Роботи, при виконанні яких допущено відхилення від проектно-кошторисної документації чи порушення діючих норм і правил, оплачуються після усунення відхилень і порушень в порядку передбаченому Договором.

4.8. Додаткові витрати при здачі-прийманні об'єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов'язань, порушення умов Договору покриваються за рахунок винної сторони.

4.9. Про тимчасове припинення будівництва з причин відсутності фінансування Замовник попереджає Підрядника шляхом застосування засобів електронного зв'язку, а саме: використовуючи електронну адресу.

4.10. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються зі всіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні.

Валютою платежу є гривня.

4.11. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник

4.12. Документи, не подані Підрядником у вказаний термін, додаються і подаються наступним звітним місяцем.

4.13. Підрядник не вправі вимагати оплати за:

- невиконані роботи;
- виконані роботи, які не визначені в договорі;
- роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником;
- неякісно виконані роботи.

5. Виконання робіт

5.1. Строк (термін) виконання робіт – згідно графіку виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань

5.2. Місце виконання робіт – **Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1.**

5.3. Роботи за договором повинні бути виконані у терміни відповідно до Графіку виконання робіт, що оформляється Додатком 2, і є його невід'ємною частиною.

5.4. Строки договору можуть переглядатись Сторонами за наявності умов:

- відсутності фінансування;
- появи додаткових робіт;
- відсутності дозволу на початок виконання будівельних робіт, виданого інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю;
- виникнення несприятливих погодних умов, що не дає технологічної можливості виконанню даного виду робіт.

При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, роботи виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт пов'язаних з несприятливими погодними умовами що оформляється додатковою угодою.

5.5. Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт.

5.6. У разі затримки початку робіт з незалежних від Підприємця обставин сторони можуть погодити зміни до договору, в яких обумовлюють нову дату початку робіт. Такими обставинами є : стихійні лиха, пожежі, військові події, народні заворушення, масові локальні безпорядки, дії державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

Рішення про перегляд строків з обґрунтуванням причин оформляється відповідно до цього Договору.

6. Права та обов'язки сторін.

6.1. Замовник має право:

6.1.1. Без узгодження з Підприємцем вносити зміни в проектну документацію, але попередньо попередивши про це Підприємця.

6.1.2. Здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підприємця.

6.1.3. Вимагати від Підприємця виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм.

6.1.4. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підприємцем виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами.

6.1.5. Перевіряти якість скритих робіт.

6.1.6. Вимагати від Підприємця сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на вироби та матеріали, які використовуються в процесі будівництва.

6.1.7. Узгоджувати перелік субпідприємчих організацій, які залучаються Підприємцем до виконання робіт.

6.1.8. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підяду, і не можуть бути усунені підприємцем, замовником або третьою особою;

6.1.9. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підприємець своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підяду стає неможливим;

6.1.10. Ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підприємцем умов договору;

6.1.11. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.1.12. Відтермінувати проведення оплати за виконані роботи, згідно підписаних актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 у випадку відсутності поступлення коштів на рахунок Замовника по об'єкту, про що повідомити Підприємця протягом 10 днів з моменту підписання актів виконаних робіт.

6.2. Замовник зобов'язується:

6.2.1. Забезпечити Підприємця проектно-кошторисною документацією в кількості, що визначено згідно ДБН на протязі 20-ти днів після набуття сили договору, в т.ч. декларацією на підготовчий період та дозвіл на ведення будівельних робіт.

6.2.2. Забезпечити передачу Підприємцю будівельного майданчика по акту прийому-передачі. Затримка передачі будівельного майданчика затримує початок робіт на відповідний термін.

6.2.3. Приймати від Підприємця акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, перевірити їх та підписати впродовж узгодженого сторонами строку або повернути Підприємцю для виправлення.

6.2.4. Призначати робочу комісію з приймання об'єкта на протязі 20-ти днів після одержання офіційного повідомлення Підприємця про готовність об'єкта до експлуатації.

6.2.5. Авторський нагляд за дотриманням вимог проектно-кошторисної документації здійснювати на підставі договору з розробником.

6.2.6. Сприяти Підприємцю у виконанні робіт.

6.2.7. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

6.2.8. Оплату за виконані роботи виконати відразу після наявності у нього відповідного призначення з державного бюджету в межах обсягів фактичних надходжень, які необхідні для здійснення розрахунків за даним Договором.

6.2.9. Попередити Підрядника про припинення фінансування об'єкта.

При відсутності фінансування передбачені п. 7.2 штрафні санкції не застосовуються.

6.3. Підрядник має право:

6.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.

6.3.2. Залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо.

6.3.3. Інформувати Замовника про можливість сповільнення робіт за незалежних від Підрядника обставин.

6.3.4. З урахуванням Графіку виконання робіт, щомісячно, до 25-го числа, узгоджувати із Замовником набір робіт на наступний місяць.

6.3.5. Припинити виконання робіт у випадку відсутності фінансування.

6.4. Підрядник зобов'язаний:

6.4.1. Виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіку виконання робіт, та чинного законодавства України.

6.4.2. Протягом 30-ти днів розглянути проектно-кошторисну документацію та подати свої зауваження Замовнику. Додаткові роботи, які виникли після цього строку, і не викликані змінами проектних рішень, виконуються Підрядником за власний рахунок.

6.4.3. Утримувати будівельний майданчик у належному стані. Підрядник до здачі об'єкта в експлуатацію відповідає за охорону майна і виконаних робіт на будівельному майданчику, здійснює необхідні природоохоронні заходи та заходи по забезпеченню пожежної безпеки; забезпечує чистоту на будівельному майданчику. Витрати з підтримання порядку на будівельному майданчику лягають на Підрядника а також забезпечує безпеку дорожнього та пішохідного руху на території будівельному майданчику.

6.4.4. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або сповільнення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Підрядника, обставин.

6.4.5. До 25-го числа звітного періоду, надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3.

6.4.6. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами, та на вимогу Замовника надавати її для ознайомлення.

6.4.7. Комплект проектно-кошторисної документації Підрядник зобов'язаний зберігати на об'єкті і надавати Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

6.4.8. Щоденно надавати Замовнику інформацію про стан виконання робіт на об'єкті.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану будівництва, виявлення проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

6.4.9. Повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань, матеріалів та устаткування за 2 дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

6.4.10. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським та технічним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації передбаченої цим Договором. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію.

6.4.11. У випадку пред'явлення Підряднику, субпідряднику, скарг, претензій з боку третіх осіб, незалежно від характеру скарги, всі фінансові або інші відшкодування здійснюються за рахунок Підрядника. Замовник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо Замовник або представник не були причиною цієї скарги.

6.4.12. Підрядник зобов'язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні.

6.4.13. Після закінчення монтажу обладнання і інженерних систем об'єкта Підрядник зобов'язаний виконати випробовування обладнання і інженерних систем у присутності представника Замовника.

Підрядник вводить в дію та випробовує обладнання всіх систем та інженерних мереж, що встановлені на об'єкті, згідно із технічними умовами, проектно-кошторисною документацією та вимогам державних будівельних норм України (ДБН), умовами договору.

6.4.14. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

6.4.15. Після закінчення виконання робіт до здачі об'єкта в експлуатацію, вивезти з будівельного майданчика за власний рахунок техніку, відходи, сміття, допоміжні споруди, провести благоустрій території згідно правил благоустрою і утримання території.

6.4.16. Після закінчення всіх передбачених проектно-кошторисною документацією робіт на протязі 10-и днів письмово повідомити про це Замовника.

6.4.17. До здачі об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання.

6.4.19. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6.4.20. У разі необхідності на вимогу Замовника Підрядник зобов'язаний надати для перевірки накладні на (або їх реєстр) придбане устаткування, а також інші документи, що підтверджують якість матеріалів та устаткування.

6.4.21. Підрядник не може вимагати перегляду договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, якщо терміни виконання цих робіт порушені з вини Підрядника.

7. Відповідальність сторін.

7.1. За порушення строків усунення дефектів або відхилень від проектно-кошторисної документації згідно зауважень і приписів Замовника і проектною організацією, Підрядник сплачує Замовнику за кожен день прострочки пеню, розмір якої обчислюється від вартості невиконаних чи неякісно виконаних робіт, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

Якщо в цей період облікова ставка НБУ змінювалася, розмір пені обчислюється пропорційно цим змінам.

7.2. За порушення строків оплати прийнятих робіт при отриманні фінансування по даному об'єкту, Замовник сплачує пеню, розмір якої обчислюється від суми не оплачених, але прийнятих робіт, витрачену з урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7.3. За порушення строків виконання робіт, згідно Графіка виконання робіт чи введення в дію об'єкту з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5 % за кожен день затримки від неосвоєної сплати суми коштів.

7.4. У випадку якщо затримка в реалізації робіт, що виникла з вини Підрядника триває більше ніж 30 (тридцять) днів, Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. У випадку якщо протягом 30 (тридцять) днів Підрядник не усуне затримку виконання робіт, Замовник має право в односторонньому порядку відсторонити Підрядника від робіт, не звільняючи його від відповідальності, що впливає з Договору та залучити іншого Підрядника.

7.5. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

7.6. У разі коли Підрядник розпочав та закінчив роботи у терміни, передбачені у договорі, але при прийнятті робіт (об'єкта) Замовником виявлені недоліки цих робіт Підрядник зобов'язаний усунути недоліки за свій рахунок у терміни, погоджені із Замовником. У разі порушення термінів усунення недоліків, що виявлені під час будівництва об'єкта Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 0,5 % від суми неякісно виконаних робіт.

7.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від обов'язку усунути недоліків робіт.

7.8. За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна сторона.

8. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення.

8.1. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників об'єкту визначених у договорі та проектно-кошторисній документації та можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом – 10 років з моменту здачі його в експлуатацію.

8.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єктів будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 20-ти днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника, запросить його для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання.

8.3. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-ти днів Підрядник не приступає до ліквідації порушень, Замовник може залучати для цього третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Підрядника.

8.4. Початком гарантійного строку вважається день підписання Акта про приймання-передачу закінчених робіт. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не змогли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

8.5. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу об'єкта будівництва або його частини;
- неправильної його експлуатації;
- неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами;
- неналежного ремонту об'єкта який здійснено самим Замовником або залученими третіми особами.

В інших випадках Підрядник зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Підрядника.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо це стало наслідком дії форс-мажорних обставин, до яких відносяться: стихійні явища, пожежі, військові дії, масові безпорядки, законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів; які безпосередньо впливають на виконання умов Договору.

9.2. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується з моменту досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із форс-мажору, чи з моменту, коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.

9.3. Сторони зобов'язані вживати всіх можливих заходів для виходу із форс-мажору.

Форс-мажор автоматично Продовжує строк виконання зобов'язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

9.4. При настанні форс-мажорних обставин сторони мають право інформувати одна одну в тижневий термін. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 3 місяці, то кожна сторона матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за Договором. В такому випадку жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

10. Внесення змін у Договір та його розірвання .

10.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що зажадають від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

10.2. Розірвання Договору можливе за згодою сторін.

Розірвання Договору здійснюється не раніше ніж через 10 днів після отримання другою стороною письмового повідомлення про намір розірвати Договір з обґрунтуванням причин.

10.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Підрядника не менш як за 10 днів за таких обставин:

10.3.1. Відсутності у Замовника коштів для фінансування будівництва.

10.3.2. Виявлення недоцільності, або неможливості продовжувати роботи на об'єкті, в тому числі на підставі рішень відповідних контролюючих органів.

10.3.3. Прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва.

10.3.4. Суттєвого порушення Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для затримки виконання замовлення у встановлені Графіком виконання робіт терміни більше, ніж на один місяць.

10.3.5. Якщо роботи не розпочато з вини Підрядника, Замовник має право розірвати договір.

10.3.6. Грубих порушень Підрядником будівельних норм і правил у випадку відмови Підрядника від їх усунення.

10.3.7. Прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

10.4. У випадку розірвання Договору в порядку передбаченому п. 10.3.4. та п.10.3.5. цього Договору Підрядник не вправі вимагати оплати за роботи, виконані з порушеннями будівельних норм і правил або проектно-кошторисної документації.

11. Інші умови

11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

12. Строк дії договору

12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до **31.12.2022р. або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань**, а в частині розрахунків до повного його виконання.

13. Прикінцеві положення.

13.1. Усі суперечки та розбіжності, що стосуються виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосагнення згоди - в Господарському суді Львівської області.

13.2. Прийняття рішень про зміну умов Договору оформляється шляхом підписання додаткових угод на рівні осіб, що підписали Договір.

13.3. Жодна із сторін не вправі передавати свої права і обов'язки, а також інформацію за Договором третім особам без письмової згоди другої сторони.

13.4. Договір складено у 3-х оригінальних примірниках.

13.5. На момент укладення цього договору Підрядник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

13.6. Замовник не є платником податку на прибуток.

14. Додатки до договору.

14.1. До Договору додаються і є невід'ємною частиною Договору :

- Розрахунок договірної ціни (Додаток 1).
- Графік виконання робіт (Додаток 2).

15. Юридичні адреси сторін.

ЗАМОВНИК

Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел

Адреса: Україна, 82547, Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1

р/р UA 928201420344240008090044613
в Держказначейській службі України м.Київ
МФО 820 172
ЄДРПОУ 05537182

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю «Західатомбудсервіс»

Юр. Адреса: Україна, 79070, м. Львів

Вул. Гн. Хоткевича, 16-А, кв. 28

р/р UA693808050000000026007311916 в

"Райффайзен банк Аваль" у м.Київ,

МФО 380805


ЄДРПОУ 36090447

Директор БоринськогоПЛ НПП



Л.В.Надич

Директор ТОВ «Західатомбудсервіс»



М.Т.Гимон

Замовник БОРИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ І РЕМЕСЕЛ

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Західатомбудсервіс"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб., що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 17 листопада 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	1635,97100	1635,97100	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	323,31000	323,31000	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1294,70400	1294,70400	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	17,95700	17,95700	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	186,12600	186,12600	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1822,09700	1822,09700	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	38,80900	38,80900	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	19,73400	-	19,73400

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	1880,64000	1860,90600	19,73400
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1880,64000	1860,90600	19,73400
12		Податок на додану вартість	376,12800	-	376,12800
		Всього договірна ціна	2256,76800		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



П.В.Надич

Керівник генеральної
підприємства



М.Т.Гимон

Додаток 2
до Договору № 8/12
від 08.12.2022 року

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по предмету закупівлі: «Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» (код ДК 021:2015 (CPV) – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання та етапи		% виконання	Вартість тис. грн.
		початок	Кінець		
1	2	3	4	5	6
1.	Згідно договірної ціни	листопад 2022 року	грудень 2022 року	100%	2 256,768
Разом					2 256,768

ЗАМОВНИК

Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел
Адреса: Україна, 82547, Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1
р/р UA 928201420344240008000044613
в Держказначейській службі України м.Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 05537182

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю «Західатомбудсервіс»
Юр. Адреса: Україна, 79070, м. Львів
Вул. Гн. Хоткевича, 16-А, кв. 28
р/р UA693808050000000026007311916 в
"Райффайзен банк Аваль" у м.Київ,
МФО 380805
ЄДРПОУ 36090447

Директор БоринськогоПЛ НПР



Л.В.Надич

ДиректорТОВ «Західатомбудсервіс»



М.Т.Гимон

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

Будівництво розташоване на території ~~Львівської~~ області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

5,07303 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

4,544 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

387,082 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

12101,81 грн.

Всього договірна ціна:

2256,768 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1860,906 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

19,734 тис.грн.

податок на додану вартість -

376,128 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.	323,31000	1294,70400	-	17,95700	2,47800	325,78800	186,12600
	Разом: будівельні роботи	323,31000	1294,70400	-	17,95700	2,47800	325,78800	186,12600

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 5,07303;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 1635,971;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 186,126;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (5,07303 + 0) \times 1 = 38,809;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} - \text{п.1.6} = 1635,971 + 186,126 - 0 = 1822,097;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п.2.2} \times 0,15 = 1822,097 \times 0,15 = 273,31455;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 38,809 : 273,31455 = 0,141993904;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,141993904) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 38,809 \times \text{W}(0) + 273,31455 \times \text{V}(0) = 38,809;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$\text{ИНП147} = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$\text{A1471} = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\text{П73} = 5,07303;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= \text{п.10.1} \times (\text{п.10.2} + \text{п.10.3}) \times \text{ИНП147} = 3,89 \times (5,07303 + 0) \times 1 = \mathbf{19,734};$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= \mathbf{0};$$

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА, 1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.
2300тис

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА, 1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1268,726 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,02216 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 307,166 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи									
1	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	11672,46	-	934	934	-	184,3700	14,75
					11672,46	-			-	-	-
2	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2268	2748,71	-	623	623	-	44,6800	10,13
					2748,71	-			-	-	-
3	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	10103,01	-	303	303	-	159,5800	4,79
					10103,01	-			-	-	-
4	РН6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,0281	2552,71	-	72	72	-	41,0800	1,15
					2552,71	-			-	-	-
5	РН11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,038	3598,87	404,54	10933	9704	1229	52,9300	160,8
					3194,33	82,08			249	1,0193	3,1
6	РН7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,8338	6260,53	110,01	17741	17429	312	92,8100	263
					6150,52	22,32			63	0,2772	0,79

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4
7	PH13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2
8	PH18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3
9	PH11-39-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Облицювання стін листами деревноволокнистими	100м2
10	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону Вікна, двері	100м2
11	EH10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2
12	& C171-951-1	Дверні блоки з металопластика	м2
13	& C1-875	Піна монтажна	шт
14	& C10000-45	Турбо-шурупи	шт
15	EH10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2
16	& C171-951-1	Дверні блоки з металопластика(зовнішні)	м2
17	варіант 1 & C1-875	Піна монтажна	шт
18	& C10000-45	Турбо-шурупи	шт
19	EH10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2
20	& C126-1300-5 варіант 1	Дюбель монтажний для вікон та дверей	шт
21	& C111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові	м2
22	EH10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м

5	6	7	8	9	10	11	12
1,166	<u>4617,00</u>	-	5383	5383	-	<u>74.3000</u>	<u>86,63</u>
	4617,00	-			-	-	-
0,28338	<u>7960,92</u>	<u>251,21</u>	2256	2185	<u>71</u>	<u>127.7500</u>	<u>36,2</u>
	7709,71	109,67			31	1,2752	0,36
0,783	<u>5764,96</u>	-	4514	4514	-	<u>86.9920</u>	<u>68,11</u>
	5764,96	-			-	-	-
2,908	<u>15937,56</u>	-	46346	28119	-	<u>127.3300</u>	<u>370,28</u>
	9669,44	-			-	-	-
0,0738	<u>8246,49</u>	-	609	609	-	<u>112.8265</u>	<u>8,33</u>
	8246,49	-			-	-	-
7,38	<u>6500,00</u>	-	47970	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
2	<u>249,90</u>	-	500	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
36	<u>29,85</u>	-	1075	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,153	<u>6663,76</u>	-	1020	1020	-	<u>91.1720</u>	<u>13,95</u>
	6663,76	-			-	-	-
15,3	<u>7500,00</u>	-	114750	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
4	<u>249,90</u>	-	1000	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
54	<u>29,85</u>	-	1612	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,0281	<u>43267,59</u>	-	1216	470	-	<u>220.0295</u>	<u>6,18</u>
	16709,04	-			-	-	-
23	<u>7,41</u>	-	170	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
2,81	<u>7666,88</u>	-	21544	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,032	<u>101862,54</u>	-	3260	79	-	<u>36.2480</u>	<u>1,16</u>
	2465,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5
23	PH8-31-1	Підлоги Улаштування прокладної гідроізоляції	100м2	2,8338
24	& C111-1716-2	Плівка гідроізоляційна	м2	311,718
25	PH7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,8338
26	PH7-17-9 κ=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	2,8338
27	EH11-11-18 κ=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,8338
28	& C111-1782-2	Сітка арм., діам.3 мм 100х100мм	м2	311,718
29	EH11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,8338
30	PH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,562
31	PH11-52-1	Внутрішнє опорядження Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	1,0785
32	EH15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,0805
33	EH15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. []	100 м2	1,0805
34	EH15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,2518
35	& C111-328-3	Клей	кг	125,9
36	& C111-1758-1	Перфорований кутник	м	63,8
37	EH15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,655
38	EH15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,655

44_ДЦ_ЛС1_02-01-01

6	7	8	9	10	11	12
<u>644.42</u>	-	1826	1281	-	<u>7.1400</u>	<u>20.23</u>
452,03	-			-	-	-
<u>30.82</u>	-	9607	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>10914.66</u>	-	30930	12070	-	<u>64.2700</u>	<u>182.13</u>
4259,17	-			-	-	-
<u>14440.52</u>	-	40922	3245	-	<u>17.2800</u>	<u>48.97</u>
1145,15	-			-	-	-
<u>1993.49</u>	-	5649	3342	-	<u>18.6300</u>	<u>52.79</u>
1179,47	-			-	-	-
<u>81.50</u>	-	25405	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>89629.75</u>	-	253993	38838	-	<u>189.6925</u>	<u>537.55</u>
13705,28	-			-	-	-
<u>4816.21</u>	-	2707	630	-	<u>14.7700</u>	<u>8.3</u>
1121,63	-			-	-	-
<u>2773.42</u>	-	2991	2854	-	<u>39.9300</u>	<u>43.06</u>
2646,16	-			-	-	-
<u>41497.75</u>	-	44838	15505	-	<u>188.9680</u>	<u>204.18</u>
14350,23	-			-	-	-
<u>32346.73</u>	-	34951	13644	-	<u>156.8255</u>	<u>169.45</u>
12627,59	-			-	-	-
<u>41285.93</u>	<u>205.41</u>	10396	4830	<u>52</u>	<u>282.0720</u>	<u>71.03</u>
19183,72	193,00			49	2,9120	0,73
<u>11.66</u>	-	1468	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>14.84</u>	-	947	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>41684.53</u>	-	68988	18800	-	<u>160.9425</u>	<u>266.36</u>
11359,32	-			-	-	-
<u>28930.78</u>	-	47880	2254	-	<u>19.2970</u>	<u>31.94</u>
1361,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,1743	<u>5748,13</u> 3400,42	-	18246	10794	-	<u>45,4480</u>	<u>144,27</u>
40	ЕН15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,1743	<u>3318,16</u> 1801,74	-	10533	5719	-	<u>24,0810</u>	<u>76,44</u>
41	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,1858	<u>13773,71</u> 3093,52	-	30107	6762	-	<u>43,8300</u>	<u>95,8</u>
42	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0805	<u>15180,55</u> 3482,42	-	16403	3763	-	<u>49,3400</u>	<u>53,31</u>
43	ЕН15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,194	<u>83143,57</u> 21242,98	-	99273	25364	-	<u>294,0205</u>	<u>351,06</u>
44	ЕН15-74-1 к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,883	<u>16392,29</u> 15233,95	-	14474	13452	-	<u>176,7895</u>	<u>156,11</u>
45	& С111-1624-14 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг	50,3	<u>74,46</u>	-	3745	-	-	-	-
46	С111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77	кг	344,47	<u>127,40</u>	-	43885	-	-	-	-
47	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,811	<u>3153,26</u> 199,76	<u>2953,50</u> 678,73	2557	162	<u>2395</u> 550	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,68</u> 6,94
48	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	81,1	<u>168,86</u>	<u>168,86</u> 18,54	13695	-	<u>13695</u> 1504	- 0,2240	- 18,17
Разом прямі витрати по кошторису							1120247	254753	<u>17754</u> 2446		<u>3561,12</u> 30,09
Разом будівельні роботи, грн.							1120247				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							847740				
всього заробітна плата, грн.							257199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					148479 430,95 49967 1268726				
		----- Всього по кошторису					1268726				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4022,16 307166				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.
2300тис

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на водопровід та каналізація

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 129,455 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38935 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,170 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	РН15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>1733,74</u> 1718,98	- -	2080	2063	- -	<u>22,6360</u> -	<u>27,16</u> -
2	РН15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,78	<u>1949,03</u> 1949,03	- -	1520	1520	- -	<u>25,2760</u> -	<u>19,72</u> -
3	РН15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>2030,15</u> 2030,15	- -	893	893	- -	<u>26,3280</u> -	<u>11,58</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4493	4476	- -		<u>58,46</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17 4476 2430 6,14 712 6923				

		Всього по розділу 1					6923				
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід протипожежний В1									
4	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	4354,13 4297,44	-	2612	2578	-	56,5900	33,95
5 & C1551-29-СП-1	Труба поліпропіленова (скловолокно) ф20мм	м		60	82,15	-	4929	-	-	-	-
6 & C1630-125-304	Кран кульовий ф20	шт		5	329,33	-	1647	-	-	-	-
7 & C182-44-122	Муфта діам. 20мм	шт.		10	14,43	-	144	-	-	-	-
8 & C113-123-388	Трійник 20мм	шт		17	18,99	-	323	-	-	-	-
9 & C182-44-100	Коліно 90грд. діам. 20мм	шт.		20	14,33	-	287	-	-	-	-
10 & C182-44-100	Коліно 45грд. діам. 20мм	шт.		20	14,33	-	287	-	-	-	-
11 C113-1705	Коліно монтажне 20	шт		16	289,29	-	4629	-	-	-	-
12 & C1530-1-181	Елементи кріплення	шт		20	131,31	-	2626	-	-	-	-
13 PH19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м		0,6	4289,11 2780,85	-	2573	1669	-	39,4000	23,64
14 & C113-2145-39	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф20мм	м		60	31,18	-	1871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					21928	4247	-		57,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21928				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17681				
		всього заробітна плата, грн.					4247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2275				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					665				
		Всього будівельні роботи, грн.					24203				

		Всього по розділу 2					24203				
15	PH15-19-1	Розділ 3. Водопровід гарячої води Т3									
		Прокладання трубопроводів	100м	0,6	4354,13	-	2612	2578	-	56,5900	33,95
		водопостачання з труб поліетиленових			4297,44	-			-	-	-
		[поліпропіленових] напірних діаметром 20									
		мм									
16	& C1551-29-СП-1	Труба поліпропіленова (скловолокно) ф20мм	м	60	82,15	-	4929	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& C1630-125-304	Кран кульовий ф20	шт	5	329,33	-	1647	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	& C182-44-122	Муфта діам. 20мм	шт.	10	14,43	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C113-123-388	Трійник 20мм	шт	17	18,99	-	323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C182-44-100	Коліно 90грд. діам. 20мм	шт.	20	14,33	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C182-44-100	Коліно 45грд. діам. 20мм	шт.	20	14,33	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
22	C113-1705	Коліно монтажне 20	шт	16	289,29	-	4629	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
23	& C1530-1-181	Елементи кріплення	шт	20	131,31	-	2626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	PH19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,6	4289,11	-	2573	1669	-	39,4000	23,64
					2780,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C113-2145-39	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф20мм	м	60	31,18	-	1871	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21928	4247	-		57,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17681				
		всього заробітна плата, грн.					4247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2275				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					665				
		Всього будівельні роботи, грн.					24203				

		Всього по розділу 3					24203				
Розділ 4. Каналізація побутова К1											
26	RH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,78	17895,58	-	13959	3801	-	63,1900	49,29
					4872,58	-			-	-	-
27	& C113-751-5	Труби каналізаційні WAVIN 110мм (комплектні із фітінгами)	м	78	386,92	-	30180	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	RH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,44	12733,38	-	5603	2233	-	65,8200	28,96
					5075,38	-			-	-	-
29	& C113-751-4	Труби каналізаційні WAVIN 50мм (комплектні із фітінгами)	м	44	202,90	-	8928	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	RH20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 100х100 мм	100шт	0,28	14496,87	38,16	4059	4048	11	222,1000	62,19
					14458,71	10,04			3	0,1230	0,03
31	RH20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,28	14523,42	-	4067	2722	-	133,0000	37,24
					9720,97	-			-	-	-
32	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,109	98,37	-	11	11	-	1,6300	0,18
					98,37	-			-	-	-
33	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,109	129,39	129,39	14	-	14	-	-
					-	13,32			1	0,1610	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					66821	12815	25		177,86
									4		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					66821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7302				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2339				
		Всього будівельні роботи, грн.					74123				

		Всього по розділу 4					74123				
		Разом прямі витрати по кошторису					115170	25785	<u>25</u> 4		<u>351,5</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					115170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89360				
		всього заробітна плата, грн.					25789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14285				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4381				
		Всього будівельні роботи, грн.					129455				

		Всього по кошторису					129455				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					389,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30170				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.
2300тис

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03 на опалення

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 220,459 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25687 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,902 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,12	6858,29	-	823	823	-	105,3500	12,64
					6858,29	-			-		
2	PH15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,69	2076,46	-	1433	1433	-	28,0640	19,36
					2076,46	-			-		
3	PH15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,3801	7766,53	-	2952	2952	-	111,4600	42,37
					7766,53	-			-		
4 & 9	C130-555-9 варіант 1	Радіатори сталеві з боковим підключенням ROMSTAL C22 500x1400	шт	15	7634,52	-	114518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,695	4485,02	-	3117	3117	-	59,0600	41,05
					4485,02	-			-		

1	2	3	4	5
6	& C1551-29-СП-2 варіант 2	Труба stabi glass PN 16 д.25 x 3,5 мм	м	69,5
7	PH15-19-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,75
8	& C1551-29-СП-3 варіант 2	Труба stabi glass PN 16 д.32 x 4,4 мм	м	75
9	EH26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6,92
10	& C113-2145-8 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф28мм	м	144,2
11	& C113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф35мм	м	75
12	PH15-104-1	Установлення клапанів	комплект	30
13	& C14-19-21 варіант 1	Клапан запірний 1/2	шт.	15
14	& C14-19-22 варіант 1	Клапан термостатичний 1/2	шт.	15
15	C113-1705 варіант 2	Коліно монтажне 1/2	шт	30
16	& C14-52-48 варіант 1	Муфта ф32 мм	шт.	12
17	& C14-52-49 варіант 1	Муфта ф25 мм	шт.	24
18	& C14-52-47 варіант 1	Муфта 32x25	шт.	4
19	C113-1706 варіант 1	Коліно діам. 25 мм	шт	4
20	C113-1707 варіант 1	Коліно діам. 32 мм	шт	6
21	& C113-1774-15 варіант 1	Трійник поліпропіленовий 25x25x25	шт	10
22	& C113-1774-18 варіант 1	Трійник поліпропіленовий 32x25x32	шт	20

44_ДЦ_ЛС1_02-01-03

6	7	8	9	10	11	12
<u>145,39</u>	-	10105	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>4948,25</u>	-	3711	3711	-	<u>65,1600</u>	<u>48,87</u>
<u>4948,25</u>	-	-	-	-	-	-
<u>329,25</u>	-	24694	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>248,44</u>	-	1719	1719	-	<u>3,5200</u>	<u>24,36</u>
<u>248,44</u>	-	-	-	-	-	-
<u>45,44</u>	-	6552	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>53,09</u>	-	3982	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>111,63</u>	-	3349	3349	-	<u>1,4700</u>	<u>44,1</u>
<u>111,63</u>	-	-	-	-	-	-
<u>614,50</u>	-	9218	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>504,34</u>	-	7565	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>295,09</u>	-	8853	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>21,72</u>	-	261	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>16,32</u>	-	392	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>37,13</u>	-	149	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>18,85</u>	-	75	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>30,07</u>	-	180	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>27,15</u>	-	272	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>40,51</u>	-	810	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1530-1-181	Елементи кріплення	шт	48	131,31	-	6303	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					211033	17104	-		232,75
		Разом будівельні роботи, грн.					211033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193929				
		всього заробітна плата, грн.					17104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9426				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2798				
		Всього будівельні роботи, грн.					220459				

		Всього по кошторису					220459				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					256,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19902				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.
2300тис

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04
на електромонтажні роботи

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 203,457 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40465 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,844 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	5	1071,80	35,32	5359	4580	177	11,8800	59,4
					916,07	5,60			28	0,0746	0,37
2	C113-2129	Щит розподільний	шт	5	13260,82	-	66304	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	PH17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	400,59	0,95	401	259	1	3,5400	3,54
					258,74	0,15			-	0,0020	-
4	C113-2129	Щит освітлювальний	шт	1	5610,82	-	5611	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	2383,71	-	48	47	-	35,2600	0,71
					2336,68	-			-	-	-
6	& C1512-1-80	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт	2	127,72	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,07	2532,82	-	177	174	-	37,5100	2,63
					2485,79	-			-	-	-

1	2	3	4	5
8	& C1512-1-79	Вимикач двоклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт	7
9	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03
10	& C1512-1-59	Розетка силова	шт	3
	варіант 1			
11	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,84
12	& C1512-13-151	Розетка зовнішнього монтажу	шт	84
	варіант 1			
13	PH17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,35
14	C1547-4	Світильник	шт	35
	варіант 2			
15	C1512-6	Коробка монтажна	шт	9
	варіант 3			
16	PH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,8
17	& C154-62-66	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м	220
	варіант 1			
18	& C154-62-70-1И	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	м	60
	варіант 1			
19	E21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,6
20	E21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,6
21	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 20мм	м	60
	варіант 1			
22	C1545-194	Кабель установочний мідний, подвійна ізоляція ПВХ, не підтримує горіння, ВВГ нгд-4х4 м2	м	60
	варіант 3			

6	7	8	9	10	11	12
<u>131,98</u>	-	924	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1761,46</u>	-	53	53	-	<u>26,5800</u>	<u>0,8</u>
<u>1761,46</u>	-	-	-	-	-	-
<u>510,18</u>	-	1531	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1761,46</u>	-	1480	1480	-	<u>26,5800</u>	<u>22,33</u>
<u>1761,46</u>	-	-	-	-	-	-
<u>207,78</u>	-	17454	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>27410,65</u>	-	9594	9398	-	<u>390,0500</u>	<u>136,52</u>
<u>26851,04</u>	-	-	-	-	-	-
<u>1202,16</u>	-	42076	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>12,38</u>	-	111	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>2238,79</u>	-	6269	5844	-	<u>30,3200</u>	<u>84,9</u>
<u>2087,23</u>	-	-	-	-	-	-
<u>34,59</u>	-	7610	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>54,98</u>	-	3299	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>3095,28</u>	-	1857	1630	-	<u>41,0000</u>	<u>24,6</u>
<u>2717,07</u>	-	-	-	-	-	-
<u>975,16</u>	-	585	491	-	<u>12,2000</u>	<u>7,32</u>
<u>818,74</u>	-	-	-	-	-	-
<u>32,36</u>	-	1942	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>94,99</u>	-	5699	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	E21-2-8	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,4	<u>3601,00</u> 3187,59	-	1440	1275	-	<u>48.1000</u>	<u>19,24</u>
24	E21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,4	<u>1320,07</u> 1092,55	-	528	437	-	<u>16.2800</u>	<u>6,51</u>
25	C113-2128 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 32мм	м	40	<u>37,46</u>	-	1498	-	-	-	-
26	C1545-194 варіант 4	Кабель установочний мідний, подвійна ізоляція ПВХ, не підтримує горіння, ВВГ нгд-4*6 м ²	м	40	<u>180,88</u>	-	7235	-	-	-	-
27	C1512-6 варіант 4	Коробка розподільча	шт	9	<u>20,15</u>	-	181	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							189521	25668	<u>178</u> 28		<u>368,5</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн.							189521				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							163675				
всього заробітна плата, грн.							25696				
Загальновиробничі витрати, грн.							13936				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4148				
Всього будівельні роботи, грн.							203457				
Всього по кошторису							203457				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							404,65				
Кошторисна заробітна плата, грн.							29844				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА,1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.	4544,38	528,65	61294	325788	85167	34535	5130	186126
Разом:		4544,38	528,65	61294	325788	85167	34535	5130	186126

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт кухні та їдальні в приміщенні "Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел" за адресою: Львівська область, Самбірський р-н, смт.Бориня, вул.Вояків УПА, 1 з метою створення умов для розміщення та обслуговування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4145,37	71,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
		робітниками-будівельниками							
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	368,5	69,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	12,32	79,01				
		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	18,19	82,77				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
8		будівельного сміття							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
8.1		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	528,65	115,95				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5073,03					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					

1	2	3	4
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>	
9	CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год
10	CH203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год
11	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год
12	CH233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год
13	CH211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год
14	CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год
15	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т
16	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Дизельне паливо	кг
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		Гідравлічна рідина	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	
17	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год
18	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год
19	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год
20	CH200-68	Пістолет монтажний	маш. год

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
5,33638	<u>448,86</u> 2395,29				
3,081121493	<u>500,06</u> 1540,75				
18,75	<u>9,47</u> 177,56				
18,0683088	<u>3,94</u> 71,19				
0,70504	<u>73,36</u> 51,72				
0,028	<u>381,64</u> 10,69				
81,1	<u>168,86</u> 13694,55				
0,109	<u>129,39</u> 14,10				
	17955,85				
37,347					
113,49					
3,24					
0,169					
12,768					
8,8					
11,165172					
4,48					

1	2	3	4
21	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш. год
22	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год
23	CH270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год
24	CH270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год
25	CH270-119	Шуруповерти	маш. год
26	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год
27	CH270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год
28	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год
29	CH270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год
30	CH270-150	Киркувальник	маш. год
31	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год
32	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год
33	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>			
34	&C111-256-1 варіант 2	Плитки керамічні для пілог	м2
35	&C171-951-1 варіант 1	Дверні блоки з металопластика(зовнішні)	м2
36	&C130-555-9 варіант 1	Радіатори сталеві з боковим підключенням ROMSTAL C22 500x1400	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44,717364					
17,090722					
9,35154					
5,618511					
66,716413					
26,790638					
4,96716					
41,278014					
27,5248					
3,8879736					
0,786					
21,94572					
4,2					
289,0476	<u>619,78</u>	<u>600,00</u>	<u>7,63</u>	<u>12,15</u>	30 км.
	179145,92	173428,56	2205,43	3511,93	
15,3	<u>7500</u>	<u>7500,00</u>	-	-	
	114750,00	114750,00	-	-	
15	<u>7634,52</u>	<u>7471,00</u>	<u>13,82</u>	<u>149,7</u>	30 км.
	114517,80	112065,00	207,30	2245,50	

1	2	3	4
37	+С113-2129 варіант 3	Щит розподільний	шт
38	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3
39	&С111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні	м2
40	&С171-951-1	Двірні блоки з металопластика	м2
41	&С111-742-8 варіант 1	Плити Армстронг	м2
42	+С111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77	кг
43	+С1547-4 варіант 2	Світильник	шт
44	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг
45	&С113-751-5 варіант 1	Труби каналізаційні WAVIN 110мм (комплектні із фітінгами)	м
46	&С111-1782-2	Сітка арм., діам.3 мм 100х100мм	м2
47	&С1551-29-СП-3 варіант 2	Труба stabi glass PN 16 д.32 x 4,4 мм	м
48	&С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові	м2
49	+С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2
50	&С111-654-7 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
5	<u>13260,82</u> 66304,10	<u>13000,00</u> 65000,00	<u>0,8</u> 4,00	<u>260,02</u> 1300,10	30 км.
17,342856	<u>3258,67</u> 56514,64	<u>2400,00</u> 41622,85	<u>794,77</u> 13783,58	<u>63,9</u> 1108,21	30 км.
120,594	<u>451,48</u> 54445,78	<u>435,00</u> 52458,39	<u>7,63</u> 920,13	<u>8,85</u> 1067,26	30 км.
7,38	<u>6500</u> 47970,00	<u>6500,00</u> 47970,00	- -	- -	
173,775	<u>262,56</u> 45626,36	<u>255,67</u> 44429,05	<u>1,74</u> 302,37	<u>5,15</u> 894,94	30 км.
344,47	<u>127,4</u> 43885,48	<u>124,35</u> 42834,84	<u>0,55</u> 189,46	<u>2,5</u> 861,18	30 км.
35	<u>1202,16</u> 42075,60	<u>1178,00</u> 41230,00	<u>0,59</u> 20,65	<u>23,57</u> 824,95	30 км.
212,2599	<u>166,94</u> 35434,67	<u>163,04</u> 34606,85	<u>0,63</u> 133,72	<u>3,27</u> 694,10	30 км.
78	<u>386,92</u> 30179,76	<u>375,00</u> 29250,00	<u>4,33</u> 337,74	<u>7,59</u> 592,02	30 км.
311,718	<u>81,5</u> 25405,02	<u>58,37</u> 18194,98	<u>21,53</u> 6711,29	<u>1,6</u> 498,75	
75	<u>329,25</u> 24693,75	<u>322,25</u> 24168,75	<u>0,54</u> 40,50	<u>6,46</u> 484,50	30 км.
2,81	<u>7666,88</u> 21543,93	<u>7500,00</u> 21075,00	<u>16,55</u> 46,51	<u>150,33</u> 422,42	30 км.
139,8915	<u>149,3</u> 20885,80	<u>142,33</u> 19910,76	<u>4,04</u> 565,16	<u>2,93</u> 409,88	30 км.
314,45	<u>61,4</u> 19307,23	<u>60,00</u> 18867,00	<u>0,2</u> 62,89	<u>1,2</u> 377,34	30 км.

1	2	3	4
51	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3
52	&C1512-13-151 варіант 1	Розетка зовнішнього монтажу	шт
53	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг
54	&C10000-37-1-2М	Профілі металеві оцинковані CD60	м
55	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг
56	&C1530-1-181	Елементи кріплення	шт
57	&C111-1867-2	Кріплення (хомут) до труб 110мм	шт
58	&C1551-29-СП-2 варіант 2	Труба stabi glass PN 16 д.25 x 3,5 мм	м
59	&C111-654-5 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м
60	&C1551-29-СП-1 варіант 1	Труба поліпропіленова (скловолокно) ф20мм	м
61	&C111-654-6 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м
62	&C111-1716-2	Плівка гідроізоляційна	м2
63	+C113-1705 варіант 3	Коліно монтажне 20	шт

44 ДЦ ИВР

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
5,47463	<u>3309,67</u> 18119,22	<u>2450,00</u> 13412,84	<u>794,77</u> 4351,07	<u>64,9</u> 355,31	30 км.
84	<u>207,78</u> 17453,52	<u>203,34</u> 17080,56	<u>0,37</u> 31,08	<u>4,07</u> 341,88	30 км.
128,65452	<u>131,1</u> 16866,61	<u>128,00</u> 16467,78	<u>0,53</u> 68,19	<u>2,57</u> 330,64	30 км.
275,5275	<u>58,34</u> 16074,27	<u>58,34</u> 16074,27	- -	- -	
1473,576	<u>10,23</u> 15074,68	<u>9,50</u> 13998,97	<u>0,53</u> 781,00	<u>0,2</u> 294,71	30 км.
88	<u>131,31</u> 11555,28	<u>128,66</u> 11322,08	<u>0,08</u> 7,04	<u>2,57</u> 226,16	30 км.
78	<u>130,23</u> 10157,94	<u>127,50</u> 9945,00	<u>0,18</u> 14,04	<u>2,55</u> 198,90	30 км.
69,5	<u>145,39</u> 10104,61	<u>142,00</u> 9869,00	<u>0,54</u> 37,53	<u>2,85</u> 198,08	30 км.
157,225	<u>63,11</u> 9922,47	<u>61,67</u> 9696,07	<u>0,2</u> 31,45	<u>1,24</u> 194,95	30 км.
120	<u>82,15</u> 9858,00	<u>80,00</u> 9600,00	<u>0,54</u> 64,80	<u>1,61</u> 193,20	30 км.
157,225	<u>61,4</u> 9653,62	<u>60,00</u> 9433,50	<u>0,2</u> 31,45	<u>1,2</u> 188,67	30 км.
311,718	<u>30,82</u> 9607,15	<u>30,00</u> 9351,54	<u>0,22</u> 68,58	<u>0,6</u> 187,03	30 км.
32	<u>289,29</u> 9257,28	<u>283,54</u> 9073,28	<u>0,08</u> 2,56	<u>5,67</u> 181,44	30 км.

1	2	3	4
64	&C14-19-21 варіант 1	Клапан запірний 1/2	шт.
65	&C113-751-4 варіант 2	Труби каналізаційні WAVIN 50мм (комплектні із фітингами)	м
66	+C113-1705 варіант 2	Коліно монтажне 1/2	шт
67	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг
68	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л
69	&C111-654-4 варіант 1	Кутник металевий пристінний	м
70	&C154-62-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	м
71	&C14-19-22 варіант 1	Клапан термостатичний 1/2	шт.
72	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг
73	+C1545-194 варіант 4	Кабель установочний мідний, подвійна ізоляція ПВХ, не підтримує горіння, ВВГ нгд- 4*6 м2	м
74	&C113-2145-8 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф28мм	м
75	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг
76	+C1545-194 варіант 3	Кабель установочний мідний, подвійна ізоляція ПВХ, не підтримує горіння, ВВГ нгд- 4х4 м2	м
77	+C113-2129 варіант 2	Щит освітлювальний	шт

44 ДЦ ІВР

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	<u>614,5</u> 9217,50	<u>601,00</u> 9015,00	<u>1,45</u> 21,75	<u>12,05</u> 180,75	30 км.
44	<u>202,9</u> 8927,60	<u>196,00</u> 8624,00	<u>2,92</u> 128,48	<u>3,98</u> 175,12	30 км.
30	<u>295,09</u> 8852,70	<u>289,22</u> 8676,60	<u>0,08</u> 2,40	<u>5,79</u> 173,70	30 км.
634,86	<u>13,31</u> 8449,99	<u>12,50</u> 7935,75	<u>0,55</u> 349,17	<u>0,26</u> 165,07	30 км.
145,0591	<u>57,66</u> 8364,11	<u>55,73</u> 8084,14	<u>0,8</u> 116,05	<u>1,13</u> 163,92	30 км.
178,74	<u>43,86</u> 7839,54	<u>42,80</u> 7650,07	<u>0,2</u> 35,75	<u>0,86</u> 153,72	30 км.
220	<u>34,59</u> 7609,80	<u>33,34</u> 7334,80	<u>0,57</u> 125,40	<u>0,68</u> 149,60	30 км.
15	<u>504,34</u> 7565,10	<u>493,00</u> 7395,00	<u>1,45</u> 21,75	<u>9,89</u> 148,35	30 км.
54,0882	<u>135,18</u> 7311,64	<u>132,00</u> 7139,64	<u>0,53</u> 28,67	<u>2,65</u> 143,33	30 км.
40	<u>180,88</u> 7235,20	<u>177,00</u> 7080,00	<u>0,33</u> 13,20	<u>3,55</u> 142,00	30 км.
144,2	<u>45,44</u> 6552,45	<u>44,50</u> 6416,90	<u>0,05</u> 7,21	<u>0,89</u> 128,34	30 км.
620,88	<u>9,72</u> 6034,95	<u>9,00</u> 5587,92	<u>0,53</u> 329,07	<u>0,19</u> 117,96	30 км.
60	<u>94,99</u> 5699,40	<u>92,80</u> 5568,00	<u>0,33</u> 19,80	<u>1,86</u> 111,60	30 км.
1	<u>5610,82</u> 5610,82	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>0,8</u> 0,80	<u>110,02</u> 110,02	30 км.

1	2	3	4
78	&C114-980-2	Кутники пластикові	м
79	&C113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф35мм	м
80	&C121-843- 29-B1-1	Одноуровневый зєднювач профілів типа "краб"	шт
81	&C111-1624- 14 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг
82	&C113-2145- 39	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф20мм	м
83	&C10000-35- 1-2K	Профілі металеві оцинковані UD27	м
84	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт
85	&C154-62-70- 1И варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	м
86	&C1630-125- 304 варіант 1	Кран кульовий ф20	шт
87	&C111-88-1- B5	Самонарізні гвинти 3,5х25	шт
88	&C123-386-11	Дошки підвіконні внутрішні	м
89	&C10000-45	Турбо-шурупи	шт
90	&C121-843- 29-B1	Підвіс верхній	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119,4	<u>38,34</u> 4577,80	<u>37,50</u> 4477,50	<u>0,09</u> 10,75	<u>0,75</u> 89,55	30 км.
75	<u>53,09</u> 3981,75	<u>52,00</u> 3900,00	<u>0,05</u> 3,75	<u>1,04</u> 78,00	30 км.
183,685	<u>20,56</u> 3776,56	<u>17,50</u> 3214,49	<u>2,66</u> 488,60	<u>0,4</u> 73,47	30 км.
50,3	<u>74,46</u> 3745,34	<u>72,50</u> 3646,75	<u>0,5</u> 25,15	<u>1,46</u> 73,44	30 км.
120	<u>31,18</u> 3741,60	<u>30,50</u> 3660,00	<u>0,07</u> 8,40	<u>0,61</u> 73,20	30 км.
97,245	<u>38,34</u> 3728,37	<u>38,34</u> 3728,37	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
44	<u>76,58</u> 3369,52	<u>75,00</u> 3300,00	<u>0,08</u> 3,52	<u>1,5</u> 66,00	30 км.
60	<u>54,98</u> 3298,80	<u>53,33</u> 3199,80	<u>0,57</u> 34,20	<u>1,08</u> 64,80	30 км.
10	<u>329,33</u> 3293,30	<u>322,50</u> 3225,00	<u>0,37</u> 3,70	<u>6,46</u> 64,60	30 км.
3954,63	<u>0,82</u> 3242,80	<u>0,65</u> 2570,51	<u>0,15</u> 593,19	<u>0,02</u> 79,10	
3,264	<u>921,7</u> 3008,43	<u>900,00</u> 2937,60	<u>3,63</u> 11,85	<u>18,07</u> 58,98	30 км.
90	<u>29,85</u> 2686,50	<u>29,83</u> 2684,70	<u>0,02</u> 1,80	<u>-</u> -	30 км.
75,635	<u>31,78</u> 2403,68	<u>28,50</u> 2155,60	<u>2,66</u> 201,19	<u>0,62</u> 46,89	30 км.

1	2	3	4
91	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату з комплектуючими	м
92	&С10000-7 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт
93	+С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20мм	м
94	С111-1604	Папір шліфувальний	м2
95	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т
96	&С111-654-2 варіант 1	Підвіси в комплекті АМФ	шт
97	&С1512-1-59 варіант 1	Розетка силова	шт
98	&С1-875	Піна монтажна	шт
99	+С113-2128 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 32мм	м
100	&С111-328-3	Клей	кг
101	&С121-843- 14-В1	Стрічка армуюча	м.п.
102	&С111-654-3 варіант 1	Тяга підвісу АМФ	шт
103	&С111-1758-1	Перфорований кутник	м
104	&С111-220-34	Клей Thermaflex 474	л

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56,762	<u>36,58</u> 2076,35	<u>35,10</u> 1992,35	<u>0,76</u> 43,14	<u>0,72</u> 40,86	30 км.
1275,21	<u>1,54</u> 1963,82	<u>1,50</u> 1912,82	<u>0,01</u> 12,75	<u>0,03</u> 38,25	30 км.
60	<u>32,36</u> 1941,60	<u>31,65</u> 1899,00	<u>0,08</u> 4,80	<u>0,63</u> 37,80	30 км.
8,03609	<u>227,88</u> 1831,26	<u>223,35</u> 1794,86	<u>0,06</u> 0,48	<u>4,47</u> 35,92	30 км.
0,155762	<u>11736,42</u> 1828,09	<u>11000,00</u> 1713,38	<u>506,29</u> 78,86	<u>230,13</u> 35,85	30 км.
132,4	<u>12,95</u> 1714,58	<u>12,50</u> 1655,00	<u>0,2</u> 26,48	<u>0,25</u> 33,10	30 км.
3	<u>510,18</u> 1530,54	<u>500,00</u> 1500,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>10</u> 30,00	30 км.
6	<u>249,9</u> 1499,40	<u>245,00</u> 1470,00	<u>-</u> -	<u>4,9</u> 29,40	
40	<u>37,46</u> 1498,40	<u>36,65</u> 1466,00	<u>0,08</u> 3,20	<u>0,73</u> 29,20	30 км.
125,9	<u>11,66</u> 1467,99	<u>10,92</u> 1374,83	<u>0,51</u> 64,21	<u>0,23</u> 28,95	30 км.
106,9695	<u>13,42</u> 1435,53	<u>10,50</u> 1123,18	<u>2,66</u> 284,54	<u>0,26</u> 27,81	30 км.
132,4	<u>8,62</u> 1141,29	<u>8,25</u> 1092,30	<u>0,2</u> 26,48	<u>0,17</u> 22,51	30 км.
63,8	<u>14,84</u> 946,79	<u>14,50</u> 925,10	<u>0,05</u> 3,19	<u>0,29</u> 18,50	30 км.
1,704	<u>553,37</u> 942,94	<u>542,05</u> 923,65	<u>0,47</u> 0,80	<u>10,85</u> 18,49	30 км.

1	2	3	4
105	&C1512-1-79	Вимикач двоклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт
106	&C111-1683-6	Скотч-лента алюмінієва	м
107	&C113-1774-18 варіант 1	Трійник поліпропіленовий 32x25x32	шт
108	&C111-246-2	Піна монтажна	л
109	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3
110	&C113-123-388	Трійник 20мм	шт
111	&C111-654-8 варіант 1	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт
112	&C121-843-16	Стрічка ущільнювальна самоклеюча 95x3,2	м.п.
113	&C182-44-100	Коліно 90грд. діам. 20мм	шт.
114	&C182-44-100 варіант 1	Коліно 45грд. діам. 20мм	шт.
115	&C10000-18-1-6М	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг
116	&C121-843-29-B1-T	Тяга підвісу	шт
117	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т
118	&C111-162-5	Дюбель з ударним шурупом 6x60	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	<u>131,98</u> 923,86	<u>129,17</u> 904,19	<u>0,22</u> 1,54	<u>2,59</u> 18,13	30 км.
165,768	<u>5,23</u> 866,97	<u>5,12</u> 848,73	<u>0,01</u> 1,66	<u>0,1</u> 16,58	30 км.
20	<u>40,51</u> 810,20	<u>39,48</u> 789,60	<u>0,24</u> 4,80	<u>0,79</u> 15,80	30 км.
2,02338	<u>387,89</u> 784,85	<u>380,00</u> 768,88	<u>0,28</u> 0,57	<u>7,61</u> 15,40	30 км.
0,084	<u>8920,96</u> 749,36	<u>8500,00</u> 714,00	<u>246,04</u> 20,67	<u>174,92</u> 14,69	30 км.
34	<u>18,99</u> 645,66	<u>18,55</u> 630,70	<u>0,07</u> 2,38	<u>0,37</u> 12,58	30 км.
491,535	<u>1,24</u> 609,50	<u>1,20</u> 589,84	<u>0,02</u> 9,83	<u>0,02</u> 9,83	30 км.
97,245	<u>6,03</u> 586,39	<u>3,25</u> 316,05	<u>2,66</u> 258,67	<u>0,12</u> 11,67	30 км.
40	<u>14,33</u> 573,20	<u>14,00</u> 560,00	<u>0,05</u> 2,00	<u>0,28</u> 11,20	30 км.
40	<u>14,33</u> 573,20	<u>14,00</u> 560,00	<u>0,05</u> 2,00	<u>0,28</u> 11,20	30 км.
38,57385	<u>14,7</u> 567,04	<u>14,70</u> 567,04	- -	- -	
75,635	<u>7,46</u> 564,24	<u>4,65</u> 351,70	<u>2,66</u> 201,19	<u>0,15</u> 11,35	30 км.
0,0085014	<u>64130,24</u> 545,20	<u>62500,00</u> 531,34	<u>372,78</u> 3,17	<u>1257,46</u> 10,69	30 км.
257,159	<u>2,09</u> 537,46	<u>2,05</u> 527,18	- -	<u>0,04</u> 10,28	

1	2	3	4
119	&C111-1902-1-2	Хрестики	шт
120	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт
121	&C14-52-49 варіант 1	Муфта ф25 мм	шт.
122	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т
123	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3
124	C147-29	В'язальний дріт	100кг
125	C111-1895	Шпаклівка клейова	т
126	&C182-44-122	Муфта діам. 20мм	шт.
127	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т
128	&C111-1140-4	Подовжувач для профіля CD	шт
129	&C113-1774-15 варіант 1	Трійник поліпропіленовий 25х25х25	шт
130	&C14-52-48 варіант 1	Муфта ф32 мм	шт.
131	&C1512-1-80	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora	шт
132	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2908,0716	<u>0,18</u> 523,45	<u>0,18</u> 523,45	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
2,94715	<u>140,69</u> 414,63	<u>137,79</u> 406,09	<u>0,14</u> 0,41	<u>2,76</u> 8,13	30 км.
24	<u>16,32</u> 391,68	<u>16,00</u> 384,00	<u>-</u> -	<u>0,32</u> 7,68	
0,002464	<u>151735,56</u> 373,88	<u>148356,69</u> 365,55	<u>403,66</u> 0,99	<u>2975,21</u> 7,34	30 км.
0,11648	<u>3128,36</u> 364,39	<u>2200,00</u> 256,26	<u>867,02</u> 100,99	<u>61,34</u> 7,14	30 км.
0,0595098	<u>5762,83</u> 342,94	<u>5620,81</u> 334,49	<u>29,02</u> 1,73	<u>113</u> 6,72	30 км.
0,016872	<u>18921,98</u> 319,25	<u>17949,42</u> 302,84	<u>601,54</u> 10,15	<u>371,02</u> 6,26	30 км.
20	<u>14,43</u> 288,60	<u>14,00</u> 280,00	<u>0,15</u> 3,00	<u>0,28</u> 5,60	30 км.
0,00255	<u>112521,03</u> 286,93	<u>110000,00</u> 280,50	<u>314,74</u> 0,80	<u>2206,29</u> 5,63	30 км.
32,415	<u>8,63</u> 279,74	<u>8,00</u> 259,32	<u>0,46</u> 14,91	<u>0,17</u> 5,51	30 км.
10	<u>27,15</u> 271,50	<u>26,38</u> 263,80	<u>0,24</u> 2,40	<u>0,53</u> 5,30	30 км.
12	<u>21,72</u> 260,64	<u>19,84</u> 238,08	<u>1,45</u> 17,40	<u>0,43</u> 5,16	30 км.
2	<u>127,72</u> 255,44	<u>125,00</u> 250,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>2,5</u> 5,00	30 км.
6	<u>32,19</u> 193,14	<u>31,32</u> 187,92	<u>0,24</u> 1,44	<u>0,63</u> 3,78	30 км.

13 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4
133	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг
134	+C1512-6 варіант 4	Коробка розподільча	шт
135	+C113-1707 варіант 1	Коліно діам. 32 мм	шт
136	&C126-1300-5 варіант 1	Дюбель монтажний для вікон та дверей	шт
137	&C14-52-47 варіант 1	Муфта 32x25	шт.
138	&C111-196-8 варіант 1	Силіконовий герметик	л
139	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т
140	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т
141	+C1512-6 варіант 3	Коробка монтажна	шт
142	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т
143	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т
144	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг
145	C142-10-2	Вода	м3
146	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,26	<u>710.99</u> 184,86	<u>696.22</u> 181,02	<u>0.83</u> 0,22	<u>13.94</u> 3,62	30 км.
9	<u>20.15</u> 181,35	<u>19.55</u> 175,95	<u>0.2</u> 1,80	<u>0.4</u> 3,60	30 км.
6	<u>30.07</u> 180,42	<u>29.40</u> 176,40	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.59</u> 3,54	30 км.
23	<u>7.41</u> 170,43	<u>6.50</u> 149,50	<u>0.85</u> 19,55	<u>0.06</u> 1,38	30 км.
4	<u>37.13</u> 148,52	<u>34.95</u> 139,80	<u>1.45</u> 5,80	<u>0.73</u> 2,92	30 км.
0,4777	<u>275.66</u> 131,68	<u>270.00</u> 128,98	<u>0.25</u> 0,12	<u>5.41</u> 2,58	30 км.
0,0025	<u>51410.98</u> 128,53	<u>50030.14</u> 125,08	<u>372.78</u> 0,93	<u>1008.06</u> 2,52	30 км.
0,00105	<u>112587.03</u> 118,22	<u>110000.00</u> 115,50	<u>379.44</u> 0,40	<u>2207.59</u> 2,32	30 км.
9	<u>12.38</u> 111,42	<u>11.94</u> 107,46	<u>0.2</u> 1,80	<u>0.24</u> 2,16	30 км.
0,00168	<u>64071.03</u> 107,64	<u>62500.00</u> 105,00	<u>314.74</u> 0,53	<u>1256.29</u> 2,11	30 км.
0,0021	<u>50744.61</u> 106,56	<u>49459.45</u> 103,86	<u>290.17</u> 0,61	<u>994.99</u> 2,09	30 км.
0,743	<u>138.58</u> 102,96	<u>135.03</u> 100,33	<u>0.83</u> 0,62	<u>2.72</u> 2,01	30 км.
2,26144	<u>42.1</u> 95,21	<u>42.10</u> 95,21	- -	- -	
0,0007	<u>118339.18</u> 82,84	<u>115646.02</u> 80,95	<u>372.78</u> 0,26	<u>2320.38</u> 1,63	30 км.

1	2	3	4
147	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т
148	+C113-1706 варіант 1	Коліно діам. 25 мм	шт
149	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т
150	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м
151	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т
152	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м
153	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3
154	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т
155	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м
156	C111-1608	Дрантя	кг
157	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	м3
158	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,001512	<u>53506.84</u> 80,90	<u>52167.52</u> 78,88	<u>290.17</u> 0,44	<u>1049.15</u> 1,58	30 км.
4	<u>18.85</u> 75,40	<u>18.40</u> 73,60	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.37</u> 1,48	30 км.
0,0014	<u>52088.45</u> 72,92	<u>50694.33</u> 70,97	<u>372.78</u> 0,52	<u>1021.34</u> 1,43	30 км.
0,936	<u>76.19</u> 71,31	<u>75.00</u> 70,20	<u>0.62</u> 0,58	<u>0.57</u> 0,53	30 км.
0,002	<u>33447.67</u> 66,90	<u>32501.66</u> 65,00	<u>290.17</u> 0,58	<u>655.84</u> 1,32	30 км.
0,624	<u>98.75</u> 61,62	<u>97.22</u> 60,67	<u>0.79</u> 0,49	<u>0.74</u> 0,46	30 км.
0,00504	<u>8410.96</u> 42,39	<u>8000.00</u> 40,32	<u>246.04</u> 1,24	<u>164.92</u> 0,83	30 км.
0,000349	<u>71780.24</u> 25,05	<u>70000.00</u> 24,43	<u>372.78</u> 0,13	<u>1407.46</u> 0,49	30 км.
0,0455	<u>455</u> 20,70	<u>445.62</u> 20,28	<u>0.46</u> 0,02	<u>8.92</u> 0,40	30 км.
0,32671	<u>12.15</u> 3,97	<u>11.10</u> 3,63	<u>0.81</u> 0,26	<u>0.24</u> 0,08	30 км.
0,00027	<u>7594.96</u> 2,05	<u>7200.00</u> 1,94	<u>246.04</u> 0,07	<u>148.92</u> 0,04	30 км.
91,7398	-	-			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2877	<u>91,20</u> 26,23	<u>91,20</u> 26,23			
160	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,6384	<u>97,10</u> 61,99	<u>97,10</u> 61,99			
		Разом	грн.		88,22	88,22			
		Разом по розділу III	грн.		1294699,73	1238112,26	34855,50	21731,97	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	205,23					
		Мастильні матеріали	кг	3,528					
		Гідравлічна рідина	кг	0,807					
		Дизельне паливо	л	43,937					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	81,321819					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 листопада" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
2	Знімання дверних полотен	м2	22,68	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
4	Знімання незасклених віконних рам	м2	2,81	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	303,8	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	283,38	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	116,6	
8	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	28,338	
9	(Демонтаж) Облицювання стін листами деревноволокнистими	м2	78,3	
10	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	290,8	
	Вікна, двері			
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,38	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15,3	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,81	
14	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,2	
	Підлоги			
15	Улаштування прокладної гідроізоляції	м2	283,38	
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	283,38	
17	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	283,38	
18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	283,38	
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	283,38	

1	2	3	4	5
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних Внутрішнє опорядження	м	56,2	
21	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	107,85	
22	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	108,05	
23	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. []	м2	108,05	
24	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	25,18	
25	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	165,5	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	165,5	
27	Безпіддане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	317,43	
28	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	317,43	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	218,58	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	108,05	
31	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	119,4	
32	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	88,3	
33	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	81,1	
34	Перевезення сміття до 15 км	т	81,1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 08 "

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	5	
2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
4	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	7	
5	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
6	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	84	
7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	35	
8	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	280	
9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	60	
10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	60	
11	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	40	
12	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	40	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 08 "

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	12	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	69	
3	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	38,01	
4	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	69,5	
5	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	75	
6	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	69,2	
7	Установлення клапанів	комплект	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопровід та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	120	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	78	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	44	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	60	
5	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	60	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	60	
7	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	60	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	78	
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	44	
10	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 100x100 мм	шт	28	
11	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	28	
12	Навантаження сміття вручну	т	0,109	
13	Перевезення сміття до 10 км	т	0,109	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))