

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ "Лелеківська гімназія", вул. Казанська, 13 в м.Кропивницький

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Перепланування</u>			
1	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	5	
2	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,1417	
3	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	1,5	
4	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,5	
5	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	42,1	
6	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	20	
7	На кожні 100 мм глибини свердлення віднімати	шт	20	
8	На кожні 40 мм діаметру отворів віднімати до 10мм	шт	20	
9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	70,2	
10	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,334	
11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в бетонних стінах	шт	27	
12	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	27	
	<u>Розділ 2. Прямокутний Пр1</u>			
13	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах [ґрунт 3 групи]	м3	0,4	
14	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,1	
15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3	
16	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,4	
17	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	0,9	
	<u>Розділ 3. Вхід в укриття №1</u>			
18	Установлення металевих огорож без поручня	м	3,2	
	<u>Розділ 4. Вхід в укриття №2</u>			
19	Розбирання бетонних прямокутників	м3	2,7	

1	2	3	4	5
20	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2,76	
21	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,2	
22	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	10	
23	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	6	
24	Улаштування монолітних ділянок	м3	2,8	
25	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	13,8	
26	Улаштування залізобетонних сходів[суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]] [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	3	
27	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,8	
28	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476	
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,476	
30	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	21	
31	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	21,4	
32	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	21,4	
33	Установлення металевих огорож без поручня	м	7,8	
34	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по бетонних поверхнях	м2	39,5	
35	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по бетону	м2	39,5	
36	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	39,5	
37	Фарбування фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	39,5	
38	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	17	
39	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	17	
40	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 <u>Розділ 5. Підйомник</u>	м2	17	
41	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю <u>Розділ 6. Прямок Пр2</u>	шт	1	
42	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах [ґрунт 3 групи]	м3	1,17	
43	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,2	
44	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,97	
45	Виготовлення водоприймальної ґратки	т	0,016	
46	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0029	
47	Монтаж водоприймальної ґратки	т	0,016	
48	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	0,72	
49	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	0,72	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Прорізи</u>			
50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,6	
51	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,	блок	2	
52	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,	блок	4	
53	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,	блок	6	
54	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею у кам'яних стінах	м2	5,88	
55	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	36	
56	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	6	
57	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	19,2	
58	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	19,2	
59	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,2	
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,2	
	<u>Розділ 8. Стеля</u>			
61	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою глибокопроникною	м2	358,61	
62	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	358,61	
63	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою глибокопроникною	м2	22,03	
64	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,03	
	<u>Розділ 9. Стіни</u>			
65	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	196,03	
66	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	19	
67	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	19	
68	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою глибокопроникною	м2	672,42	
69	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	672,42	
70	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,96	
71	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	45,53	
72	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	45,53	
73	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою глибокопроникною	м2	86,72	
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	86,72	

1	2	3	4	5
75	Облицювання поверхонь стін та укосів рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону <u>Розділ 10. Підлога</u>	м2	7,8	
76	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	38,1	
77	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами	м2	358,61	
78	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	35,861	
79	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	358,61	
80	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	358,61	
81	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	358,61	
82	Улаштування першого шару покриття для бетонних підлог АК-11	м2	358,61	
83	Додавати на кожний наступний шар для бетонних підлог АК-11	м2	358,61	
84	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами	м2	22,03	
85	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,203	
86	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	22,03	
87	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	22,03	
88	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	22,03	
89	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,03	
90	Улаштування плінтусів з плиток керамічних на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 11. Підставка для бака води</u>	м2	10,8	
91	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,71	
92	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,71	
93	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	31,96	
94	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою <u>Розділ 12. Інші роботи</u>	м2	31,96	
95	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання та каналізація</u> <u>Розділ 1. Демонтаж</u>	т	7,7	
96	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	10	
97	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм <u>Розділ 2. Обладнання</u>	м	20	
98	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	7	
99	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
100	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
101	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
102	Установлення баків для води ємн. 600л	бак	2	

1	2	3	4	5
103	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т <u>Розділ 3. Господарчо-питний водопровід та Гаряче водопостачання</u>	шт	1	
104	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	26	
105	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	28	
106	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
107	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	
108	Установлення кранів	шт	2	
109	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
110	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм <u>Розділ 4. Побутова каналізація (К1)</u>	шт	2	
111	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
112	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	34	
113	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
114	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та вентиляція</u> <u>Відділ 1. Вентиляція</u> <u>Розділ 1. Припливна система П1</u>	шт	1	
115	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
116	Установлення клапанів	клапан	1	
117	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,05	
118	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
119	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,9	
120	Прокладання повітроводів прямокутних з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	23,1	
121	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами	м	32,5	
122	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
123	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
124	Установлення клапанів	клапан	1	
125	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Розділ 2. Припливна система П2</u>	ґрати	4	
126	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
127	Установлення клапанів	клапан	1	
128	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,05	

1	2	3	4	5
129	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
130	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,9	
131	Прокладання повітроводів прямокутних з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	24,7	
132	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами	м	34,5	
133	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
134	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
135	Установлення клапанів	клапан	1	
136	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	
	<u>Розділ 3. Витяжна система В1</u>			
137	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
138	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3	
139	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	
140	Прокладання повітроводів круглого перерізу з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,11	
141	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами	м	22	
142	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
	<u>Розділ 4. Витяжна система ВП1-ВП4</u>			
143	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	
144	Прокладання повітроводів прямокутних з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	7,56	
145	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами	м	10,8	
	<u>Розділ 5. Витяжна система ВП5-ВП7</u>			
146	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6	
147	Прокладання повітроводів прямокутних з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,91	
148	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами	м	8,1	
	<u>Відділ 2. Опалення</u>			
149	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30	
150	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
151	Демонтаж схованої електропроводки	м	220	
152	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	5	
	<u>Розділ 2. Електрообладнання</u>			

1	2	3	4	5
153	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
154	Монтаж обмежувача перенапруг <u>Розділ 3. Щит силовий розподільчий зовнішньої установки ШВ1</u>	шт	1	
155	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
156	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
157	Встановлення перемикача навантаження	шт	1	
158	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
159	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
160	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
161	Монтаж незалежного розчіплювача	шт	2	
162	Монтаж обмежувача перенапруг	шт	1	
163	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні <u>Розділ 4. Щит силовий розподільчий зовнішньої установки ШС1</u>	шт	1	
164	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
165	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
166	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	
167	Монтаж обмежувача перенапруг	шт	1	
168	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні <u>Розділ 5. Освітлювальна арматура</u>	шт	1	
169	Монтаж світильників	шт	34	
170	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. <u>Розділ 6. Електротехнічні вироби та матеріали</u>	шт	11	
171	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	38	
172	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних <u>Розділ 7. Щит автоматики вентиляції</u>	шт	32	
173	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	16	
174	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	16	
175	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	16	

1	2	3	4	5
176	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
177	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
178	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
179	Установлення кнопочного поста 2 місцевого	к-т	2	
180	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
181	Встановлення світлового сигналізатора <u>Розділ 8. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	2	
182	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	50	
183	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	5	
184	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	65	
185	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	45	
186	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	590	
187	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40	
188	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	350	
189	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	430	
190	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	30	
191	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 9. Монтажні вироби</u>	м	100	
192	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1585	
193	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги	м	120	
194	Монтаж сигналізатора газу <u>Розділ 10. Інші роботи</u>	комплект	1	
195	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Пожежна сигналізація</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	т	0,0088	
196	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
197	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	
198	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
199	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
200	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	
201	Встановлення сповіщувача	шт	3	

1	2	3	4	5
202	Встановлення сповіщувача	шт	1	
203	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	11	
	<u>Розділ 2. Кабелі і провода</u>			
204	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	140	
205	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25	
206	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	20	
207	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	80	
	<u>Розділ 3. Монтажні вироби</u>			
208	Труба по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	220	
209	Труба по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	45	
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на Будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Навіс</u>			
210	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	18,7	
211	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1,87	
212	Перевезення ґрунту до 15 км	т	21,59	
213	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2,8134	
214	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	9,7	
215	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	9	
216	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб 114 мм	м	5,4	
217	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2,5	
218	Улаштування основи з грандвідсіву	м3	0,4	
219	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	16,7	
220	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3(Приведення до товщини 18 см)	м2	16,7	
221	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	16,7	
222	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	16,7	
223	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6544	
224	Монтаж металоконструкцій	т	0,6544	
225	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	29,5	
226	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю (за 2 рази)	м2	29,5	
227	Монтаж стін складів з профільованих листів	м2	21,6	

1	2	3	4	5
228	Улаштування огороження сіткою	м2	27	
229	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,124	
230	Монтаж м/к воріт	т	0,17116	
231	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	36	
232	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю (за 2 рази)	м2	36	