

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління комунального
господарства та благоустрою Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

С.Ф.Сарігло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

07 04 20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Біблика,
на 1-В, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Біблика, 1-В, місто Харків			
	Ремонт покрівлі			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	209	
2	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	242	Демонтаж
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	688	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	242	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 40мм)	м2	242	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	605,2	
7	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижній шар)	м2 площі ремонту	112,8	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (верхній шар)	м2	229,8	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	209	
10	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 450мм	м	134	
11	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 300мм	м	-75	

12	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	340	
13	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	47,28	
14	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	2	
15	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	2,4	
16	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	2	
Ремонт покрівлі МП				
17	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	21,6	
18	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	61,6	
19	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	15	
20	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламених пальників (нижній шар)	м2 площі ремонту	30	
21	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар (верхній шар)	м2	30	
22	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	22	
23	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 300мм	м	-22	
24	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	39,6	
Інші роботи				
25	Навантаження сміття вручну	т сміття	17,6424	
26	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	17,6424	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лапчук О.В.

Перевірів

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хригоненко

