

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

(назва організації, що затверджує)

В.о. директора Департаменту житлово-комунального
господарства ХМРЮ.В. Клейшмідт
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 " 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Байрона, 25, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Байрона, 25, місто Харків			
	Ремонт м'якої покрівлі (п.2 кв.69) і парапета			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	70	
2	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	70	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	70	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	70	
5	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2 площі ремонту	83,9	
6	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	56,7	
7	Улаштування плінтусів дерев'яних (виключати)	м плінтусів	-56,7	
8	Улаштування з листової сталі парапетів	м	29,55	
	Ремонт венканалів			
9	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	4,04	
10	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	6,87	
11	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	21,42	
	Інші роботи			
12	Готування цементного розчину вручну марка 100	м3 розчину	2,2656	
13	Готування цементного розчину вручну М 150	м3 розчину	0,1613	
14	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,41	
15	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,41	

Склад

Начальник відділу обстеження та
планування КП "Жилкомсервіс"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.П. Купріянов

Перевірів

Начальник Управління з
експлуатації житлового фонту КП
"Жилкомсервіс"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Ю.В. Ніщенко