

Замовник Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»
(назва організації)

Підрядник ПП "ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Шевченково"- ПС 35/10 кВ "Трофанівка", що здійснюється в 2022 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1	Прямі витрати, в тому числі	449,701	449,701	-
	Розрахунок N2	Заробітна плата	159,18	159,18	-
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	211,929	211,929	-
	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	78,592	78,592	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	91,701	91,701	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	103,714	-	103,714
		Разом	645,116	541,402	103,714
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,275	3,275	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,994	-	2,994
		Разом договірна ціна крім ПДВ	651,385	544,677	106,708
12		Податок на додану вартість	130,277	-	130,277
		Всього договірна ціна	781,662		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Бегін С.В.

АТ «Прикарпаттяобленерго»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)


Чорнявський М.О.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 781,662 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Шевченково"- ПС 35/10 кВ "Трофанівка"

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ПС 35/10 кВ "Шевченково"- ПС 35/10 кВ "Трофанівка";	541,402	-	-	541,402
		Разом по главі 2:	541,402	-	-	541,402
		Разом по главах 1-7:	541,402	-	-	541,402
		Разом по главах 1-8:	541,402	-	-	541,402
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	103,714	103,714
		Разом по главі 9:	-	-	103,714	103,714
		Разом по главах 1-9:	541,402	-	103,714	645,116
		Разом по главах 1-12:	541,402	-	103,714	645,116

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,275	-	-	3,275
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,994	2,994
		Разом	544,677	-	106,708	651,385
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	130,277	130,277
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	544,677	-	236,985	781,662

Керівник проектної організації

Богін С.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Шевченково"- ПС 35/10 кВ "Трофанівка"
2022/07! поточні ціни

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ПС 35/10 кВ "Шевченково"- ПС 35/10 кВ "Трофанівка";

ПС 35/10 кВ "Шевченково"- ПС 35/10 кВ "Трофанівка";

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

541,402 тис. грн.

3,11927 тис.люд.год.

198,482 тис. грн.

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 червня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	99,4	2135,45	714,89	212264	141204	71060	24,0000	2385,6
					1420,56	106,11			10547	1,5500	154,07
2	M10-55-3	Прокладка по стіні труби захисної	100 м	0,2	3844,05	-	769	769	-	63,3600	12,67
					3844,05	-			-	-	-
3	C111-1301 варіант 2	Труба гофрована ПВХ D40	1000м	0,02	17185,07	-	344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	1147,62	142,18	230	201	29	16,0000	3,2
					1005,44	45,13			9	0,7056	0,14
5	C113-1 варіант 3 варіант 1	Кабель марки ОКП(с 2,7)Т-0,8	м	9960	14,90	-	148404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	E46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	21465,27	12587,44	429	178	251	144,5900	2,89
					8877,83	3104,97			62	48,5415	0,97
7	E34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	2	604,48	-	1209	1209	-	10,8000	21,6
					604,48	-			-	-	-
8	M8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	58,44	-	117	117	-	0,9300	1,86
					58,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	E34-121-11	Кріплення хомутами траверс сталевих чотириштирних одинарних на установлених залізобетонних опорах ліній зв'язку	шт	157	<u>66,13</u> 66,13	-	10382	10382	-	<u>1,0900</u>	<u>171,13</u>
10	C1545-400 варіант 3 варіант 3	Траверса TP-500-250	шт	157	<u>138,82</u> -	-	21795	-	-	-	-
11	M10-926-2	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	муфта	6	<u>1204,36</u> 501,40	<u>702,96</u> 303,97	7226	3008	<u>4218</u> 1824	<u>5,8080</u> 4,9123	<u>34,85</u> 29,47
12	& C1510-9 варіант 2	Муфта оптична типу FOSC-sc208/24	шт	6	<u>936,53</u> -	-	5619	-	-	-	-
13	M10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2	<u>426,74</u> 341,87	<u>84,87</u> 2,80	853	684	<u>169</u> 6	<u>3,9600</u> 0,0354	<u>7,92</u> 0,07
14	& C1511-17 варіант 2	Панель оптична Line 1U SC 12 в зборі	шт	2	<u>1359,17</u> -	-	2718	-	-	-	-
15	& C111-1785-1 варіант 1	Гак пристінний	шт	2	<u>16,19</u> -	-	32	-	-	-	-
16	C1545-400 варіант 2 варіант 1	Затискач натяжний PA 69	шт	286	<u>115,39</u> -	-	33002	-	-	-	-
17	M10-925-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектметром після прокладання, кількість волокон: 8	буд.довж	2	<u>1041,34</u> 355,33	<u>682,12</u> 264,89	2083	711	<u>1364</u> 530	<u>4,1160</u> 4,2781	<u>8,23</u> 8,56
18	M10-924-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектметром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 8	барабан	2	<u>1112,59</u> 358,44	<u>750,26</u> 297,86	2225	717	<u>1501</u> 596	<u>4,1520</u> 4,8119	<u>8,3</u> 9,62
Разом прямі витрати по кошторису							449701	159180	<u>78592</u> 13574		<u>2658,25</u> 202,9
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							449701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					211929 172754 91701 258,12 25728 541402 541402				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3119,27 198482				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»

(назва організації)

Підрядник ПП "ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "ТП ГЕС"- ПС 35/10 кВ "Будилів", що здійснюється в 2022 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	416,071	416,071	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	153,8	153,8	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	199,722	199,722	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	62,549	62,549	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	87,227	87,227	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	28	-	28
		Разом	531,298	503,298	28
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,125	3,125	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,858	-	2,858
		Разом договірна ціна крім ПДВ	537,281	506,423	30,858
12		Податок на додану вартість	107,4562	-	107,4562
		Всього договірна ціна	644,7372		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Чернявський М.О.

Керівник генеральної
підрядної організації

Бегін С.В.

(назва організації, що затверджує)

АТ «Прикарпаттяобленерго»

Затверджено (схвалено)

Мернявський М.О.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 644,737 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "ТП ГЕС"- ПС 35/10 кВ "Будилів"

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ПС 35/10 кВ "ТП ГЕС"- ПС 35/10 кВ "Будилів";	503,298	-	-	503,298
		Разом по главі 2:	503,298	-	-	503,298
		Разом по главах 1-7:	503,298	-	-	503,298
		Разом по главах 1-8:	503,298	-	-	503,298
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	28,000	28,000
		Разом по главі 9:	-	-	28,000	28,000
		Разом по главах 1-9:	503,298	-	28,000	531,298
		Разом по главах 1-12:	503,298	-	28,000	531,298

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,125	-	-	3,125
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,858	2,858
		Разом	506,423	-	30,858	537,281
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	107,456	107,456
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	506,423	-	138,314	644,737

Керівник проектної організації

Бегін С.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "ТП ГЕС"- ПС 35/10 кВ "Будилів"

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ПС 35/10 кВ "ТП ГЕС"- ПС 35/10 кВ "Будилів";

ПС 35/10 кВ "ТП ГЕС"- ПС 35/10 кВ "Будилів";

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт503,298 тис. грн.
2,97665 тис.люд.год.
188,578 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	81,8	<u>2419,56</u>	<u>714,89</u>	197920	139442	<u>58478</u>	<u>28,8000</u>	<u>2355,84</u>
					1704,67	106,11			8680	1,5500	126,79
2	M10-55-3	Прокладка по стіні труби захисної	100 м	0,3	<u>3844,05</u>	-	1153	1153	-	<u>63,3600</u>	<u>19,01</u>
					3844,05	-			-	-	-
3	C111-1301 варіант 2	Труба гофрована ПВХ D40	1000м	0,03	<u>17185,07</u>	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>1460,55</u>	<u>455,11</u>	438	302	<u>136</u>	<u>16,0000</u>	<u>4,8</u>
					1005,44	115,35			35	1,5400	0,46
5	C113-1 варіант 2 варіант 1	Кабель марки ОКП(с 2,7)Т-0,8	м	8210	<u>14,90</u>	-	122329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	E46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>21465,27</u>	<u>12587,44</u>	429	178	<u>251</u>	<u>144,5900</u>	<u>2,89</u>
					8877,83	3104,97			62	48,5415	0,97
7	E34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	2	<u>604,48</u>	-	1209	1209	-	<u>10,8000</u>	<u>21,6</u>
					604,48	-			-	-	-
8	M8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>58,44</u>	-	117	117	-	<u>0,9300</u>	<u>1,86</u>
					58,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	E34-121-11	Кріплення хомутами траверс сталевих чотириштирних одинарних на установлених залізобетонних опорах ліній зв'язку /вздовж діючих ліній електропередач при відстані до них менше 30 м/	шт	205	<u>41,84</u> 40,04	-	8577	8208	-	<u>0,6600</u>	<u>135,3</u>
10	C1545-400 варіант 3 варіант 3	Траверса TP-500-250	шт	205	<u>138,82</u> -	-	28458	-	-	-	-
11	M10-926-2	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	муфта	5	<u>1204,36</u> 501,40	<u>702,96</u> 303,97	6022	2507	<u>3515</u> 1520	<u>5,8080</u> 4,9123	<u>29,04</u> 24,56
12	& C1510-9 варіант 3	Муфта оптична типу FOSC-sc208/24	шт	5	<u>936,53</u> -	-	4683	-	-	-	-
13	M10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2	<u>426,74</u> 341,87	<u>84,87</u> 2,80	853	684	<u>169</u> 6	<u>3,9600</u> 0,0354	<u>7,92</u> 0,07
14	& C1511-17 варіант 2	Панель оптична Line 1U SC 12 в зборі	шт	2	<u>1359,17</u> -	-	2718	-	-	-	-
15	& C111-1785-1 варіант 1	Гак пристінний	шт	2	<u>16,19</u> -	-	32	-	-	-	-
16	C1545-400 варіант 2 варіант 1	Затискач натяжний PA 69	шт	352	<u>115,39</u> -	-	40617	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							416071	153800	<u>62549</u> 10303		<u>2578,26</u> 152,85
Разом будівельні роботи, грн.							416071				
в тому числі:							199722				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							164103				
всього заробітна плата, грн.							87227				
Загальновиробничі витрати, грн.							245,54				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24475				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							503298				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							503298				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2976,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					188578				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»

(назва організації)

Підрядник ПП "ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Трофанівка" - ПС 35/10 кВ "Заболотів",**
що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	411,406	411,406	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	138,285	138,285	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	204,653	204,653	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	68,468	68,468	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	79,626	79,626	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	89,846	-	89,846
		Разом	580,878	491,032	89,846
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,84	2,84	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,597	-	2,597
		Разом договірна ціна крім ПДВ	586,315	493,872	92,443
12		Податок на додану вартість	117,263	-	117,263
		Всього договірна ціна	703,578		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Чернявський М.О.

Керівник генеральної
підрядної організації

Бегін С.В.

АТ «Прикарпаттяобленерго»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Чернявський М.О.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 703,578 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Трофанівка"- ПС 35/10 кВ "Заболотів"

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ПС 35/10 кВ "Трофанівка"- ПС 35/10 кВ "Заболотів";	491,032	-	-	491,032
		Разом по главі 2:	491,032	-	-	491,032
		Разом по главах 1-7:	491,032	-	-	491,032
		Разом по главах 1-8:	491,032	-	-	491,032
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	89,846	89,846
		Разом по главі 9:	-	-	89,846	89,846
		Разом по главах 1-9:	491,032	-	89,846	580,878
		Разом по главах 1-12:	491,032	-	89,846	580,878

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2,840	-	-	2,840
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,597	2,597
		Разом	493,872	-	92,443	586,315
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	117,263	117,263
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	493,872	-	209,706	703,578

Керівник проектної організації _____ Бегін С.В.

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Трофанівка"- ПС 35/10 кВ "Заболотів"

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ПС 35/10 кВ "Трофанівка"- ПС 35/10 кВ "Заболотів";

ПС 35/10 кВ "Трофанівка"- ПС 35/10 кВ "Заболотів";

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт491,032 тис. грн.
2,70493 тис.люд.год.
171,83 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	89,6	<u>2071,52</u>	<u>714,89</u>	185608	121554	<u>64054</u>	<u>22,9200</u>	<u>2053,63</u>
					1356,63	106,11			9507	1,5500	138,88
2	C113-1	Кабель марки ОКП(с 2,7)Т-0,8	м	8960	<u>14,90</u>	-	133504	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	E46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>8877,83</u>	-	178	178	-	<u>144,5900</u>	<u>2,89</u>
					8877,83	-			-	-	-
4	E34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	2	<u>604,48</u>	-	1209	1209	-	<u>10,8000</u>	<u>21,6</u>
					604,48	-			-	-	-
5	M8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>58,44</u>	-	117	117	-	<u>0,9300</u>	<u>1,86</u>
					58,44	-			-	-	-
6	E34-121-11	Кріплення хомутами траверс сталевих чотириштирних одинарних на установлених залізобетонних опорах ліній зв'язку	шт	182	<u>67,93</u>	-	12363	12036	-	<u>1,0900</u>	<u>198,38</u>
					66,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-400 варіант 3 варіант 3	Траверса TP-500-250	шт	182	<u>138,82</u> -	- -	25265	-	- -	- -	- -
8	M10-926-2	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	муфта	5	<u>1353,68</u> <u>501,40</u>	<u>849,04</u> <u>313,64</u>	6768	2507	<u>4245</u> <u>1568</u>	<u>5,8080</u> <u>5,0619</u>	<u>29,04</u> <u>25,31</u>
9	& C1510-9 варіант 2	Муфта оптична типу FOSC-sc208/24	шт	5	<u>1034,83</u> -	- -	5174	-	- -	- -	- -
10	M10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2	<u>426,74</u> <u>341,87</u>	<u>84,87</u> <u>2,80</u>	853	684	<u>169</u> <u>6</u>	<u>3,9600</u> <u>0,0354</u>	<u>7,92</u> <u>0,07</u>
11	& C1511-17 варіант 2	Панель оптична Line 1U SC 12 в зборі	шт	2	<u>1359,17</u> -	- -	2718	-	- -	- -	- -
12	& C111-1785-1 варіант 1	Гак пристінний	шт	2	<u>16,19</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
13	C1545-400 варіант 2 варіант 1	Затискач натяжний PA 69	шт	326	<u>115,39</u> -	- -	37617	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					411406	138285	<u>68468</u> <u>11081</u>		<u>2315,32</u> <u>164,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					411406 204653 149366 79626 225,35 22464 491032				
		Всього по кошторису					491032				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2704,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171830				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»

(назва організації)

Підрядник ПП "ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Стецева"- ПС 35/10 кВ "Шевченково"**,
що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	799,842	799,842	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	280,954	280,954	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	381,731	381,731	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	137,157	137,157	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	161,687	161,687	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	182,935	-	182,935
		Разом	1144,464	961,529	182,935
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,778	5,778	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,283	-	5,283
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1155,525	967,307	188,218
12		Податок на додану вартість	231,105	-	231,105
		Всього договірна ціна	1386,63		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Чернявський М.О.

Керівник генеральної
підрядної організації

Бегін С.В.

АТ «Прикарпаттяобленерго»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Чернявський М.О.

Зведений кошторисний розрахунок сумі 1386,630 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Стецева"- ПС 35/10 кВ "Шевченково"

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ПС 35/10 кВ "Стецева"- ПС 35/10 кВ "Шевченково"	961,529	-	-	961,529
		Разом по главі 2:	961,529	-	-	961,529
		Разом по главах 1-7:	961,529	-	-	961,529
		Разом по главах 1-8:	961,529	-	-	961,529
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	182,935	182,935
		Разом по главі 9:	-	-	182,935	182,935
		Разом по главах 1-9:	961,529	-	182,935	1144,464
		Разом по главах 1-12:	961,529	-	182,935	1144,464

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5,778	-	-	5,778
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,283	5,283
		Разом	967,307	-	188,218	1155,525
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	231,105	231,105
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	967,307	-	419,323	1386,630

Керівник проектної організації  Бегін С.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Стецева"- ПС 35/10 кВ "Шевченко"
2022/07! поточні ціни

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ПС 35/10 кВ "Стецева"- ПС 35/10 кВ "Шевченко"

ПС 35/10 кВ "Стецева"- ПС 35/10 кВ "Шевченко"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

961,529 тис. грн.
5,50333 тис.люд.год.
349,63 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	176,3	2135,45	714,89	376480	250445	126035	24,0000	4231,2
					1420,56	106,11			18707	1,5500	273,27
2	M10-55-3	Прокладка по стіні труби захисної	100 м	0,4	3844,05	-	1538	1538	-	63,3600	25,34
					3844,05	-			-	-	-
3	C111-1301 варіант 2	Труба гофрована ПВХ D40	1000м	0,04	17185,07	-	687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	1147,62	142,18	459	402	57	16,0000	6,4
					1005,44	45,13			18	0,7056	0,28
5	C113-1 варіант 3 варіант 1	Кабель марки ОКП(с 2,7)Т-0,8	м	17670	14,90	-	263283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	E46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	21465,27	12587,44	429	178	251	144,5900	2,89
					8877,83	3104,97			62	48,5415	0,97
7	E34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	2	604,48	-	1209	1209	-	10,8000	21,6
					604,48	-			-	-	-
8	M8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	58,44	-	117	117	-	0,9300	1,86
					58,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	E34-121-11	Кріплення хомутами траверс сталевих чотириштирних одинарних на установлених залізобетонних опорах ліній зв'язку	шт	303	<u>66,13</u> 66,13	-	20037	20037	-	<u>1,0900</u>	<u>330,27</u>
10	C1545-400 варіант 3 варіант 3	Траверса TP-500-250	шт	303	<u>138,82</u> -	-	42062	-	-	-	-
11	M10-926-2	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	муфта	10	<u>1158,78</u> 455,82	<u>702,96</u> 303,97	11588	4558	<u>7030</u> 3040	<u>5,2800</u> 4,9123	<u>52,8</u> 49,12
12	& C1510-9 варіант 2	Муфта оптична типу FOSC-sc208/24	шт	10	<u>936,53</u> -	-	9365	-	-	-	-
13	M10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2	<u>426,74</u> 341,87	<u>84,87</u> 2,80	853	684	<u>169</u> 6	<u>3,9600</u> 0,0354	<u>7,92</u> 0,07
14	& C1511-17 варіант 2	Панель оптична Line 1U SC 12 в зборі	шт	2	<u>1359,17</u> -	-	2718	-	-	-	-
15	& C111-1785-1 варіант 1	Гак пристінний	шт	1	<u>16,19</u> -	-	16	-	-	-	-
16	C1545-400 варіант 2 варіант 1	Затискач натяжний PA 69	шт	551	<u>115,39</u> -	-	63580	-	-	-	-
17	M10-925-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 8	буд.довж	2	<u>1041,34</u> 355,33	<u>682,12</u> 264,89	2083	711	<u>1364</u> 530	<u>4,1160</u> 4,2781	<u>8,23</u> 8,56
18	M10-924-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 8	барабан	3	<u>1112,59</u> 358,44	<u>750,26</u> 297,86	3338	1075	<u>2251</u> 894	<u>4,1520</u> 4,8119	<u>12,46</u> 14,44
Разом прямі витрати по кошторису							799842	280954	<u>137157</u> 23257		<u>4700,97</u> 346,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							799842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					381731				
		всього заробітна плата, грн.					304211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161687				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					455,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45419				
		Всього будівельні роботи, грн.					961529				

		Всього по кошторису					961529				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5503,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					349630				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»

(назва організації)

Підрядник ПП "ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Н.Вербіж"- Коломия МСЕЕМ**, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	171,904	171,904	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	54,343	54,343	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	92,627	92,627	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	24,934	24,934	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	31,289	31,289	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	9,92	-	9,92
		Разом	213,113	203,193	9,92
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,108	1,108	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,013	-	1,013
		Разом договірна ціна крім ПДВ	215,234	204,301	10,933
12		Податок на додану вартість	43,0468	-	43,0468
		Всього договірна ціна	258,2808		

Керівник підприємства
(організації замовника)

Чернявський М.О.

Керівник генеральної
підрядної організації

Бегін С.В.

АТ «Прикарпаттяобленерго»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Чернявський М.О.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 258,281 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Н.Вербіж"- Коломия МСЕЕМ

Складений в поточних цінах

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ПС 35/10 кВ "Н.Вербіж"- Коломия МСЕЕМ	203,193	-	-	203,193
		Разом по главі 2:	203,193	-	-	203,193
		Разом по главах 1-7:	203,193	-	-	203,193
		Разом по главах 1-8:	203,193	-	-	203,193
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	9,920	9,920
		Разом по главі 9:	-	-	9,920	9,920
		Разом по главах 1-9:	203,193	-	9,920	213,113
		Разом по главах 1-12:	203,193	-	9,920	213,113

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,108	-	-	1,108
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,013	1,013
		Разом	204,301	-	10,933	215,234
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	43,047	43,047
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	204,301	-	53,980	258,281

Керівник проектної організації _____ Бегін С.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичного кабелю (ВОК) ПС 35/10 кВ "Н.Вербіж"- Коломия МСЕМ
2022/07! поточні ціни

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на ПС 35/10 кВ "Н.Вербіж"- Коломия МСЕМ
ПС 35/10 кВ "Н.Вербіж"- Коломия МСЕМ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

203,193 тис. грн.
1,0554 тис.люд.год.
67,324 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	32,7	2040,75	714,89	66733	43356	23377	22,4000	732,48
					1325,86	106,11			3470	1,5500	50,69
2	M10-55-3	Прокладка по стіні труби захисної	100 м	0,3	3844,05	-	1153	1153	-	63,3600	19,01
					3844,05	-			-	-	-
3	C111-1301 варіант 2	Труба гофрована ПВХ D40	1000м	0,03	17085,44	-	513	-	-	-	-
4	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	1005,44	-	302	302	-	16,0000	4,8
					1005,44	-			-	-	-
5	C113-1 варіант 3 варіант 1	Кабель марки ОКП(с 2,7)Т-0,8	м	3300	14,90	-	49170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	E34-121-11	Кріплення хомутами траверс сталевих чотириштирних одинарних на установлених залізобетонних опорах ліній зв'язку	шт	120	66,13	-	7936	7936	-	1,0900	130,8
					66,13	-			-	-	-
7	C1545-400 варіант 3 варіант 3	Траверса ТР-500-250	шт	120	138,72	-	16646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	M10-926-2	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	муфта	2	1158,78	702,96	2318	912	1406	5,2800	10,56
9	& C1510-9	Муфта оптична типу FOSC-sc208/24	шт	2	455,82	303,97			608	4,9123	9,82
	варіант 2				936,53	-	1873	-	-	-	-
10	M10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2	417,71	75,84	835	684	151	3,9600	7,92
					341,87	2,80			6	0,0354	0,07
11	& C1511-17	Панель оптична Line 1U SC 12 в зборі	шт	2	1359,17	-	2718	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	& C111-1785-1	Гак пристінний	шт	2	16,19	-	32	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	C1545-400	Затискач натяжний PA 69	шт	188	115,29	-	21675	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					171904	54343	24934		905,57
		Разом будівельні роботи, грн.					171904		4084		60,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92627				
		всього заробітна плата, грн.					58427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8897				
		Всього будівельні роботи, грн.					203193				

		Всього по кошторису					203193				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1055,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67324				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

