

Товариство з обмеженою відповідальністю «Житло Буд Сервіс», яке надалі іменується – «Підрядник», в особі генерального директора Добуша Ігоря Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Мостиська міська рада Львівської області**, яка надалі іменується – «Замовник», в особі міського голови Пельц Мирослави Степанівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються - Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір про виконання будівельних робіт (надалі - Договір) про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельних робіт (надалі – роботи).

1.2. Об'єкт будівництва – **Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки) (ДК 021:2015:45453000-7 -Капітальний ремонт та реставрація).**

1.3. Місце виконання робіт: **Україна, 81300, Львівська область, м. Мостиська вул. Міцкевича, 13.**

1.4. Склад та обсяги робіт, а також основні параметри робіт, що доручаються Підряднику визначені проектно-кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору, у порядку, встановленому чинним законодавством України або іншими документами (в разі, якщо це передбачено законодавством України).

1.5. Підрядник, укладаючи Договір, гарантує протягом дії Договору наявність в нього всіх передбачених законодавством дозволів (ліцензій), сертифікатів тощо, необхідних для виконання робіт за Договором, гарантує, що має всі належні повноваження для укладання та виконання Договору, якщо такі вимагаються законом.

1.6. Замовник, укладаючи Договір, гарантує, що має всі належні повноваження для укладання та виконання Договору, якщо такі вимагаються законом.

1.7. Підстава для укладення Договору: протокол уповноваженої особи від «21» 11 2022 року.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І РЕСУРСІВ. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ) *ЯКІСТЬ РОБІТ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І РЕСУРСІВ*

2.1. Підрядник виконує передбачені цим Договором роботи згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Замовник здійснює контроль за якістю робіт і ресурсів у відповідності до проектно-кошторисної документації і технічних умов згідно з нормативними вимогами чинного законодавства та у відповідності до умов Договору.

ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених робіт відповідно до умов затвердженої проектно-кошторисної документації протягом гарантійного строку, який становить 5 (п'ять) років. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг

експлуатуватися внаслідок недоліків (дефектів), що виникли з вини Підрядника відповідальність за усунення яких несе Підрядник.

2.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку у виконаних роботах недоліків (дефектів), що виникли з вини Підрядника, Замовник протягом 20-ти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, що не може перевищувати 10-ти робочих днів з моменту направлення повідомлення Підряднику, Замовник має право залучити до складання дефектного акту незалежних експертів, попередньо повідомивши про це Підрядника. Дефектний акт, складений без Підрядника, у такому випадку надсилається йому для виконання протягом 3 робочих днів після складання.

2.4. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти), що утворилися внаслідок його вини протягом 10-ти робочих днів після одержання відповідної письмової вимоги. Якщо Підрядник безпідставно не забезпечить виконання цієї вимоги, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

2.5. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені під час гарантійного строку, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу;
- неправильної його експлуатації або неправильної інструкції щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами;
- неналежного ремонту об'єкта, що ремонтується, який здійснено Замовником або залученими останнім третіми особами.

2.6. Якщо між Сторонами виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ДОГОВІРНА ЦІНА. ДЖЕРЕЛА ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ. ЦІНА ДОГОВОРУ. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Ціна цього Договору становить 3 180 043,20 грн. (три мільйони сто вісімдесят тисяч сорок три гривні 20 копійок), в т.ч. ПДВ 530 007,20 грн. (п'ятсот тридцять тисяч сім гривень 20 копійок). Вартість робіт за Договором визначається договірною ціною з додатками (локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису) (Додаток 1).


3.2. Ціна Договору є твердою та може бути змінена виключно у разі виникнення обставин, визначених у п. 11.11 даного Договору. Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу публічних закупівель.

ДЖЕРЕЛА ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

3.3. Виконання платіжних зобов'язань за даним Договором проводиться за наявності відповідних фінансових ресурсів.

3.4. Фінансування робіт здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

На 2022 р. фінансування становить 2 209 401,60 грн. (два мільйони двісті дев'ять тисяч чотириста одна гривня 60 копійок), в т.ч. ПДВ – 368 233,60 грн.



На 2023 р. фінансування становить 970 641,60 грн. (дев'ятсот сімдесят тисяч шістсот сорок одна гривня 60 копійок), в т.ч. ПДВ – 161 773,60 грн.

3.5. Розрахунки за виконані роботи здійснюються відповідно до вимог ст. ст. 48, 49 Бюджетного кодексу України.

3.6. Фінансування виконання робіт проводиться відповідно до Графіку фінансування робіт, який складається Замовником, узгоджується з Підрядником та є невід'ємною частиною Договору (Додаток 2).

3.7. Графік фінансування робіт складається на весь період виконання робіт за роками, а на поточний рік – за місяцями. Щомісячний розподіл коштів для виконання робіт щороку узгоджується Сторонами у визначені Договором строки. Відповідно до Договору Замовник має право у визначені строки уточнити Графік фінансування робіт – на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

4.1. Здача-приймання закінчених робіт (об'єкту) здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, провадиться уповноваженими представниками Підрядника та Замовника.

4.2. Передача виконаних робіт по об'єкту будівництва Підрядником та їх приймання Замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем тощо, що передбачені діючими нормами та правилами (надалі – виконавча документація).

З Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) Підрядник зобов'язаний надавати відомість ресурсів, підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати (загальновиробничі, відрядження, перевезення працівників тощо).

4.3. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) готує Підрядник і передає уповноваженому представнику технічного нагляду, який протягом 2-х робочих днів з моменту їх отримання погоджує Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та передає на підпис Замовнику.

Представник технічного нагляду може відмовитися від погодження Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) у випадку встановлення невідповідності ведення Підрядником виконавчої документації.

4.4. Датою передачі робіт від Підрядника Замовнику вважається дата підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

4.5. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі здачі-приймання виконаних робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом 10-ти робочих днів з моменту їх виявлення. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник має право усунути недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам нормативно-правових актів, не оплачуються виключно у випадку, якщо за вибір таких ресурсів відповідав лише Підрядник.

4.6. Погодження представником технічного нагляду та підписання Замовником останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) можливе лише після передачі Підрядником Замовнику всієї виконавчої документації.

ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

4.7. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються відповідно до КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства від 01.11.2021 № 281.

4.8. Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні та інші витрати передбачені кошторисом і розраховані у договірній ціні.

4.9. Розрахунки за виконані роботи по цьому Договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Підрядника протягом 10-ти календарних днів після підписання Замовником Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

В разі безпідставного не підписання Замовником зазначених в цьому пункті Договору первинних документів роботи вважаються прийнятими на 15-ий календарний день від дня направлення (передання) Підрядником Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) Замовнику. Неприйняття робіт є безпідставним, якщо в Замовника у визначений цим пунктом Договору строк відсутня вмотивована відмова з доданням відповідних документів щодо підставності такої відмови.

Прострочення оплати чергового платежу надає право Підряднику призупинити виконання робіт на кількість днів прострочки з оплати.

В такому випадку Підрядник не несе жодної відповідальності за невчасне виконання робіт.

4.10. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

4.11. Фінансові (грошові) зобов'язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів.

4.12. Оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов'язання за даним Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

4.13. Ненадходження коштів з місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ.

СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ. ЗМІНА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Й ОБСЯГІВ РОБІТ У ХОДІ ЇХ ВИКОНАННЯ. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ (ІНШИХ ВИКОНАВЦІВ), РОБОЧОЇ СИЛИ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Строки виконання робіт: календарна дата початку робіт – не пізніше, ніж через 3 робочі дні з моменту отримання Замовником документу, що надає право виконувати будівельні роботи; кінцевий строк закінчення робіт – 31 грудня 2023 року відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 3), з врахуванням інших умов Договору щодо строків виконання робіт.

5.2. Роботи вважаються виконаними в повному обсязі, а об'єкт будівництва переданий Замовнику після:

- підписання останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), що разом з попередньо підписаними Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) містить усі передбачені кошторисною документацією роботи та об'єми робіт, необхідні

для належного функціонування за призначенням об'єкта будівництва після його введення в експлуатацію, та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

- передачі від Підрядника Замовнику належно оформленої виконавчої документації.

Якщо інше не встановлено чинним законодавством та/або Договором, строки виконання робіт можуть змінюватися за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод.

5.3. Строки виконання робіт вважаються перенесеними на період дії наступних обставин:

- виникнення обставин непереборної сили;

- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної та іншої документації, ресурсів тощо);

- внесення змін до проектної документації.

5.4. При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури та випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт, пов'язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.5. Замовник забезпечує розробку, затвердження і передачу Підряднику проектно-кошторисної документації (надалі – проектна документація) до початку робіт, якщо інше не погоджено Сторонами Договору письмово. Проектна документація розробляється українською мовою.

Замовник зобов'язаний забезпечити погодження проектної документації з уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації.

Замовник передає Підряднику 1 комплект затвердженої проектної документації в день укладення Договору, що підтверджується актом приймання-передачі проектної документації, підписаним керівниками Сторін та скріплений печатками Сторін. Підрядник протягом 3-х календарних днів після отримання проектної документації перевіряє її комплектність, відповідність установленим вимогам та надає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику, який зобов'язаний врахувати такі зауваження в найкоротші строки.

5.6. Комплект проектної документації зберігається на будівельному майданчику і надається Замовнику на його прохання для користування. Підрядник після закінчення робіт, припинення дії Договору, у тому числі при достроковому розірванні Договору, повертає проектну документацію Замовнику, що підтверджується окремим актом приймання-передачі проектної документації, підписаним керівниками Сторін та скріплений печатками Сторін. Передача Підрядником проектної документації третім особам без згоди Замовника забороняється, окрім випадків, коли відповідні вимоги (запити) заявлено правоохоронними та/або контролюючими органами, а також органом, уповноваженим здійснювати контроль в сфері будівництва та виконання робіт.

5.7. При виявленні прорахунків у проектно-кошторисній документації Підрядник має повідомити про це Замовника.

5.8. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник повинен їх розглянути і надати відповідь Підряднику протягом 5-ти робочих днів з дня одержання пропозицій.

5.9. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони. Авторські права на проектно-кошторисну документацію охороняються відповідно до законодавства.

ЗМІНА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Й ОБСЯГІВ РОБІТ У ХОДІ ЇХ ВИКОНАННЯ

5.10. Замовник має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації, складу і обсягу робіт, якщо інше не передбачено чинним законодавством та/або не буде визначено Сторонами окремо. Підрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш, ніж за 2 календарні дні до дати

початку виконання відповідних робіт, за винятком випадків, коли Підрядник професійно не в змозі виконати додаткові роботи. У цьому випадку, Замовник доручає їх здійснення іншому виконавцю. В разі, якщо до внесення змін Підрядник за свій рахунок закупив матеріали, або здійснив інші витрати, що внаслідок змін до проектної документації (складу, обсягу робіт тощо) виявилось непотрібним для виконання робіт, такі витрати, а також збитки підлягають відшкодуванню Замовником в повному обсязі.

5.11. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною (кошторисною) документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов'язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника протягом 5-ти робочих днів з моменту надходження повідомлення.

Якщо Підрядник виконав додаткові роботи не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

5.12. Вартість додаткових робіт обґрунтовуються відповідними розрахунками і оформляються Договором на додаткові роботи, для чого Сторони оформляють наступні документи:

- акт обстеження обсягів робіт;
- локальний кошторис;
- договірна ціна.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

5.13. Забезпечення робіт необхідними матеріалами, устаткуванням, ресурсами та послугами здійснює Підрядник, якщо інше письмово не узгоджено Сторонами.

5.14. Підрядник не зобов'язаний узгоджувати з Замовником постачальників матеріалів, устаткування та послуг, необхідних для виконання робіт.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ (ІНШИХ ВИКОНАВЦІВ)

5.15. Підрядник має право залучити до виконання робіт субпідрядників.

5.16. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативно-правовими актами, мати досвід виконання аналогічних робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт.

5.17. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 5 робочих днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 3-х календарних днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

5.18. У разі залучення до виконання робіт субпідрядників, Підрядник за Договором іменується Генпідрядником.

5.19. Відносини між залученими виконавцями (субпідрядниками), Підрядником, Замовником регулюються чинним законодавством України з врахуванням положень Договору.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

5.20. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Договору.

5.21. Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

5.22. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.23. Підрядник забезпечує виконання робіт в терміни, передбачені даним Договором з врахуванням положень Договору.

5.25. Авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, а також контроль за якістю ресурсів здійснюється Замовником на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.26. Підрядник надає Замовнику вільний доступ на місце виконання робіт для здійснення контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами робіт.

5.27. Підрядник зобов'язаний уточнювати Календарний план виконання робіт у випадках:
- зміни плану фінансування (протягом 3-х робочих днів після підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни);

- якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 10-ти днів.

Одночасно із уточненням Календарного плану виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

5.28. Підрядник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів після завершення виконання робіт звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень і передати його Замовнику по акту прийому-передачі. Якщо Підрядник не зробить цього у вище зазначений термін, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі нежиття Підрядником заходів, звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати належним чином виконані роботи згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані роботи згідно з Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

6.1.3. Належним чином виконувати умови Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Здійснювати контроль за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника;

6.2.2. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт та робіт, проведених з відхиленням від проекту чи з порушенням будівельних норм;

6.2.3. Вимагати від Підрядника під час виконання робіт за Договором дотримання на об'єкті будівництва вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, а також забезпечення Підрядником збереження об'єкта будівництва протягом всього часу виконання робіт до передачі його Замовнику;

6.2.4. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами;

6.2.5. Вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності виробів та матеріалів, які використовуються в процесі будівництва.

6.2.6. Постачати будівництво власними матеріалами і обладнанням. При цьому на вартість таких матеріалів та обладнання зменшується ціна Договору;

6.2.7. У випадку виявлення Замовником чи уповноваженими Замовником особами при виконанні робіт на об'єкті будівництва недоліків (недоробок, порушень) забороняти Підряднику до усунення всіх цих недоліків (недоробок, порушень) подальше виконання робіт на об'єкті будівництва у повному обсязі або частково;

6.2.8. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) та вимагати компенсації збитків у разі недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

6.2.9. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

6.2.10. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.11. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, оплативши Підряднику виконану частину робіт, та вимагати відшкодування збитків, повідомивши Підрядника, у разі, якщо:

6.2.11.1. Підрядник не розпочав роботи по об'єкту протягом 3-х календарних днів з дати отримання Замовником документу, що надає право виконувати будівельні роботи, крім обставин викладених в розділі 8 Договору;

6.2.11.2. Підрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, технічні умови, вимоги проектно-кошторисної документації при будівництві об'єкта та не усунув їх протягом визначеного даним Договором терміну;

6.2.11.3. Прострочення передбачених Календарним планом виконання робіт строків виконання робіт становить більше 10 днів.

6.2.12. Користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та чинним в Україні законодавством.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. В день укладення Договору:

6.3.1.1. Визначити особу, яка буде відповідальна за виконання робіт по об'єкту будівництва (виконавець робіт, старший виконавець робіт) та буде вести виконавчу документацію;

6.3.1.2. Надати Замовнику наказ на відповідального (-их) за виконання робіт по об'єкту будівництва, який повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), посаду (-и), контактний (-і) телефон (-и), підпис (-и) виконавця робіт (у 2-ох примірниках).

6.3.2. Забезпечити виконання робіт у порядку та в строки, встановлені цим Договором;

6.3.3. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору та чинним будівельним вимогам, правилам, нормам, стандартам;

6.3.4. Під час виконання робіт дотримуватися на об'єкті будівництва вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки і відповідати за збереження об'єкта будівництва протягом всього часу виконання робіт за Договором до передачі об'єкта будівництва Замовнику;

6.3.5. Забезпечувати належну охорону матеріалів, устаткування, будівельної техніки та іншого майна у межах будівельного майданчика та запобігати погіршення стану будівельного майданчика, прилеглої до нього території та доріг.

Вживати заходи для безпеки доступу до майданчика, безпечного перебування на території будівельного майданчика інших осіб (підтримувати у відповідному стані всі освітлювальні прилади, огорожі, попереджувальні знаки тощо) до моменту повної передачі об'єкту будівництва Замовнику.

6.3.6. Організовувати та забезпечувати виконання робіт на території будівельного майданчика, включаючи отримання відповідних дозволів для доставки матеріалів та обладнання, доставку матеріалів, вивіз будівельного сміття тощо;

6.3.7. Координувати діяльність субпідрядників;

6.3.8. Використовувати під час виконання робіт матеріали, вироби й конструкції, що відповідають умовам Договору та вимогам чинного законодавства;

6.3.9. Не використовувати при виконанні робіт неякісні, вживані, не сертифіковані, небезпечні у використанні або заборонені до використання матеріали та обладнання;

6.3.10. У випадку порушення взятих на себе зобов'язань сплатити Замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції;

6.3.11. На протязі 10-ти календарних днів з дати отримання від Замовника повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку, передати йому згідно з умовами Договору виконані будівельні роботи і виконавчу документацію по об'єкту будівництва та очищений від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо будівельний майданчик;

6.3.12. Завчасно повідомляти Замовника про можливість припинення або сповільнення темпів виконання робіт з його вини, а також за інших незалежних від Підрядника обставин;

6.3.13. У випадку встановлення невідповідності фактичних об'ємів виконаних робіт зазначеним в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання Підрядником відповідного повідомлення відшкодувати Замовнику вартість невиконаних робіт та невикористаних матеріалів або виконати такі роботи в строки, що необхідні для їх виконання. Про відшкодування Замовнику вартості невиконаних робіт або виконання таких робіт Підрядник повідомляє Замовника протягом 5-ти календарних днів з моменту отримання повідомлення від Замовника про встановлені невідповідності;

6.3.14. Повідомляти Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 календарні дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 5-ти календарних днів після одержання від Замовника відповідного запиту;

6.3.15. Вести протягом будівництва об'єкта виконавчу документацію, яка передбачена діючими нормами та правилами;

6.3.16. Сприяти введенню об'єкта будівництва в експлуатацію;

6.3.17. Належним чином виконувати умови Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи;

6.4.2. Своєчасно (відповідно до умов цього Договору) та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, а також компенсацію понесених витрат, шкоди тощо;

6.4.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.4. Ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник:

6.4.4.1. Не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі обсягів робіт, проектно-кошторисної документації протягом 20 днів і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;

6.4.4.2. Не оплачує виконані роботи протягом 90 днів;

6.4.4.3. Не представляє план фінансування протягом 20 днів;

6.4.4.4. Не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту протягом 20 днів;

6.4.4.5. Вніс зміни до проектно-кошторисної документації, які призвели до зростання договірної ціни більше ніж на 10 відсотків.

6.4.5. Користуватися правами, передбаченими цим Договором та чинним в Україні законодавством.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
ЗА ДОГОВОРОМ. РИЗИКИ ЗА ДОГОВОРОМ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА
ДОГОВОРОМ**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором передбачена законодавством України відповідальність для Сторін застосовується з врахуванням положень цього Договору та статті 322 Господарського кодексу України.

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.2.1. Замовник за порушення строків перерахування коштів зобов'язаний сплатити на рахунок Підприємця пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, встановленої на день укладення Договору;

7.2.2. Підприємець за порушення строків цього Договору сплачує Замовнику пеню відповідно до виставленого рахунку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на день укладення Договору, від вартості прострочених чи неналежно виконаних робіт за кожен день прострочення.

7.3. Сплата Стороною неустойки (штрафу, пені), не звільняє її від виконання зобов'язань, які вона взяла на себе за Договором, якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

7.4. Підприємець несе відповідальність за збереження існуючих інженерних мереж та комунікацій, що знаходяться в межах земельної ділянки, де виконуються роботи.

7.5. Підприємець несе відповідальність за неналежну якість роботи відповідно до статті 858 Цивільного кодексу України.

РИЗИКИ ЗА ДОГОВОРОМ

7.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підприємець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

7.7. Підприємець зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 1-го робочого дня після одержання повідомлення надасть Підприємцю відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин. У випадку неповідомлення Підприємцем Замовника про такі обставини у визначений строк Підприємець відшкодовує Замовнику визначену вартість відновлення знищеного або пошкодженого об'єкта будівництва.

За погодженням із Замовником Підприємець може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

7.8. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підприємець, надсилається Замовнику протягом 1 робочого дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підприємцем у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підприємець повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 3 робочих днів після усунення пошкодження.

7.9. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва подальші дії Підприємця визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

7.10. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта будівництва здійснює Підприємець за попереднім погодженням з Замовником, про що укладається окремий договір страхування.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Під непереборною силою у цьому Договорі також розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч

волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежувачих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні заборонні чи обмежувачі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 3-х календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону з зазначенням в чому саме полягають обставини непереборної сили та вплив таких обставин на виконання цього Договору.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. Виконання цього Договору зупиняється на строк неможливості виконання Договору під час обставин непереборної сили.

8.5. Якщо обставини непереборної сили безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх обов'язків, строк дії Договору за взаємною згодою Сторін може продовжуватися на строк дії таких обставин шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.

8.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 7 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) підлягають вирішенню у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині грошових зобов'язань – до повного їх виконання.

10.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору, а також від виконання Договору в випадках передбачених Договором та/або законодавством.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. Зміни у цей Договір здійснюються шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони та набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, у цьому Договорі або чинним законодавством.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або чинним в Україні законодавством.

10.7. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір при прийнятті судом постанови про визнання Підприємця банкрутом.

10.8. Підприємець має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом.

10.9. У разі дострокового розірвання даного Договору, Сторони зобов'язуються визначити обсяги виконаних Підприємцем робіт.

Сторони зобов'язані в обумовлений в угоді про розірвання Договору строк, або у строк визначений в повідомленні однієї з Сторін про розірвання Договору, забезпечити присутність своїх уповноважених представників на будівельному майданчику для визначення обсягів виконаних робіт та підписання відповідних актів. Замовник має право допустити до виконання робіт доручених до цього Підприємцю інших осіб або розпочати виконувати ці роботи самостійно виключно після підписання Сторонами відповідних актів з повною фіксацією всіх виконаних Підприємцем робіт до моменту розірвання Договору.

10.10. У всіх випадках припинення дії Договору, в тому числі у випадку його дострокового припинення (розірвання), фактично виконані роботи та понесені Підприємцем витрати та/або збитки тощо підлягають оплаті (відшкодуванню) Замовником в повному обсязі протягом 10 календарних днів від дня направлення відповідної вимоги.

10.11. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування встановленому порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Постанові КМУ від 1 серпня 2005 р. № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві".

11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Договір містить 16 пронумерованих сторінок, завізованих Сторонами.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

11.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до інших (третіх) осіб, а також укладення будь-яких договорів, угод тощо щодо забезпечення виконання зобов'язань Підприємця допускається виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною.

11.8. Повідомлення (листування тощо) від однієї Сторони іншій Стороні вважаються отриманими виключно в разі, якщо вони направлені поштою на адресу, зазначену в реквізитах Сторін, з описом вкладення або прийняті під особистий розпис уповноваженою особою.

11.9. Підприємець у відповідності Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Замовникові на використання, обробку персональних даних Підприємця, в тому числі всіх

його працівників та фізичних осіб, чиї персональні дані стануть відомі при виконанні цього Договору.

11.10. У випадках, передбачених п. п. 6.2.11, 10.7, 10.8 Договору, даний Договір вважається розірваним в односторонньому порядку через 10 календарних днів з моменту відправлення від одної Сторони на адресу іншої Сторони відповідного повідомлення.

11.11. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ


12.1. Станом на дату укладення Договору невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1.1. Додаток 1. Договірна ціна з додатками (локальним кошторисом на будівельні роботи, відомістю ресурсів до локального кошторису, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису (даний додаток додається під час укладення Договору).

12.1.2. Додаток 2. Графік фінансування робіт (даний додаток додається під час укладення Договору).

12.1.3. Додаток 3. Календарний план виконання робіт (даний додаток додається під час укладення Договору).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН



ЗАМОВНИК:

Мостиська міська рада Львівської області

81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 6

р/р UA 768201720344221066100046119

в Державній Казначейській службі України,

м.Київ

МФО 820172 ЄДРПОУ 26307500

Тел./факс (234) 4-14-87

e-mail: mostrada@ukr.net

ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Житло Буд Сервіс»**

81054, Львівська обл., Яворівський район, м
Новояворівськ, вул. Січ. Стрільців, 10

код ЄДРПОУ 37606590

п/р UA523808050000000026006548832 в АТ
«Райффайзен Банк», МФО 380805

п/р UA4230650000000026007300010269 в АТ
«АБ «РАДАБАНК», МФО 306500

Тел. (+38 03256) 40 015

e-mail: t-gbs@ukr.net

Міський голова



Пельц М.С.


М.П.

Генеральний директор



Добуш І.І.

М.П.

 Куріш А.М.

Додаток № 2
до Договору про виконання робіт № 215
від 01.12. 2022 року

Графік фінансування робіт
по об'єкту **Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)**

тис. грн.

2022 рік											
січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
											2 209,4016
2023 рік											
970,6416											

ЗАМОВНИК:



Пельц М.С.

ПІДРЯДНИК:



Добуш І.І.

до Договору про виконання робіт № 215
від 01.12. 2022 року

Календарний план виконання робіт
по об'єкту **Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)**

№ з/п	Найменування робіт	Терміни виконання	
		Початок	Кінець
1	2	3	4
1	Дах		
1.1.	демонтаж	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.2	дах	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.3	водовідведення даху	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.4	підшивка звисів даху	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.5	огородження даху	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.6	люк на горище	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.7	комини	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.8	вогнезахист дерев'яних конструкцій даху	грудень 2022 року	грудень 2022 року
1.9	навантаження та вивезення сміття	грудень 2022 року	грудень 2022 року
2	Фасад		
2.1	фасад	березень 2023 року	травень 2023 року
2.2	укоси	квітень 2023 року	травень 2023 року
2.3	вікна	квітень 2023 року	квітень 2023 року
2.4	відмостка	червень 2023 року	липень 2023 року
2.5	навантаження та вивезення сміття	липень 2023 року	липень 2023 року
3.	Блискавкозахист	грудень 2022 року	грудень 2022 року

ЗАМОВНИК:

М.П.

Пельц М.С.

ПІДРЯДНИК:

Добуш І.І.

Замовник Мостиська міська рада Львівської області
(назва організації)

Підрядник ТзОВ "Житло Буд Сервіс"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 16 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
1		Прямі витрати, в тому числі	2133,79800	2133,79800	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	644,96700	644,96700	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1483,56100	1483,56100	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5,27000	5,27000	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	347,04600	347,04600	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2480,84400	2480,84400	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	52,02200	52,02200	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	26,45300	-	26,45300
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	37,21300	37,21300	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	53,50400	53,50400	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	2650,03600 -	2623,58300 -	26,45300 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	2650,03600 530,00720 3180,04320	2623,58300 - 	26,45300 530,00720

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортую- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)	644,96700	1483,56100	-	5,27000	0,73000	645,69700	347,04600
	Разом: будівельні роботи	644,96700	1483,56100	-	5,27000	0,73000	645,69700	347,04600

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 6,80032;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 2133,798;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 347,046;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (6,80032 + 0) X 1 = 52,022;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 2133,798 + 347,046 - 0 = 2480,844;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= п2.2 \times 0,15 = 2480,844 \times 0,15 = 372,1266;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= п2.1 : п2.3 = 52,022 : 372,1266 = 0,13979651;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(п2.4) = Ц(0,13979651) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п2.1 \times W(п2.5) + п2.3 \times V(п2.5) = 52,022 \times W(0) + 372,1266 \times V(0) = 52,022;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$ИНП147 = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 6,80032;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= п.10.1 \times (п.10.2 + п.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (6,80032 + 0) \times 1 = 26,453;$$

Розрахунок № 11. Кошти на покриття ризику, тис. грн.

п.11.1. Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р):

$$= 37,213; \text{ у т.ч. будівельні роботи } = 37,213; \text{ устаткування } = 0; \text{ інші роботи } = 0;$$

п.11. Сума коштів на покриття ризику:

2.

$$= 37,213; \text{ у т.ч. будівельні роботи } = 37,213; \text{ устаткування } = 0; \text{ інші роботи } = 0;$$

Розрахунок № 12. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І), тис. грн.

п.12.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І):

$$= 53,504; \text{ у т.ч. будівельні роботи } = 53,504; \text{ устаткування } = 0; \text{ інші роботи } = 0;$$

п.12. Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

2.

$$= 53,504; \text{ у т.ч. будівельні роботи } = 53,504; \text{ устаткування } = 0; \text{ інші роботи } = 0;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

- п1.1 Показник для покриття ризиків, %
КСР=1,5;
- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=2480,844;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=0;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=1;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
- Гірничі роботи
 $p1.1 * 0,01 * p1.9 = 1,5 * 0,01 * 0 = 0;$
- Будівельні роботи
 $p1.1 * 0,01 * (p1.2 - V(p1.10) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) = 1,5 * 0,01 * (2480,844 - V(1) * (0 + 0 + 0)) = 37,21266;$
- Устаткування
 $p1.1 * 0,01 * (p1.6 * W(p1.10) + p1.7 * V(p1.10)) = 1,5 * 0,01 * (0 * W(1) + 0 * V(1)) = 0;$
- Інші витрати
 $p1.1 * 0,01 * p1.8 = 1,5 * 0,01 * 0 = 0;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=1;

- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=2480,844;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,087;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,078;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=10,53;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,087;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=6;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33 міс.
КС145МП=10,7;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,062;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W(M(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(10,7-10,53)-(10,7-10,53))*W(M(10,7-0)-(10,7-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(1-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(10,7+6-12)+(10,7+6-12))+V(M(10,7+6-24)+(10,7+6-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(10,7+6)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(10,7+6-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=4,7$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(10,7+6-24-1*W(10,7+6-37))*W(1-2)*V(M(36-10,7-6)+(36-10,7-6))+12*W(M(36-10,7-6)+(36-10,7-6))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,087-1)*((1*(12-10,53+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0179$;

- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр KC1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9 + (p1.14 - 1) = 1,0179 + (1 - 1) = 1,0179$;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17 - 2) * p2.10 + V(p1.17 - 2) * (1 + (p1.13 - 1) * (p1.16 - (p1.11 * p2.2 + p1.12 * p2.3)) / 12) = W(1 - 2) * 1,0179 + V(1 - 2) * (1 + (1,087 - 1) * (10,7 - (10,53 * 1 + 0 * 0)) / 12) = 1,0012325$;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17 - 2) * p2.11 + W(p1.17 - 2) * (p2.10 + (p1.9 - 1) * p1.16 / 12) = V(1 - 2) * 1,0012325 + W(1 - 2) * (1,0179 + (1,087 - 1) * 10,7 / 12) = 1,0012$;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12 + (p1.9 - 1) * (p2.6 - p1.16) / 12 = 1,0012 + (1,087 - 1) * (12 - 10,7) / 12 = 1,0106$;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * p2.13 = V(1) * 1,0106 = 1,0106$;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(1) * (1,0106 + (1,078 - 1) * 4,7 / 12) = 1,0412$;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(1 - 2) * 1,0412 = 0$;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(1 - 2) * (0 + (1,062 - 1) * 0 / 12) = 0$;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 10,7 = 1,3$;
- p2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 1,3 / 6 = 0,216666667$;
- p2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(1 - 1) * (1 - 0,216666667) + W(1 - 2) * (1 - 0,216666667) * (1 - 0 / (4,7 + 0))) = 0,783333333$;
- p2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21 - 2) * p1.21 + W(p1.21 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(0 - 2) * 0 + W(0 - 2) * 1,3 / 6 = 0$;
- p2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22 - 2) * p1.22 + W(p1.22 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1 - 2) * 1 + W(1 - 2) * (W(1 - 1) * (1 - 0) + W(1 - 2) * (1 - 0) * (1 - 0 / (4,7 + 0))) = 1$;
- p2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1)) * (p1.3 + p1.4 + p1.5) * p2.19 = (2480,844 - V(1) * (0 + 0 + 0)) * 0,216666667 = 537,516$;
- p2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1)) * (p1.3 + p1.4 + p1.5) * p2.20 = (2480,844 - V(1) * (0 + 0 + 0)) * 0,783333333 = 1943,328$;
- p2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2 - V(p1.1)) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23 * W(p2.5 - 2) = ((2480,844 - V(1) * (0 + 0 + 0)) - 1943,328 - 537,516) * W(1 - 2) = 0$;
- p2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (0 * W(1) + 0 * V(1)) * 0 = 0$;
- p2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (0 * W(1) + 0 * V(1)) * 1 = 0$;
- p2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((0 * W(1) + 0 * V(1)) - 0 - 0) * W(1 - 2) = 0$;

- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.19 = 0 \cdot 0,216666667 = 0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.20 = 0 \cdot 0,783333333 = 0;$
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) \cdot W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) \cdot W(1-2) = 0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot \zeta(p1.9-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot \zeta(1,087-0,1) \cdot W(1-1) = 0,5;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot \zeta(p1.10-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot \zeta(1,078-0,1) \cdot W(1-1) = 0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot \zeta(p1.18-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot \zeta(1,062-0,1) \cdot W(1-1) = 0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 \cdot p2.29 \cdot ((p2.13-1) + (p2.12-1) \cdot V(p2.32-1)) + p2.33 \cdot p2.30 \cdot ((p2.15-1) + (p2.14-1) \cdot V(p2.33-1)) + p2.34 \cdot p2.31 \cdot ((p2.17-1) + (p2.16-1) \cdot V(p2.34-1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (0,5 \cdot 0 \cdot ((1,0106-1) + (1,0012-1) \cdot V(0,5-1)) + 0,5 \cdot 0 \cdot ((1,0412-1) + (1,0106-1) \cdot V(0,5-1)) + 0,5 \cdot 0 \cdot ((0-1) + (0-1) \cdot V(0,5-1))) \cdot 1 \cdot 1 = 0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32 \cdot p2.23 \cdot ((p2.13-1) + (p2.12-1) \cdot V(p2.32-1)) + p2.33 \cdot p2.24 \cdot ((p2.15-1) + (p2.14-1) \cdot V(p2.33-1)) + p2.34 \cdot p2.25 \cdot ((p2.17-1) + (p2.16-1) \cdot V(p2.34-1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (0,5 \cdot 537,516 \cdot ((1,0106-1) + (1,0012-1) \cdot V(0,5-1)) + 0,5 \cdot 1943,328 \cdot ((1,0412-1) + (1,0106-1) \cdot V(0,5-1)) + 0,5 \cdot 0 \cdot ((0-1) + (0-1) \cdot V(0,5-1))) \cdot 1 \cdot 1 = 53,504;$
 Устаткування
 $(p2.32 \cdot p2.26 \cdot ((p2.13-1) + (p2.12-1) \cdot V(p2.32-1)) + p2.33 \cdot p2.27 \cdot ((p2.15-1) + (p2.14-1) \cdot V(p2.33-1)) + p2.34 \cdot p2.28 \cdot ((p2.17-1) + (p2.16-1) \cdot V(p2.34-1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (0,5 \cdot 0 \cdot ((1,0106-1) + (1,0012-1) \cdot V(0,5-1)) + 0,5 \cdot 0 \cdot ((1,0412-1) + (1,0106-1) \cdot V(0,5-1)) + 0,5 \cdot 0 \cdot ((0-1) + (0-1) \cdot V(0,5-1))) \cdot 1 \cdot 1 = 0;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)
 $C1541 = 20;$
- п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.
 $P113 = 2650,036;$
- п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.
 $P249001 = 0;$

2. Розрахунок

- п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис. грн.
 $p1.2 - p1.3 - p1.4 - p1.5 = 2650,036 - 0 = 2650,036;$
- п2.2 Податок на додану вартість
 Інші витрати
 $p2.1 \cdot p1.1 \cdot 100 = 2650,036 \cdot 20 \cdot 100 = 530,0072;$

Склав

Перевірив

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Опорядження фасадів плитками типу Поліфасад из цементно-песчаной смеси с утеплителем. СОУ Д.2.2-40339662-001:2017 [для ТОВ "Техноінвестпроект" м.Київ];
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у

2.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,087	
3.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
4.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год


Загальна кошторисна трудомісткість	6,80032	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	6,090	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	768,273	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)	18000,00	грн.

Всього договірна ціна:	3180,0432	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2623,583	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	26,453	тис.грн.
податок на додану вартість -	530,0072	тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірів:



Мостиська міська рада Львівської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3180,0432 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Рішення № 11 від 28.10.2022р.
(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Складений в поточних цінах станом на 16 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)	2480,844	-	-	2480,844
		Разом по главі 2:	2480,844	-	-	2480,844
		Разом по главах 1-7:	2480,844	-	-	2480,844
		Разом по главах 1-8:	2480,844	-	-	2480,844
		Разом по главах 1-9:	2480,844	-	-	2480,844
		Разом по главах 1-12:	2480,844	-	-	2480,844
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	52,022	-	-	52,022
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	26,453	26,453

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	37,213	-	-	37,213
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	53,504	-	-	53,504
	Настанова [4.43]	Разом	2623,583	-	26,453	2650,036
		Податок на додану вартість	-	-	530,0072	530,0072
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2623,583	-	556,4602	3180,0432

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 6,80032;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (6,80032 + 0) \times 1 = 52,022;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 6,80032;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (6,80032 + 0) \times 1 = 26,453.$$

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Кошторисна вартість об'єкта	2480,844 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,80032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	768,273 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 16 листопада 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на дах	1650,984	-	1650,984	4,12919	443,984	-
2	02-01-02	на фасад	716,632	-	716,632	2,42484	297,038	-
3	02-01-03	на блискавкозахист	113,228	-	113,228	0,24629	27,251	-
		Всього:	2480,844	-	2480,844	6,80032	768,273	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	дах	3.69717 369,671	- -	0.00005 0,006	0.00374 0,46	- -	3.70096 370,137	0.42823 73,847	4.12919 443,984
02-01-02	фасад	2.16342 252,039	- -	- -	0.00160 0,196	- -	2.16502 252,235	0.25982 44,803	2.42484 297,038
02-01-03	блискавкозахист	0.04815 4,322	0.17477 18,935	0.00061 0,068	- -	- -	0.22353 23,325	0.02276 3,926	0.24629 27,251
	Разом :	5.90874 626,032	0.17477 18,935	0.00066 0,074	0.00534 0,656	- -	6.08951 645,697	0.71081 122,576	6.80032 768,273

Склав

Перевірів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Мостиська міська рада Львівської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Міський голова

М. Пельц

" 01 " грудня 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на дах

Умови виконання робіт : будівля що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Роботи виконуються на покрівлі експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2) Розділ №1. Дах			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	450	
	--- демонтаж			
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	82	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	630,5	
4	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	630,5	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	630,5	
6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	478,5	
	---- дах			
7	Улаштування мауерлатів та стільця з брусів	м3	4,26	
8	Улаштування крокв з дощок (зворотній матеріал)	м3	0,92	
9	Улаштування крокв з дощок	м3	10,67	
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	635,5	
11	Улаштування гідробар'єру	м2	635,5	
12	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	635,5	
13	Різання сталюного профільованого настилу	м різа	78	
14	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	м	101,6	
15	Улаштування з листової сталі торцевої планки	м	41	
16	Улаштування з листової сталі карнизної планки	м	101,6	
17	Улаштування з листової сталі коньків	м	67	
18	Герметизація конька	м	134	
19	Улаштування з листової сталі єндови	м	15	
20	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	19,4	
21	Улаштування з листової сталі примикань до коминів	м	7,2	
	---- водовідведення даху			
22	Улаштування жолобів підвісних	м	102	
23	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	46,5	

1	2	3	4	5
	--- підшивка звисів даху			
24	Улаштування дерев'яного каркасу для підшивки карнизних звисів даху листовою сталлю	м2	72,9	
25	Улаштування підшивки карнизних звисів даху сталлю покрівельною по готовотовому решетуванню	м2	72,9	
	---- огороження даху			
26	Огородження покрівель перилами	м	88,8	
	--- люк на горище			
27	Установлення люків виходу на дах, площа прорізу до 2 м2	м2	0,96	
	--- комини			
28	Перемурування коминів в один канал над дахом	м	0,6	
29	Штукатурення поверхні коминів	м2	1	
	Розділ №2. Вогнезахист дерев'яних конструкцій даху			
30	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1064,8	
	Розділ №3. Навантаження та вивезення сміття			
31	Навантаження сміття вручну	т	23,2	
32	Перевезення сміття до 10 км	т	23,2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

М

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на дах

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1650,984 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,12919 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 443,984 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Роботи виконуються на покрівлі експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2)									
		Розділ 1. Дах									
1	РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м — демонтаж	100м2	4,5	<u>12661.61</u> 8684,34	-	56977	39080	-	<u>87.0000</u>	<u>391.5</u>
2	РН8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,82	<u>1548.90</u> 1548,90	-	1270	1270	-	<u>17.2560</u>	<u>14.15</u>
3	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	6,305	<u>4893.36</u> 4893,36	-	30853	30853	-	<u>54.5160</u>	<u>343.72</u>
4	РН8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	6,305	<u>1983.01</u> 1983,01	-	12503	12503	-	<u>21.0600</u>	<u>132.78</u>

1	2	3	4	5
5	PH8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	6,305
6	PH8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	4,785
		---- дах		
7	PH8-24-2	Улаштування мауерлатів та стільця з брусів	м3	4,26
8	PH8-24-1	Улаштування крокв з дощок (зворотній матеріал)	м3	0,92
9	PH8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	10,67
10	C113-2122 варіант 3	Скоба будівельна	шт	77
11	C123-357 варіант 2	Шпилька різьбова	м	38,4
12	C113-2122 варіант 4	Шайба	шт	512
13	C113-2122 варіант 6	Гайка	шт	512
14	PH8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	6,355
15	PH8-36-3	Улаштування гідробар'єру	100м2	6,355
16	C111-1720 варіант 1	Гідробар'єр	м2	699,05
17	E9-42-1 тех. ч. п. 1.3.5 к=1,03 Н2=1,15; Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	6,355
18	C114-214-У варіант 1	Металопрофіль	м2	699,05
19	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	5080
20	E9-52-1 Н2=1,15, Н5=1,15	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	78
21	PH8-40-4	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	100м	1,016

79_ДЦ_ЛС1_02-01-01

6	7	8	9	10	11	12
4348,62	-	27418	27418	-	42.9960	271,09
4348,62	-			-	-	-
1290,14	-	6173	6173	-	12.7560	61,04
1290,14	-			-	-	-
18108,53	-	77142	11841	-	28.2000	120,13
2779,67	-			-	-	-
6913,02	-	6360	4370	-	48.1920	44,34
4750,29	-			-	-	-
18239,96	-	194620	50686	-	48.1920	514,21
4750,29	-			-	-	-
51,08	-	3933	-	-	-	-
-	-			-	-	-
163,36	-	6273	-	-	-	-
-	-			-	-	-
5,01	-	2565	-	-	-	-
-	-			-	-	-
5,18	-	2652	-	-	-	-
-	-			-	-	-
23527,77	-	149519	22637	-	37.1400	236,02
3562,10	-			-	-	-
1627,45	-	10342	10342	-	15.5040	98,53
1627,45	-			-	-	-
25,72	-	17980	-	-	-	-
-	-			-	-	-
7510,27	-	47728	47728	-	74.2562	471,9
7510,27	-			-	-	-
512,68	-	358389	-	-	-	-
-	-			-	-	-
1,10	-	5588	-	-	-	-
-	-			-	-	-
77,23	-	6024	6024	-	0.7452	58,13
77,23	-			-	-	-
5008,86	-	5089	5089	-	49.5240	50,32
5008,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5
22	C123-358 варіант 1	Снігозатримувач	м	101,6
23	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	677
24	PH8-40-3	Улаштування з листової сталі торцевої планки	100м	0,41
25	C123-358 варіант 9	Торцева планка	м	43,05
26	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	164
27	PH8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизної планки	100м	1,016
28	C123-358 варіант 7	Карнизна планка	м	106,68
29	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	404
30	PH8-40-4	Улаштування з листової сталі коньків	100м	0,67
31	C123-358 варіант 8	Коньок	м	70,4
32	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	402
33	PH3-41-1	Герметизація конька	100 м	1,34
34	C111-1721-11Б варіант 1	Ущільнювач конька	м	140,7
35	PH8-40-1	Улаштування з листової сталі єндови	100м	0,15
36	C123-358 варіант 10	Єндова	м	15,8
37	PH8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,194
38	C123-358 варіант 11	Пристінна планка	м	20,4
39	PH8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до коминів	100м	0,072
40	C123-358 варіант 11	Пристінна планка	м	7,6
41	PH8-42-2	---- водовідведення даху Улаштування жолобів підвісних	100м	1,02

6	7	8	9	10	11	12
<u>151.94</u>	-	15437	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	745	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>4075.54</u>	-	1671	1671	-	<u>40.2960</u>	<u>16.52</u>
4075,54	-	-	-	-	-	-
<u>140.45</u>	-	6046	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	180	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>4075.54</u>	-	4141	4141	-	<u>40.2960</u>	<u>40.94</u>
4075,54	-	-	-	-	-	-
<u>174.45</u>	-	18610	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	444	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>5008.86</u>	-	3356	3356	-	<u>49.5240</u>	<u>33.18</u>
5008,86	-	-	-	-	-	-
<u>148.95</u>	-	10486	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	442	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1330.18</u>	-	1782	1782	-	<u>12.6720</u>	<u>16.98</u>
1330,18	-	-	-	-	-	-
<u>16.34</u>	-	2299	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>7110.79</u>	-	1067	1067	-	<u>63.9000</u>	<u>9.59</u>
7110,79	-	-	-	-	-	-
<u>212.70</u>	-	3361	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>2770.83</u>	-	538	538	-	<u>27.3960</u>	<u>5.31</u>
2770,83	-	-	-	-	-	-
<u>71.60</u>	-	1461	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>2833.94</u>	-	204	204	-	<u>28.0200</u>	<u>2.02</u>
2833,94	-	-	-	-	-	-
<u>71.60</u>	-	544	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>7584.48</u>	-	7736	7736	-	<u>69.7680</u>	<u>71.16</u>
7584,48	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5
42	C113-1451-1 варіант 3	Ринва	м	102
43	C118-43 варіант 3	Гак ринви	шт	205
44	C118-43 варіант 9	Муфта ринви	шт	32
45	C118-43 варіант 10	Кут ринви зовнішній/внутрішній	шт	1
46	C118-43 варіант 12	Кут ринви регульований	шт	1
47	C118-43 варіант 11	Заглушка ринви	шт	14
48	PH8-41-2	<i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів</i>	100м	0,465
49	C113-1451-1 варіант 1	Труба водостічна	м	46,5
50	C113-1878 варіант 15	Хомут труби	шт	32
51	C113-1878 варіант 14	Дюбель хомута труби	шт	32
52	C113-1466 варіант 1	Коліно	шт	24
53	C118-43 варіант 2	Лійка ринви	шт	8
54	C118-43 варіант 5	Муфта труби	шт	10
55	PH11-58-3	---- підшивка звисів даху <i>Улаштування дерев'яного каркасу для підшивки карнизних звисів даху листовою сталлю</i>	100м2	0,729
56	C112-52 варіант 2	Дошки обрізні	м3	0,61
57	PH4-17-7	<i>Улаштування підшивки карнизних звисів даху сталлю покрівельною по готовотовому решетуванню</i>	100 м2	0,729
58	C114-214-У варіант 1	Металопрофіль	м2	80,19
59	C113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт	576
60	PH8-39-1	---- огороження даху <i>Огородження покрівель перилами</i>	100м	0,888

6	8	8	9	10	11	12
<u>172.45</u>	-	17590	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>97.98</u>	-	20086	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>259.49</u>	-	8304	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>314.73</u>	-	315	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>765.23</u>	-	765	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>127.73</u>	-	1788	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>7221.82</u>	-	3358	3358	-	<u>66.4320</u>	<u>30.89</u>
7221,82	-	-	-	-	-	-
<u>209.28</u>	-	9732	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>102.08</u>	-	3267	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>93.59</u>	-	2995	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>221.25</u>	-	5310	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>314.73</u>	-	2518	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>182.99</u>	-	1830	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>8256.50</u>	-	6019	5782	-	<u>74.6760</u>	<u>54.44</u>
7931,34	-	-	-	-	-	-
<u>10787.56</u>	-	6580	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>5111.76</u>	-	3726	3726	-	<u>54.2880</u>	<u>39.58</u>
5111,76	-	-	-	-	-	-
<u>512.68</u>	-	41112	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1.10</u>	-	634	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>2519.45</u>	<u>85.83</u>	2237	2161	<u>76</u>	<u>23.1840</u>	<u>20.59</u>
2433,62	6,66	-	-	6	0,0600	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C121-393 варіант 1	Металеві огорожі для покрівлі	пм	88,8	808.78	-	71820	-	-	-	-
		--- люк на горище			-	-			-	-	-
62	EH10-24-1 H2=1,15; H5=1,15	Установлення люків виходу на дах, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0096	143454.57 143454,57	-	1377	1377	-	1303.6584	12.52
63	C121-250 варіант 1	Люк виходу на дах	шт	2	5568.17	-	11136	-	-	-	-
		--- комини			-	-			-	-	-
64	PH10-7-3	Перемурування коминів в один канал над дахом	100м	0,006	214286.84 109655.62	-	1286	658	-	1020.4320	6.12
65	PH11-57-1	Штукатурення поверхні коминів	100м2	0,01	32905.62 28175,08	-	329	282	-	256.0440	2.56
		Разом прямі витрати по розділу 1					1334062	313853	76 6		3170.26 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1334062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1020133				
		всього заробітна плата, грн.					313859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					380,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65607				
		Всього будівельні роботи, грн.					1511895				


		Всього по розділу 1					1511895				
		Розділ 2. Вогнезахист дерев'яних конструкцій даху									
66	E13-74-1 H2=1,15; H5=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	10,648	4859.62 4859,62	-	51745	51745	-	45.2226	481.53
67	C1113-286 варіант 1	Суміш вогнезахисна "ECOSEPT-450-I"	кг	432,4	122.97	-	53172	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					104917	51745	-		481.53
		Разом будівельні роботи, грн.					104917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51745 24268 41,89 7224 129185				
		----- Всього по розділу 2					129185				
		Розділ 3. Навантаження та вивезення сміття									
68	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	23,2	175,57	-	4073	4073	-	1.9560	45,38
69	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	23,2	175,57 135,89	- 135,89	3153	-	3153	-	-
					-	19,82			460	0,1610	3,74
		Разом прямі витрати по розділу 3					7226	4073	3153 460		45,38 3,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7226 4533 2678 5,9 1016 9904				
		----- Всього по розділу 3					9904				
		Разом прямі витрати по кошторису					1446205	369671	3229 466		3697,17 3,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1446205 1073305 370137 204779 428,23 73847 1650984				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1650984				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4129,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					443984				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на дах

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН20-5-1	4,5	87,0000 391,5	0,12	10,4400 46,98	172,45	1800,38 8102	8684,34 39080	2306,64 10380	7,48	650,76 2928	4757,78 21410
2	РН8-4-1	0,82	17,2560 14,15	0,12	2,0707 1,7	172,45	357,10 293	1548,90 1270	419,32 344	7,48	129,07 106	905,49 743
3	РН8-2-4	6,305	54,5160 343,72	0,12	6,5419 41,25	172,45	1128,15 7113	4893,36 30853	1324,73 8352	7,48	407,78 2571	2860,66 18036
4	РН8-1-1	6,305	21,0600 132,78	0,12	2,5272 15,93	172,45	435,82 2748	1983,01 12503	532,14 3355	7,48	157,53 993	1125,49 7096

4 Програмный комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4	5	6
5	PH8-1-4	6,305	<u>42.9960</u> 271,09	0,12	<u>5.1595</u> 32,53
6	PH8-1-6	4,785	<u>12.7560</u> 61,04	0,12	<u>1.5307</u> 7,32
7	PH8-24-2	4,26	<u>28.2000</u> 120,13	0,12	<u>3.3840</u> 14,42
8	PH8-24-1	0,92	<u>48.1920</u> 44,34	0,12	<u>5.7830</u> 5,32
9	PH8-24-1	10,67	<u>48.1920</u> 514,21	0,12	<u>5.7830</u> 61,71
14	PH8-26-2	6,355	<u>37.1400</u> 236,02	0,12	<u>4.4568</u> 28,32
15	PH8-36-3	6,355	<u>15.5040</u> 98,53	0,12	<u>1.8605</u> 11,82
17	E9-42-1	6,355	<u>74.2562</u> 471,9	0,12	<u>8.9107</u> 56,63
20	E9-52-1	78	<u>0.7452</u> 58,13	0,12	<u>0.0894</u> 6,98
21	PH8-40-4	1,016	<u>49.5240</u> 50,32	0,12	<u>5.9429</u> 6,04
24	PH8-40-3	0,41	<u>40.2960</u> 16,52	0,12	<u>4.8355</u> 1,98
27	PH8-40-3	1,016	<u>40.2960</u> 40,94	0,12	<u>4.8355</u> 4,91
30	PH8-40-4	0,67	<u>49.5240</u> 33,18	0,12	<u>5.9429</u> 3,98
33	PH3-41-1	1,34	<u>12.6720</u> 16,98	0,12	<u>1.5206</u> 2,04
35	PH8-40-1	0,15	<u>63.9000</u> 9,59	0,12	<u>7.6680</u> 1,15
37	PH8-40-6	0,194	<u>27.3960</u> 5,31	0,12	<u>3.2875</u> 0,64
39	PH8-40-8	0,072	<u>28.0200</u> 2,02	0,12	<u>3.3624</u> 0,24
41	PH8-42-2	1,02	<u>69.7680</u> 71,16	0,12	<u>8.3722</u> 8,54
48	PH8-41-2	0,465	<u>66.4320</u> 30,89	0,12	<u>7.9718</u> 3,71
55	PH11-58-3	0,729	<u>74.6760</u> 54,44	0,12	<u>8.9611</u> 6,53
57	PH4-17-7	0,729	<u>54.2880</u> 39,58	0,12	<u>6.5146</u> 4,75

7	8	9	10	11	12	13
172,45	<u>889.76</u>	<u>4348.62</u>	<u>1152.44</u>	7,48	<u>321.61</u>	<u>2363.81</u>
	5610	27418	7266		2028	14904
172,45	<u>263.97</u>	<u>1290.14</u>	<u>341.90</u>	7,48	<u>95.41</u>	<u>701.28</u>
	1263	6173	1636		457	3356
172,45	<u>583.57</u>	<u>2779.67</u>	<u>739.91</u>	7,48	<u>210.94</u>	<u>1534.42</u>
	2486	11841	3152		899	6537
172,45	<u>997.29</u>	<u>4750.29</u>	<u>1264.47</u>	7,48	<u>360.48</u>	<u>2622.24</u>
	918	4370	1162		332	2412
172,45	<u>997.29</u>	<u>4750.29</u>	<u>1264.47</u>	7,48	<u>360.48</u>	<u>2622.24</u>
	10641	50686	13492		3846	27979
172,45	<u>768.58</u>	<u>3562.10</u>	<u>952.75</u>	7,48	<u>277.81</u>	<u>1999.14</u>
	4884	22637	6056		1765	12705
172,45	<u>320.84</u>	<u>1627.45</u>	<u>428.62</u>	7,48	<u>115.97</u>	<u>865.43</u>
	2039	10342	2724		737	5500
172,45	<u>1536.66</u>	<u>7510.27</u>	<u>1990.32</u>	7,48	<u>555.44</u>	<u>4082.42</u>
	9765	47728	12649		3530	25944
172,45	<u>15.42</u>	<u>77.23</u>	<u>20.38</u>	7,48	<u>5.57</u>	<u>41.37</u>
	1203	6024	1590		434	3227
172,45	<u>1024.85</u>	<u>5008.86</u>	<u>1327.42</u>	7,48	<u>370.44</u>	<u>2722.71</u>
	1041	5089	1349		376	2766
172,45	<u>833.89</u>	<u>4075.54</u>	<u>1080.07</u>	7,48	<u>301.41</u>	<u>2215.37</u>
	342	1671	442		124	908
172,45	<u>833.89</u>	<u>4075.54</u>	<u>1080.07</u>	7,48	<u>301.41</u>	<u>2215.37</u>
	847	4141	1098		306	2251
172,45	<u>1024.85</u>	<u>5008.86</u>	<u>1327.42</u>	7,48	<u>370.44</u>	<u>2722.71</u>
	687	3356	889		248	1824
172,45	<u>262.23</u>	<u>1330.18</u>	<u>350.33</u>	7,48	<u>94.79</u>	<u>707.35</u>
	351	1782	470		127	948
172,45	<u>1322.35</u>	<u>7110.79</u>	<u>1855.29</u>	7,48	<u>477.97</u>	<u>3655.61</u>
	198	1067	278		72	548
172,45	<u>566.93</u>	<u>2770.83</u>	<u>734.31</u>	7,48	<u>204.92</u>	<u>1506.16</u>
	110	538	142		40	292
172,45	<u>579.85</u>	<u>2833.94</u>	<u>751.03</u>	7,48	<u>209.59</u>	<u>1540.47</u>
	42	204	54		15	111
172,45	<u>1443.78</u>	<u>7584.48</u>	<u>1986.22</u>	7,48	<u>521.86</u>	<u>3951.86</u>
	1473	7736	2026		532	4031
172,45	<u>1374.74</u>	<u>7221.82</u>	<u>1891.24</u>	7,48	<u>496.91</u>	<u>3762.89</u>
	639	3358	880		231	1750
172,45	<u>1545.35</u>	<u>7931.34</u>	<u>2084.87</u>	7,48	<u>558.58</u>	<u>4188.80</u>
	1127	5782	1520		407	3054
172,45	<u>1123.44</u>	<u>5111.76</u>	<u>1371.74</u>	7,48	<u>406.07</u>	<u>2901.25</u>
	819	3726	1000		296	2115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	РН8-39-1	0,888	23.2440 20,64	0,12	2.7893 2,48	172,45	481.01 427	2440.28 2167	642.68 571	7,48	173.87 154	1297.56 1152
62	ЕН10-24-1	0,0096	1303.6584 12,52	0,12	156.4390 1,5	172,45	26977.91 259	143454.57 1377	37495.15 360	7,48	9751.36 94	74224.42 713
64	РН10-7-3	0,006	1020.4320 6,12	0,12	122.4518 0,73	172,45	21116.82 127	109655.62 658	28769.94 172	7,48	7632.83 46	57519.59 345
65	РН11-57-1	0,01	256.0440 2,56	0,12	30.7253 0,31	172,45	5298.57 53	28175.08 282	7364.20 74	7,48	1915.21 19	14577.98 146
66	Е13-74-1	10,648	45.2226 481,53	0,087	3.9344 41,89	172,45	678.48 7224	4859.62 51745	1218.38 12974	6,83	308.87 3289	2205.73 23487
68	РН20-40-1	23,2	1.9560 45,38	0,12	0.2347 5,45	172,45	40.48 939	175.57 4073	47.53 1103	7,48	14.63 339	102.64 2381
69	С311-10-М	23,2	0.1610 3,74	0,12	0.0193 0,45	172,45	3.33 77	19.82 460	5.09 118	7,48	1.20 28	9.62 223
Разом:			3700,96		428,23		73847	370137	97678		27369	198894

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (73847 + 370137 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3463 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (73847 + 370137 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{762 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (73847 + 370137 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1660 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $198894 + 3463 + 762 + 1660 = 204779$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Мостиська міська рада Львівської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Міський голова

М. ПЕЛЬЧ

" 01 "

жовтня

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на фасад


Умови виконання робіт: будівля що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Роботи виконуються на фасаді експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2) Розділ №1. Фасад			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	120	
2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	120	
3	Грунтування фасадів з риштувань	м2	684,5	
4	Улаштування армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх стін	м2	684,5	
5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	57,8	
6	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» зерно 1,5 мм	м2	684,5	
7	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці	м2	684,5	
	Розділ №2. Укоси			
8	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 м	м	180,4	
	Розділ №3. Вікна			
9	Знімання незасклених віконних рам	м2	1,31	
10	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,31	
12	Установлення віконних зливів	м	1,36	
	Розділ №4. Відмостка			
13	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	37,5	
14	Перевезення ґрунту до 5 км	т	9,3	
15	Улаштування підстильного шару піщаного, товщ. 5 см	м3	1,875	
16	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	37,5	
17	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-47-1 (заг товщ. 5 см)	м2	-37,5	
18	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	37,5	

1	2	3	4	5
19	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу Розділ №5. Навантаження та вивезення сміття	м	62,5	
20	Навантаження сміття вручну	т	4,2	
21	Перевезення сміття до 10 км	т	4,2	

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)
М

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на фасад**

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 716,632 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,42484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 297,038 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Роботи виконуються на фасаді експлуатованої будівлі (Вказівки щодо застосування КНУ на ремонтно-будівельні роботи дод.Б,табл.Б1 п.1, К=1,2)									
		Розділ 1. Фасад									
1	РН11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,2	5701.20	-	6841	6841	-	63.5160	76.22
					5701,20	-			-	-	-
2	РН11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,2	21330.96	-	25597	19702	-	139.1160	166.94
					16418,47	-			-	-	-
3	ФФ1-3-1	Грунтування фасадів з риштувань	100 м2	6,845	1860.54	-	12735	4943	-	7.1400	48.87
					722,14	-			-	-	-
4	ХБ4-14-1	Улаштування армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх стін	100 м2	6,845	18259.39	-	124986	53156	-	70.5720	483.07
					7765,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,578	<u>2747.40</u> 2747,40	-	1588	1588	-	<u>24.3240</u>	<u>14.06</u>
6	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні фасадні з сіткою	м	60,69	<u>27.62</u> -	-	1676	-	-	-	-
7	ХБ4-12-1	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «камінцева» зерно 1,5 мм	100 м2	6,845	<u>23619.45</u> 10579,30	-	161675	72415	-	<u>84.8040</u>	<u>580.48</u>
8	ХБ4-13-2	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці	100 м2	6,845	<u>16588.96</u> 3721,88	-	113551	25476	-	<u>31.5360</u>	<u>215.86</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							448649	184121	-		<u>1585.5</u>
Разом будівельні роботи, грн.							448649				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							264528				
всього заробітна плата, грн.							184121				
Загальновиробничі витрати, грн.							95271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							190,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32810				
Всього будівельні роботи, грн.							543920				

Всього по розділу 1							543920				
Розділ 2. Укоси											
9	ЕН15-41-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 м	100м	1,804	<u>24926.05</u> 24926,05	-	44967	44967	-	<u>191.2680</u>	<u>345.05</u>
10	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолокниста	м2	48,3	<u>42.92</u> -	-	2073	-	-	-	-
11	С111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна фасадна	кг	94,5	<u>32.18</u> -	-	3041	-	-	-	-
12	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг	31,5	<u>77.27</u> -	-	2434	-	-	-	-
13	С1550-21 варіант 1	Суміш суха клейова фасадна	кг	168	<u>13.88</u> -	-	2332	-	-	-	-
14	С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	21,168	<u>255.27</u> -	-	5404	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні фасадні з сіткою	м	189,42	27.62	-	5232	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					65483	44967	-		345.05
		Разом будівельні роботи, грн.					65483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20516				
		всього заробітна плата, грн.					44967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21875				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7140				
		Всього будівельні роботи, грн.					87358				

		Всього по розділу 2					87358				
		Розділ 3. Вікна									
16	PH6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,0131	4555.94	-	60	60	-	49.2960	0.65
					4555,94	-			-		
17	PH6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	18043.38	-	361	361	-	191.4960	3.83
					18031,26	-			-		
18	EH10-20-1 H2=1,15; H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0131	29989.15	-	393	391	-	264.0354	3.46
					29822,80	-			-		
19	C123-16 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,31	3751.17	-	4914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C111-1614-1-K варіант 1	Монтажна піна	л	0,74	272.72	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C113-1878 варіант 18	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	10	4.74	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	EH10-25-4 H2=1,15; H5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0136	3818.05	-	52	52	-	37.6740	0.51
					3810,35	-			-		
23	C1419-56 варіант 1	Зовнішній віконний злив	м	1,4	150.00	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C113-1878 варіант 22	Шуруп самонарізний	шт	4	0.54	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-1614-1-K варіант 1	Монтажна піна	л	0,15	<u>272.72</u>	-	41	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6282	864	-		<u>8.45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5418				
		всього заробітна плата, грн.					864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175				
		Всього будівельні роботи, грн.					6762				


		Всього по розділу 3					6762				
		Розділ 4. Відмостка									
26	PH18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,375	<u>8692.36</u>	-	3260	3260	-	<u>96.8400</u>	<u>36.32</u>
					8692,36	-			-	-	-
27	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	9,3	<u>64.16</u>	64.16	597	-	597	-	-
					-	12,19			113	0,0990	0,92
28	PH7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного, товщ. 5 см	м3	1,875	<u>1452.74</u>	-	2724	1016	-	<u>5.4960</u>	<u>10.31</u>
					541,74	-			-	-	-
29	PH18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,375	<u>33322.60</u>	-	12496	1928	-	<u>52.6440</u>	<u>19.74</u>
					5140,69	-			-	-	-
30	PH18-47-2 H1=7	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-47-1 (заг товщ. 5 см)	100м2	-0,375	<u>17810.18</u>	-	-6679	-301	-	<u>8.2320</u>	<u>-3.09</u>
					803,85	-			-	-	-
31	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,375	<u>15630.76</u>	-	5862	5862	-	<u>143.7840</u>	<u>53.92</u>
					15630,76	-			-	-	-
32	C1426-11789 варіант 2	Бруківка товщ. 6 см	м2	37,875	<u>348.41</u>	-	13196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1421-9455-1 варіант 1	Щебенекий відсів	м3	2,1	<u>1721.65</u>	-	3615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	62,5	<u>350.51</u>	-	21907	9585	-	<u>1.5840</u>	<u>99</u>
					153,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	K589921-A003 варіант 1	Поребрик	шт	62,5	122,37	-	7648	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					64626	21350	597 113		216,2 0,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64626 42679 21463 12172 26,06 4494 76798				
		Всього по розділу 4					76798				
36	PH20-40-1	Розділ 5. Навантаження та вивезення сміття Навантаження сміття вручну	1 т	4,2	175,57	-	737	737	-	1.9560	8,22
37	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	4,2	175,57 135,89	- 135,89 19,82	571	-	- 571 83	- 0,1610	- 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 5					1308	737	571 83		8,22 0,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1308 820 485 1,07 184 1793				
		Всього по розділу 5					1793				
		Разом прямі витрати по кошторису					586348	252039	1168 196		2163,42 1,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					586348				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333141				
		всього заробітна плата, грн.					252235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					259,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44803				
		Всього будівельні роботи, грн.					716632				

		Всього по кошторису					716632				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2424,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					297038				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на фасад**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН11-50-2	1,2	63.5160	0,12	7.6219	172,45	1314.40	5701.20	1543.43	7,48	475.10	3332.93
			76,22		9,15		1577	6841	1853		570	4000
2	РН11-41-1	1,2	139.1160	0,12	16.6939	172,45	2878.87	16418.47	4245.41	7,48	1040.59	8164.87
			166,94		20,03		3455	19702	5094		1249	9798
3	ФФ1-3-1	6,845	7.1400	0,12	0.8568	172,45	147.76	722.14	191.38	7,48	53.41	392.55
			48,87		5,86		1011	4943	1310		366	2687
4	ХБ4-14-1	6,845	70.5720	0,12	8.4686	172,45	1460.42	7765.74	2029.76	7,48	527.88	4018.06
			483,07		57,97		9997	53156	13894		3613	27504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ЕН15-47-5	0,578	<u>24.3240</u> 14,06	0,12	<u>2.9189</u> 1,69	172,45	<u>503.36</u> 291	<u>2747.40</u> 1588	<u>715.17</u> 413	7,48	<u>181.94</u> 105	<u>1400.47</u> 809
7	ХБ4-12-1	6,845	<u>84.8040</u> 580,48	0,12	<u>10.1765</u> 69,66	172,45	<u>1754.93</u> 12012	<u>10579.30</u> 72415	<u>2713.53</u> 18575	7,48	<u>634.33</u> 4342	<u>5102.79</u> 34929
8	ХБ4-13-2	6,845	<u>31.5360</u> 215,86	0,12	<u>3.7843</u> 25,9	172,45	<u>652.61</u> 4467	<u>3721.88</u> 25476	<u>962.39</u> 6587	7,48	<u>235.89</u> 1615	<u>1850.89</u> 12669
9	ЕН15-41-3	1,804	<u>191.2680</u> 345,05	0,12	<u>22.9522</u> 41,41	172,45	<u>3958.10</u> 7140	<u>24926.05</u> 44967	<u>6354.51</u> 11464	7,48	<u>1430.68</u> 2581	<u>11743.29</u> 21185
16	РН6-2-1	0,0131	<u>49.2960</u> 0,65	0,12	<u>5.9155</u> 0,08	172,45	<u>1020.13</u> 13	<u>4555.94</u> 60	<u>1226.74</u> 16	7,48	<u>368.73</u> 5	<u>2615.60</u> 34
17	РН6-1-1	0,02	<u>191.4960</u> 3,83	0,12	<u>22.9795</u> 0,46	172,45	<u>3962.82</u> 79	<u>18031.26</u> 361	<u>4838.70</u> 97	7,48	<u>1432.39</u> 29	<u>10233.91</u> 205
18	ЕН10-20-1	0,0131	<u>264.0354</u> 3,46	0,12	<u>31.6842</u> 0,42	172,45	<u>5463.95</u> 72	<u>29822.80</u> 391	<u>7763.09</u> 101	7,48	<u>1974.98</u> 26	<u>15202.02</u> 199
22	ЕН10-25-4	0,0136	<u>37.6740</u> 0,51	0,12	<u>4.5209</u> 0,06	172,45	<u>779.63</u> 11	<u>3810.35</u> 52	<u>1009.80</u> 13	7,48	<u>281.80</u> 4	<u>2071.23</u> 28
26	РН18-12-11	0,375	<u>96.8400</u> 36,32	0,12	<u>11.6208</u> 4,36	172,45	<u>2004.01</u> 752	<u>8692.36</u> 3260	<u>2353.20</u> 882	7,48	<u>724.36</u> 272	<u>5081.57</u> 1906
27	С311-5	9,3	<u>0.0990</u> 0,92	0,12	<u>0.0119</u> 0,11	172,45	<u>2.05</u> 19	<u>12.19</u> 113	<u>3.13</u> 29	7,48	<u>0.74</u> 7	<u>5.92</u> 55
28	РН7-16-2	1,875	<u>5.4960</u> 10,31	0,12	<u>0.6595</u> 1,24	172,45	<u>113.73</u> 213	<u>541.74</u> 1016	<u>144.20</u> 271	7,48	<u>41.11</u> 77	<u>299.04</u> 561
29	РН18-47-1	0,375	<u>52.6440</u> 19,74	0,12	<u>6.3173</u> 2,37	172,45	<u>1089.41</u> 409	<u>5140.69</u> 1928	<u>1370.62</u> 513	7,48	<u>393.78</u> 148	<u>2853.81</u> 1070
30	РН18-47-2	-0,375	<u>8.2320</u> -3,09	0,12	<u>0.9878</u> -0,37	172,45	<u>170.35</u> -64	<u>803.85</u> -301	<u>214.32</u> -80	7,48	<u>61.58</u> -23	<u>446.25</u> -167
31	РН18-49-1	0,375	<u>143.7840</u> 53,92	0,12	<u>17.2541</u> 6,47	172,45	<u>2975.47</u> 1116	<u>15630.76</u> 5862	<u>4093.37</u> 1535	7,48	<u>1075.50</u> 403	<u>8144.34</u> 3054
34	РН18-30-1	62,5	<u>1.5840</u> 99	0,12	<u>0.1901</u> 11,88	172,45	<u>32.78</u> 2049	<u>153.36</u> 9585	<u>40.95</u> 2559	7,48	<u>11.85</u> 741	<u>85.58</u> 5349
36	РН20-40-1	4,2	<u>1.9560</u> 8,22	0,12	<u>0.2347</u> 0,99	172,45	<u>40.48</u> 170	<u>175.57</u> 737	<u>47.53</u> 200	7,48	<u>14.63</u> 61	<u>102.64</u> 431
37	С311-10-М	4,2	<u>0.1610</u> 0,68	0,12	<u>0.0193</u> 0,08	172,45	<u>3.33</u> 14	<u>19.82</u> 83	<u>5.09</u> 21	7,48	<u>1.20</u> 5	<u>9.62</u> 40
Разом:			2165,02		259,82		44803	252235	65347		16196	126346

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (44803 + 252235 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2317 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (44803 + 252235 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{510 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (44803 + 252235 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1111 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 126346 + 2317 + 510 + 1111 = 130284 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Мостиська міська рада Львівської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 " жовтня 2022 р.

Міський голова
М. Пельч

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на блискавкозахист

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Блискавкозахист			
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	520	
2	Установлення блискавкоприймача	шт	3	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	14	
4	Установлення коробок для контрольного з'єднання	шт	7	
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9,8	
6	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	35	
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	9,8	
8	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	21	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

М

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на блискавкозахист

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Основа:
креслення (специфікації) № Б3

Кошторисна вартість 113,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,251 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5,2	<u>3181.92</u> 2956,91	<u>132.75</u> 10,30	16546	15376	<u>690</u> 54	<u>27.2000</u> 0,0928	<u>141.44</u> 0,48
2	& C1545-176-1 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований D8, 40080	м	520	<u>58.55</u> -	-	30446	-	-	-	-
3	& C1545-37-50 варіант 1	З'єднувач Vario, 201011	шт	26	<u>46.08</u> -	-	1198	-	-	-	-
4	& C1545-37-50 варіант 11	Тримач по гребеню з Clip, 304013	шт	53	<u>86.88</u> -	-	4605	-	-	-	-

1	2	3	4	5
5	& C1545-37-50 варіант 2	Тримач Слір зшурупом, 301359	шт	104
6	& C1545-37-50 варіант 3	Тримач з основою L100, 318021	шт	144
7	M11-1-1	Установлення блискавкоприймача	шт	3
8	& C1545-37-50 варіант 13	Захист вентканалу, 444013	шт	3
9	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,4
10	& C1545-37-50 варіант 4	Стержень стандартний, E16/1	шт	28
11	& C1545-37-50 варіант 5	Муфта заземлення, E16 /2	шт	14
12	& C1545-37-50 варіант 6	Наконечник для звичайних ґрунтів, E16 /3	шт	14
13	& C1545-37-50 варіант 7	Гвинт ударний, E16 /4	шт	14
14	E21-31-3	Установлення коробок для контрольного з'єднання	100шт	0,07
15	& C18013-20-22 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання A06 /1	шт	7
16	& C1545-37-50 варіант 8	Затискач прут d16/полоса C04 /1	шт	7
17	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,098
18	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,35
19	& C133-22-12 варіант 1	Стрічка антикорозійна A01 /1	шт	4

6	7	8	9	10	11	12
<u>32.06</u>	-	3334	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>76.68</u>	-	11042	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>48.55</u>	-	146	146	-	<u>0.4800</u>	<u>1.44</u>
48,55	-	-	-	-	-	-
<u>1020.18</u>	-	3061	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>1397.65</u>	<u>100.14</u>	1957	1705	<u>140</u>	<u>11.2000</u>	<u>15.68</u>
<u>1217,55</u>	<u>7,77</u>	-	-	<u>11</u>	<u>0,0700</u>	<u>0,1</u>
<u>414.56</u>	-	11608	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>102.18</u>	-	1431	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>76.68</u>	-	1074	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>51.18</u>	-	717	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>3862.90</u>	-	270	270	-	<u>36.8000</u>	<u>2.58</u>
3862,90	-	-	-	-	-	-
<u>318.75</u>	-	2231	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>102.18</u>	-	715	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>27008.78</u>	-	2647	2647	-	<u>300.9000</u>	<u>29.49</u>
27008,78	-	-	-	-	-	-
<u>10249.58</u>	<u>123.60</u>	3587	852	<u>43</u>	<u>22.4000</u>	<u>7.84</u>
<u>2435,10</u>	<u>9,59</u>	-	-	<u>3</u>	<u>0,0864</u>	<u>0,03</u>
<u>357.00</u>	-	1428	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,098	<u>17090.30</u>	-	1675	1675	-	<u>190.4000</u>	<u>18.66</u>
21	PH17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,21	<u>17090,30</u> <u>2790.64</u> <u>2789,44</u>	-	586	586	-	<u>27.5800</u>	<u>5.79</u>
22	& C1545-37-50 варіант 9	Екран струмовідвідного дроту А07 /1	шт	7	<u>83.06</u>	-	581	-	-	-	-
23	& C1545-37-50 варіант 10	Кріплення екрану	шт	14	<u>25.68</u>	-	360	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					101245	23257	<u>873</u> 68		<u>222.92</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					101245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77115				
		всього заробітна плата, грн.					23325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3926				
		Всього будівельні роботи, грн.					113228				

		Всього по розділу 1					113228				
		Разом прямі витрати по кошторису					101245	23257	<u>873</u> 68		<u>222.92</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					101245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77115				
		всього заробітна плата, грн.					23325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3926				
		Всього будівельні роботи, грн.					113228				


		Всього по кошторису					113228				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					246,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27251				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на блискавкозахист

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M8-472-8	5,2	27.2928 141,92	0,097	2.6474 13,77	172,45	456.54 2374	2967.21 15430	753.23 3917	7,66	209.06 1087	1418.83 7378
7	M11-1-1	3	0.4800 1,44	0,079	0.0379 0,11	172,45	6.54 20	48.55 146	12.12 36	6,23	2.99 9	21.65 65
9	M8-471-4	1,4	11.2700 15,78	0,097	1.0932 1,53	172,45	188.52 264	1225.32 1716	311.04 435	7,66	86.33 121	585.89 820
14	E21-31-3	0,07	36.8000 2,58	0,097	3.5696 0,25	172,45	615.58 43	3862.90 270	985.27 69	7,66	281.89 20	1882.74 132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	PH1-18-2	0,098	300.9000	0,12	36.1080	172,45	6226.82	27008.78	7311.83	7,48	2250.73	15789.38
			29,49		3,54		610	2647	716		221	1547
18	M8-472-2	0,35	22.4864	0,097	2.1812	172,45	376.14	2444.69	620.58	7,66	172.25	1168.97
			7,87		0,76		132	855	217		60	409
20	PH1-20-2	0,098	190.4000	0,12	22.8480	172,45	3940.14	17090.30	4626.70	7,48	1424.19	9991.03
			18,66		2,24		386	1675	453		140	979
21	PH17-7-12	0,21	27.5800	0,097	2.6753	172,45	461.35	2789.44	715.17	7,66	211.26	1387.78
			5,79		0,56		97	586	150		44	291
Разом:			223,53		22,76		3926	23325	5993		1702	11621

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (3926 + 23325 * 1) * 0,0078 = \mathbf{213 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (3926 + 23325 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (3926 + 23325 * 1) * 0,003739 = \mathbf{102 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 11621 + 213 + 47 + 102 = 11983 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Міцкевича, 13 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області (перший відділ Яворівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5908,74	105,95				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	174,77	108,34				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,66	110,99				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	5,34	123,11				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда робітників, заробітна плата							
16		яких враховується в складі:							
17	8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	710,81	172,44				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6800,32					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					

1	2	3	4
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>	
9	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год
10	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т
11	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	
12	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год
13	CH270-119	Шуруповерти	маш. год
14	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
15	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т
16	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т
17	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т
18	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т
19	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33,204	<u>28,61</u>				
	949,97				
9,3	<u>64,16</u>				
	596,69				
27,4	<u>135,89</u>				
	3723,39				
	5270,05				
175,981					
1,328					
54,95166					
0,3966603					
0,71140992					
0,1288998	<u>77419.62</u>	<u>75528.81</u>	<u>372.78</u>	<u>1518.03</u>	
	9979,37	9735,65	48,05	195,67	
0,08094	<u>129366.61</u>	<u>126457.23</u>	<u>372.78</u>	<u>2536.6</u>	
	10470,93	10235,45	30,17	205,31	
0,0507642	<u>46487.5</u>	<u>45285.81</u>	<u>290.17</u>	<u>911.52</u>	
	2359,90	2298,90	14,73	46,27	
0,0875	<u>4517.04</u>	<u>3999.84</u>	<u>428.63</u>	<u>88.57</u>	
	395,24	349,99	37,51	7,74	
0,006087	<u>102511.51</u>	<u>100122.04</u>	<u>379.44</u>	<u>2010.03</u>	
	623,99	609,44	2,31	12,24	

9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4
20	&C111-1614-1-К варіант 1	Монтажна піна	л
21	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л
22	+C111-1720 варіант 1	Гідробар'єр	м2
23	+C111-1721-11Б варіант 1	Ущільнювач конька	м
24	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2
25	+C111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолокниста	м2
26	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т
27	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні фасадні з сіткою	м
28	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т
29	+C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна фасадна	кг
30	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг
31	+C112-8 варіант 1	Бруси обрізні	м3
32	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,89	<u>272.72</u> 242,72	<u>266.66</u> 237,33	<u>0.71</u> 0,63	<u>5.35</u> 4,76	
136,9	<u>56.92</u> 7792,35	<u>55.00</u> 7529,50	<u>0.8</u> 109,52	<u>1.12</u> 153,33	
699,05	<u>25.72</u> 17979,57	<u>25.00</u> 17476,25	<u>0.22</u> 153,79	<u>0.5</u> 349,53	
140,7	<u>16.34</u> 2299,04	<u>16.00</u> 2251,20	<u>0.02</u> 2,81	<u>0.32</u> 45,03	
104,3522	<u>61.57</u> 6424,96	<u>60.00</u> 6261,13	<u>0.36</u> 37,57	<u>1.21</u> 126,26	
835,475	<u>42.92</u> 35858,59	<u>42.00</u> 35089,95	<u>0.08</u> 66,84	<u>0.84</u> 701,80	
0,162	<u>90553.01</u> 14669,59	<u>89514.14</u> 14501,29	<u>364.78</u> 59,09	<u>674.09</u> 109,21	
250,11	<u>27.62</u> 6908,04	<u>27.00</u> 6752,97	<u>0.08</u> 20,01	<u>0.54</u> 135,06	
0,009	<u>77820.27</u> 700,38	<u>75979.64</u> 683,82	<u>314.74</u> 2,83	<u>1525.89</u> 13,73	
1634,625	<u>32.18</u> 52602,23	<u>31.00</u> 50673,38	<u>0.55</u> 899,04	<u>0.63</u> 1029,81	
544,875	<u>77.27</u> 42102,49	<u>75.00</u> 40865,63	<u>0.75</u> 408,66	<u>1.52</u> 828,20	
4,26	<u>10813.13</u> 46063,93	<u>10314.74</u> 43940,79	<u>286.37</u> 1219,94	<u>212.02</u> 903,20	
3,813	<u>10503.38</u> 40049,39	<u>10051.39</u> 38325,95	<u>246.04</u> 938,15	<u>205.95</u> 785,29	

1	2	3	4
33	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3
34	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3
35	+С112-52 варіант 2	Дошки обрізні	м3
36	+С112-59 варіант 1	Крокви	м3
37	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3
38	+С112-258 варіант 1	Щити настилу	м2
39	+С113-1451-1 варіант 1	Труба водостічна	м
40	+С113-1451-1 варіант 3	Ринва	м
41	+С113-1466 варіант 1	Коліно	шт
42	+С113-1878 варіант 11	Самонаріз даховий	шт
43	+С113-1878 варіант 14	Дюбель хомута труби	шт
44	+С113-1878 варіант 15	Хомут труби	шт
45	+С113-1878 варіант 18	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт
46	+С113-1878 варіант 22	Шуруп самонарізний	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,213	<u>11022.93</u> 2347,88	<u>10560.75</u> 2249,44	<u>246.04</u> 52,41	<u>216.14</u> 46,03	
7,626	<u>10999.27</u> 83880,43	<u>10537.56</u> 80359,43	<u>246.04</u> 1876,30	<u>215.67</u> 1644,70	
0,61	<u>10787.56</u> 6580,41	<u>10330.00</u> 6301,30	<u>246.04</u> 150,08	<u>211.52</u> 129,03	
11,2035	<u>10787.56</u> 120858,43	<u>10330.00</u> 115732,16	<u>246.04</u> 2756,51	<u>211.52</u> 2369,76	
0,000126	<u>10322.66</u> 1,30	<u>9874.21</u> 1,24	<u>246.04</u> 0,03	<u>202.41</u> 0,03	
10,35	<u>213.99</u> 2214,80	<u>200.00</u> 2070,00	<u>9.79</u> 101,33	<u>4.2</u> 43,47	
46,5	<u>209.28</u> 9731,52	<u>202.78</u> 9429,27	<u>2.4</u> 111,60	<u>4.1</u> 190,65	
102	<u>172.45</u> 17589,90	<u>166.67</u> 17000,34	<u>2.4</u> 244,80	<u>3.38</u> 344,76	
24	<u>221.25</u> 5310,00	<u>216.67</u> 5200,08	<u>0.24</u> 5,76	<u>4.34</u> 104,16	
7303	<u>1.1</u> 8033,30	<u>1.00</u> 7303,00	<u>0.08</u> 584,24	<u>0.02</u> 146,06	
32	<u>93.59</u> 2994,88	<u>91.67</u> 2933,44	<u>0.08</u> 2,56	<u>1.84</u> 58,88	
32	<u>102.08</u> 3266,56	<u>100.00</u> 3200,00	<u>0.08</u> 2,56	<u>2</u> 64,00	
10	<u>4.74</u> 47,40	<u>4.57</u> 45,70	<u>0.08</u> 0,80	<u>0.09</u> 0,90	
4	<u>0.54</u> 2,16	<u>0.45</u> 1,80	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.01</u> 0,04	

1	2	3	4
47	+С113-2122 варіант 3	Скоба будівельна	шт
48	+С113-2122 варіант 4	Шайба	шт
49	+С113-2122 варіант 6	Гайка	шт
50	+С114-214-У варіант 1	Металопрофіль	м2
51	+С118-43 варіант 2	Лійка ринви	шт
52	+С118-43 варіант 3	Гак ринви	шт
53	+С118-43 варіант 5	Муфта труби	шт
54	+С118-43 варіант 9	Муфта ринви	шт
55	+С118-43 варіант 10	Кут ринви зовнішній/внутрішній	шт
56	+С118-43 варіант 11	Заглушка ринви	шт
57	+С118-43 варіант 12	Кут ринви регульований	шт
58	+С121-250 варіант 1	Люк виходу на дах	шт
59	+С121-393 варіант 1	Металеві огорожі для покрівлі	пм
60	+С123-16 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	<u>51.08</u> 3933,16	<u>50.00</u> 3850,00	<u>0.08</u> 6,16	<u>1</u> 77,00	
512	<u>5.01</u> 2565,12	<u>4.83</u> 2472,96	<u>0.08</u> 40,96	<u>0,1</u> 51,20	
512	<u>5.18</u> 2652,16	<u>5.00</u> 2560,00	<u>0.08</u> 40,96	<u>0,1</u> 51,20	
779,24	<u>512.68</u> 399500,76	<u>500.00</u> 389620,00	<u>2.63</u> 2049,40	<u>10.05</u> 7831,36	
8	<u>314.73</u> 2517,84	<u>308.33</u> 2466,64	<u>0.23</u> 1,84	<u>6.17</u> 49,36	
205	<u>97.98</u> 20085,90	<u>95.83</u> 19645,15	<u>0.23</u> 47,15	<u>1.92</u> 393,60	
10	<u>182.99</u> 1829,90	<u>179.17</u> 1791,70	<u>0.23</u> 2,30	<u>3.59</u> 35,90	
32	<u>259.49</u> 8303,68	<u>254.17</u> 8133,44	<u>0.23</u> 7,36	<u>5.09</u> 162,88	
1	<u>314.73</u> 314,73	<u>308.33</u> 308,33	<u>0.23</u> 0,23	<u>6.17</u> 6,17	
14	<u>127.73</u> 1788,22	<u>125.00</u> 1750,00	<u>0.23</u> 3,22	<u>2.5</u> 35,00	
1	<u>765.23</u> 765,23	<u>750.00</u> 750,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>15</u> 15,00	
2	<u>5568.17</u> 11136,34	<u>5500.00</u> 11000,00	<u>26.72</u> 53,44	<u>41.45</u> 82,90	
88,8	<u>808.78</u> 71819,66	<u>800.00</u> 71040,00	<u>2.76</u> 245,09	<u>6.02</u> 534,57	
1,31	<u>3751.17</u> 4914,03	<u>3666.65</u> 4803,31	<u>10.97</u> 14,37	<u>73.55</u> 96,35	

9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4
61	+С123-357 варіант 2	Шпилька різьбова	м
62	+С123-358 варіант 1	Снігозатримувач	м
63	+С123-358 варіант 7	Карнизна планка	м
64	+С123-358 варіант 8	Коньок	м
65	+С123-358 варіант 9	Торцева планка	м
66	+С123-358 варіант 10	Єндова	м
67	+С123-358 варіант 11	Пристінна планка	м
68	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3
69	&С133-22-12 варіант 1	Стрічка антикорозійна А01 /1	шт
70	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т
71	+С1113-286 варіант 1	Суміш вогнезахисна "ЕСОСЕPT-450-І"	кг
72	+С1113-292	Паста антисептична	т
73	+С1419-56 варіант 1	Зовнішній віконний злив	м
74	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38,4	<u>163.36</u> 6273,02	<u>160.00</u> 6144,00	<u>0.16</u> 6,14	<u>3.2</u> 122,88	
101,6	<u>151.94</u> 15437,10	<u>148.76</u> 15114,02	<u>0.2</u> 20,32	<u>2.98</u> 302,76	
106,68	<u>174.45</u> 18610,33	<u>170.83</u> 18224,14	<u>0.2</u> 21,34	<u>3.42</u> 364,85	
70,4	<u>148.95</u> 10486,08	<u>145.83</u> 10266,43	<u>0.2</u> 14,08	<u>2.92</u> 205,57	
43,05	<u>140.45</u> 6046,37	<u>137.50</u> 5919,38	<u>0.2</u> 8,61	<u>2.75</u> 118,38	
15,8	<u>212.7</u> 3360,66	<u>208.33</u> 3291,61	<u>0.2</u> 3,16	<u>4.17</u> 65,89	
28	<u>71.6</u> 2004,80	<u>70.00</u> 1960,00	<u>0.2</u> 5,60	<u>1.4</u> 39,20	
0,03375	<u>9272.96</u> 312,96	<u>8809.07</u> 297,31	<u>282.07</u> 9,52	<u>181.82</u> 6,13	
4	<u>357</u> 1428,00	<u>350.00</u> 1400,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 28,00	
0,0455	<u>58450.9</u> 2659,52	<u>57014.63</u> 2594,17	<u>290.17</u> 13,20	<u>1146.1</u> 52,15	
432,4	<u>122.97</u> 53172,23	<u>120.00</u> 51888,00	<u>0.56</u> 242,14	<u>2.41</u> 1042,09	
0,130622	<u>121794.59</u> 15909,05	<u>118850.04</u> 15524,43	<u>556.42</u> 72,68	<u>2388.13</u> 311,94	
1,4	<u>150</u> 210,00	<u>150.00</u> 210,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
2,5875	<u>1619.65</u> 4190,84	<u>900.00</u> 2328,75	<u>687.89</u> 1779,92	<u>31.76</u> 82,17	

1	2	3	4
75	+C1421-9455-1 варіант 1	Щебеневий відсів	м3
76	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3
77	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт
78	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3
79	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3
80	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3
81	+C1426-11789 варіант 2	Бруківка товщ. 6 см	м2
82	&C1545-37-50 варіант 1	З'єднувач Vario, 201011	шт
83	&C1545-37-50 варіант 2	Тримач Clip зшурупом, 301359	шт
84	&C1545-37-50 варіант 3	Тримачзосноюю L100, 318021	шт
85	&C1545-37-50 варіант 4	Стержень стандартний, Е16/1	шт
86	&C1545-37-50 варіант 5	Муфта заземлення, Е16 /2	шт
87	&C1545-37-50 варіант 6	Наконечник для звичайних ґрунтів, Е16 /3	шт
88	&C1545-37-50 варіант 7	Гвинт ударний, Е16 /4	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2,1	<u>1721.65</u> 3615,47	<u>1000.00</u> 2100,00	<u>687.89</u> 1444,57	<u>33.76</u> 70,90	
3,225	<u>813.39</u> 2623,18	<u>280.00</u> 903,00	<u>517.44</u> 1668,74	<u>15.95</u> 51,44	
0,051	<u>10932.69</u> 557,57	<u>9585.67</u> 488,87	<u>1132.65</u> 57,77	<u>214.37</u> 10,93	
3,1875	<u>3454.66</u> 11011,73	<u>2519.90</u> 8032,18	<u>867.02</u> 2763,63	<u>67.74</u> 215,92	
0,03	<u>2340.67</u> 70,22	<u>1500.00</u> 45,00	<u>794.77</u> 23,84	<u>45.9</u> 1,38	
2,2862	<u>2599.2</u> 5942,29	<u>1753.47</u> 4008,78	<u>794.77</u> 1817,00	<u>50.96</u> 116,51	
37,875	<u>348.41</u> 13196,03	<u>285.00</u> 10794,38	<u>56.58</u> 2142,97	<u>6.83</u> 258,68	
26	<u>46.08</u> 1198,08	<u>45.00</u> 1170,00	<u>0.18</u> 4,68	<u>0.9</u> 23,40	
104	<u>32.06</u> 3334,24	<u>31.25</u> 3250,00	<u>0.18</u> 18,72	<u>0.63</u> 65,52	
144	<u>76.68</u> 11041,92	<u>75.00</u> 10800,00	<u>0.18</u> 25,92	<u>1.5</u> 216,00	
28	<u>414.56</u> 11607,68	<u>406.25</u> 11375,00	<u>0.18</u> 5,04	<u>8.13</u> 227,64	
14	<u>102.18</u> 1430,52	<u>100.00</u> 1400,00	<u>0.18</u> 2,52	<u>2</u> 28,00	
14	<u>76.68</u> 1073,52	<u>75.00</u> 1050,00	<u>0.18</u> 2,52	<u>1.5</u> 21,00	
14	<u>51.18</u> 716,52	<u>50.00</u> 700,00	<u>0.18</u> 2,52	<u>1</u> 14,00	

1	2	3	4
89	&C1545-37-50 варіант 8	Затискач прут d16/полоса C04 /1	шт
90	&C1545-37-50 варіант 9	Екран струмовідвідного дроту A07 /1	шт
91	&C1545-37-50 варіант 10	Кріплення екрану	шт
92	&C1545-37-50 варіант 11	Тримач по гребеню з Clip, 304013	шт
93	&C1545-37-50 варіант 13	Захист вентканалу, 444013	шт
94	&C1545-176-1 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований D8, 40080	м
95	+C1550-21 варіант 1	Суміш суха клейова фасадна	кг
96	+C1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг
97	&C18013-20-22 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання A06 /1	шт
98	+K589921-A003 варіант 1	Порєбрик	шт
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	
99	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год
		Разом	грн.
		Разом по розділу III	грн.

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	<u>102.18</u> 715,26	<u>100.00</u> 700,00	<u>0.18</u> 1,26	<u>2</u> 14,00	
7	<u>83.06</u> 581,42	<u>81.25</u> 568,75	<u>0.18</u> 1,26	<u>1.63</u> 11,41	
14	<u>25.68</u> 359,52	<u>25.00</u> 350,00	<u>0.18</u> 2,52	<u>0.5</u> 7,00	
53	<u>86.88</u> 4604,64	<u>85.00</u> 4505,00	<u>0.18</u> 9,54	<u>1.7</u> 90,10	
3	<u>1020.18</u> 3060,54	<u>1000.00</u> 3000,00	<u>0.18</u> 0,54	<u>20</u> 60,00	
520	<u>58.55</u> 30446,00	<u>57.00</u> 29640,00	<u>0.4</u> 208,00	<u>1.15</u> 598,00	
2906	<u>13.88</u> 40335,28	<u>13.36</u> 38824,16	<u>0.25</u> 726,50	<u>0.27</u> 784,62	
366,156	<u>255.27</u> 93468,64	<u>250.00</u> 91539,00	<u>0.26</u> 95,20	<u>5.01</u> 1834,44	
7	<u>318.75</u> 2231,25	<u>312.50</u> 2187,50	<u>-</u> -	<u>6.25</u> 43,75	
62,5	<u>122.37</u> 7648,13	<u>110.00</u> 6875,00	<u>9.97</u> 623,13	<u>2.4</u> 150,00	
23,5054	<u>3.4755</u> 81,69 81,69	<u>3.4755</u> 81,69 81,69			
	1483560,71	1429387,90	26298,76	27874,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	199,487					
		Масильні матеріали	кг	1,328					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	27,737111					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 листопада" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]