


109



A-A

11636

5136

7

II

82

$\frac{\Delta 3}{\Delta 3}$

1850

275

px. TP. n. 8


2460

2460

5136

9936

15



7

A-A

11636

5136

см. тех. пр. п. 7

II

82

Δ3  
Δ3

100

R 185

1850

275

см. тех. пр. п. 8


2460

5136

15

9936


RL









1764




I  
M 1:2



II  
M 1:5



N°	H	F
n/n	[M²]	[mm]
1	540	1276
2	572	1350
3	605	1420
4	638	1500
5	670	1570
6	702	1650
7	734	-




11336

H [M <sup>2</sup> ]	A [MM]	Б [MM]	П коп. шагов	кол-во пакетов		общий вес эмаль ков в кг	лист под. №1/6		№ черт. камер		общий вес камер в кг	общий вес блока в кг
				№ под по спец			№ листа общий вес в кг		под 1.	под 2.		
				5	6				БКЗ-220 БКЗ-210	БКЗ-220 БКЗ-210	БКЗ-220 БКЗ-210	БКЗ-220 БКЗ-210
540	1276	1200	16	34	32	13764,2	1	91,6				
572	1352	1275	17	36	34	14598,4	2	96,8				
605	1426	1350	18	38	36	15432,6	3	102,4	218828	218829	984,2	22584
638	1502	1425	19	40	38	16266,8	4	108,0				
670	1576	1500	20	42	40	17101	5	113,6	218826	218827	979	24258
702	1652	1575	21	44	42	17935,2	6	118,8				
734	-	1650	22	46	44	<del>18769,4</del> 18769,4	7	124,4	222274	222273	979	24983

200900

2010012




11336

H [M <sup>2</sup> ]	A [MM]	Б [MM]	П кол. шорт	КДЛ-В0 пакетов		Общий вес эмевы коб в кг	Лист под. N/6		№ черт. камер		Общий вес камер в кг	Общий вес блока в кг
				N: под по спец			N: лист общий вес в кг	под 1.	под 2.			
				5	6							
540	1276	1200	16	34	32	13764,2	1	91,6				
572	1352	1275	17	36	34	14598,4	2	96,8				
505	1426	1350	18	38	36	15432,6	3	102,4	218828	218829	984,2	22584
538	1502	1425	19	40	38	16266,8	4	108,0				
570	1576	1500	20	42	40	17101	5	113,6	218826	218827	979	24258
702	1652	1575	21	44	42	17935,2	6	118,8				
734	-	1650	22	46	44	18769,4	7	124,4	222274	222273	979	24983


200900

2010012






14





Рекомендуемая схема  
страповки блока






- 6. Гр...
- 8. Вых...
- 9. Вых...
- 10. Зад...
- 11. Бо...

Б-26

Вид Б



1. Блок изготовить по СТУ 1-290-62.
2. После изготовления блок гидравлически испытать давлением для котла БКЗ 220-100ф -165 кг/см<sup>2</sup>, для котла БКЗ 210-140 -235 кг/см<sup>2</sup>.
3. Проверенность водяного экономайзера для каждого конкретного случая определяется по дет. описи. При выполнении блока в варианте № 7 детали поз. 15 и поз. 20 не изготавливать.
4. Сварку элементов, работающих под давлением произвести электродами Э-42 А, ГОСТ 9467-60, сварку остальных элементов - электродами Э-42, ГОСТ 9467-60.
5. В случае неблочной поставки сборку и сварку блока произвести на монтаже.
6. При неблочной поставке листы поз. 15 допускается отправлять частями.
7. Для зап. поз. 6 и зап. поз. 5 по черт. 208731 после установки блока на котел вырезать.
8. Вырезку под поз. произвести на монтаже согласно схеме установки.

6. При неблочной поставке листы поз. 15 допускаются отправлять частями.
7. Листы поз. 14 и лист поз. 5 по черт. 208731 после установки блока на котел вырезать.
8. Вырезку под лоз произвести на монтаже согласно схеме установки конфигуры после установки блока на котел.
9. Вырезы в листе поз. 15 под полосы поз. 7 произвести на месте после установки и заварки последних.
10. Заглушки поз. 14 прихватить в 2-х местах к торцевым штуцерам камер для отправки на монтаж.
11. Во время строповки и подвеса блока стропы не должны спираться на шито.

20	208733	Щит	4	сб. черт.	203,0	812,0	см. т.р. п.3
19	H-5544	Коммутик 10x43	16	ГОСТ ВСТ 4хх 535-58	0,1	1,6	
18	H-5744-58	Щит под №1 ГОСТ 6957-54	32	ГОСТ СТ 1 501-58	0,004	0,13	
17	H-5438-64	Гайка М10; ГОСТ 5965-62	32	ГОСТ 25 1050-60	0,011	0,35	
16	208758	Лист защитный №1 см. табл.	4	ГОСТ СТЗ кл 501-58	см.	табл.	
15	по наст. черт.	Лист 9770x380x3	2	СТЗ кл 501-58	87,6	175,2	см. т.р. п.3, б.10
14	H-5803-57	Заклушка №1 см. дет. оп. разн. дет.	8	ГОСТ 20х 5520-62	см.	дет. оп.	прибав. на монт.
13	208735	Лист гнутый №1	2	ГОСТ СТЗ кл 500-58	21,4	42,8	
12	208731	Опорная рама	1	сб. черт.	2488,5	2488,5	
11	по наст. черт.	Швеллер №16. L=933	4	ГОСТ ВСТ 3, 535-58	13,25	53,0	
10	221751	Щит	2	сб. черт.	1425,5	2851	
9	123217	Коммут. Ø16	8	ГОСТ ВСТ 4хх 535-58	1,35	10,8	
8		Двутавр №12; L=2100	2	ГОСТ СТЗ кл 535-58	24,2	48,4	
7	по наст. черт.	Полоса 40x10; L=1734	4	ГОСТ ВСТ 3 500-58	5,45	21,8	
6	218825	"	"	"	208,6	"	
5	218153	Пакет змеевиков	см. табл.	"	208,5	см. табл.	
4	212174	"	2	"	59,5	119,0	
3	208734	Лист - щит	2	"	98,0	196,0	
2	"	" (нижняя)	2	"	"	"	
1	см. табл.	Камера (верхняя)	2	сб. черт.	см.	табл.	
№ п/п	Обознач.	Наименование	кол	материал	шт.	общ. вес кг	Прим.

					Нужный блок водяного		221750		
п/п	кол	док и №	подпись	дата			ф.т	вес	м-б
гл конст		Павлов	Виноградов		экономизера (1 шт.)				
БНБ		Лейтес	Рябенко				25/28		120
Нач. отд		Кашулин	Экономизера						
Нач. сек			БКЗ. 220-100 ГЦ						