

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
ХМР

(назва організації, що затверджує)



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Родникова, 9, місто Харків
(найменування об'єкта)Умови виконання робіт: $k=1,2$ коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Родникова, 9, місто Харків			
	Ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання фартухів, звисів з листової сталі Обсяг = $((7.5+4+42.3+7.5) / 100) * 100$	м	61,3	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	28	
3	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	28	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	28	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	28	
6	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижн шар)	м2 площі ремонту	23,5	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхн шар)	м2	23,5	
8	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	м2 площі ремонту	57,2	
9	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	49,8	
10	Улаштування рейки	м плінтусів	-49,8	
11	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 500мм)	м примикань	42,3	
12	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін, товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	10	
13	Улаштування з листової сталі карнизних звисів Обсяг = $((7.5+4) / 100) * 100$	м	11,5	
14	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [дефлектори] з землі та риштувань	м2 поверхні фарбування	7	
15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 1250 мм	зонти	1	

1	2	3	4	5
16	Готування цементного розчину вручну М100	м3 розчину	0,857	
17	Готування цементного розчину вручну М150	м3 розчину	0,074	
18	Готування цементного розчину вручну склад 1:3	м3 розчину	0,113	
19	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,18	
20	Перевезення будівельного сміття до 24 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,18	

Склав

Інженер КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріянов О.П.

Перевірив

Начальник Управління з
експлуатації житлового фонду

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніщенко Ю.В.