

110141

ДОГОВОР № 68
про закупівлю послуг

м. Миколаїв

“14” 12 2023 року

Державна митна служба України, в особі Миколаївської митниці як відокремленого підрозділу, що у зоні своєї діяльності забезпечує реалізацію делегованих повноважень Державної митної служби України, в особі начальника митниці Миколенка Сергія Петровича, що діє на підставі Положення про Миколаївську митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.10.2020 р. № 489 (надалі – Замовник) з однієї сторони та ТОВ “ДЦ Енергобуд”, в особі директора Драгушана Сергія Семеновича, який діє на підставі Статуту, (надалі – Виконавець), з другої сторони, (в подальшому разом – Сторони, кожна окремо – Сторона) уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послугу з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська 57-А, (далі – Послуги) код за ДК 021:2015 45310000-3 «Електромонтажні роботи», а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити їх в строки та на умовах, передбачених цим Договором.

2. Ціна договору та порядок розрахунків

2.1. Загальна сума Договору складає: 93 942,00 грн. (дев’яносто три тисячі дев’яносто сорок дві грн. 00 коп.). в тому числі ПДВ 15 657 грн. 00 коп. (п’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят сім грн. 00 коп.).

2.2. Оплата Замовником наданих Послуг здійснюється за рахунок коштів, виділених на цілі, визначені цим Договором, протягом 7 (сіми) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання-передачі наданих Послуг шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2.4. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. За відсутності у зазначеному періоді на відповідному рахунку Замовника коштів, виділених на оплату зобов’язань згідно з цим Договором або необгрунтованої відмови Державної казначейської служби України або її відділення від реєстрації бюджетного зобов’язання, оплату Замовник здійснює протягом 7 (семи) банківських днів з моменту надходження коштів на рахунок Замовника або протягом 7 (семи) банківських днів з моменту реєстрації Казначейством відповідного бюджетного зобов’язання та будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

2.5. Фінансування здійснюється за кошти Державного бюджету України.

2.6. Замовник не несе відповідальності перед Виконавцем за несвоєчасне перерахування коштів за надані Послуги у разі тимчасового непроведення платежів Державною казначейською службою України на зазначені цілі, але не складає з себе зобов’язань оплатити вартість наданих Послуг.

3. Якість Послуг

3.1. Виконавець повинен надати Послуги, якість яких відповідає будівельним нормам, державним стандартам і правилам, технічним умовам та чинному законодавству України щодо показників якості такого виду Послуг, вихідним даним (Дефектному Акту), наданих Замовником, та умовам цього Договору.

3.2. Виконавець гарантує належну якість використаних у процесі надання Послуг власних матеріальних ресурсів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність їх державним стандартам. Гарантійний строк результату виконаних робіт (наданих Послуг) становить 12 (дванадцять) місяців від дня підписання Акта приймання виконаних робіт (послуг) за формою КБ-2 (далі – Акт) та Довідки про вартість виконаних робіт (послуг) за формою КБ-3 (далі – Довідка).

3.3. Якщо Послуги виконані Виконавцем з відступами від умов Договору, які погіршили результат Послуг, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для використання відповідно до Договору або для звичайного використання Послуг такого характеру, які були виявлені під час приймання результату наданих Послуг та/або протягом гарантійного строку, Замовник вимагає від Виконавця усунення недоліків у Послугах.

Сторонами протягом 3 (трьох) робочих днів з наступного дня після направлення Виконавцю повідомлення Замовника складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань та строком (терміном) їх виконання. Виконавець зобов'язується виконати доопрацювання своїми силами та за свій рахунок, у відповідності до двостороннього акта протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інший строк не встановлений у двосторонньому акті.

3.4. При наданні Послуг Виконавець зобов'язаний забезпечити дотримання своїми працівниками правил внутрішнього службового розпорядку Замовника, техніки безпеки, правил охорони праці, пожежної безпеки, при цьому, на Виконавця покладається обов'язок проведення зі своїми працівниками відповідних інструктажів перед початком надання Послуг (проведення робіт).

3.5. Виконавець зобов'язаний скласти, підписати і надати Замовнику на розгляд і підпис Акт виконаних робіт (наданих Послуг) (у двох примірниках) протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту повного виконання робіт (надання Послуг).

3.6. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати одержання від Виконавця складеного належним чином Акта виконаних робіт (наданих Послуг), приймає надані Послуги і підписує Акт у разі відсутності зауважень щодо обсягів, строків та якості виконаних робіт (наданих Послуг) і у цей же термін повертає один примірник Акту наданих послуг Виконавцю. Неякісно надані Послуги оплаті не підлягають.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 31.12.2023, а в частині розрахунків — до повного виконання його умов сторонами.

4.2. Строк надання послуг 27 грудня 2023 року.

4.3. Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, Маріупольська, 57-А.

5. Права та обов'язки Сторін

Замовник має право:

5.1.1. контролювати хід надання Послуг;

5.1.2. повернути Виконавцю Акт виконаних робіт (наданих послуг) без підписання та оплати наданих Послуг у разі неналежного складання Виконавцем таких актів (відсутність підписів тощо);

5.1.3. зменшувати обсяг закупівлі Послуг та ціну цього Договору, залежно від реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника, з оформленням Сторонами відповідної Додаткової угоди до цього Договору;

5.1.4. відмовитися від оплати наданих Послуг, а у разі здійснення оплати вимагати від Виконавця повернення коштів сплачених за надані Послуги, у разі невідповідності Послуг умовам Договору і такі невідповідності не усунуті Виконавцем, або не можуть бути усунуті Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором;

5.1.5. вимагати від Виконавця безоплатного виправлення своїми силами недоліків Послуг, що виникли внаслідок недотримання Виконавцем умов Договору. У такому разі усі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем;

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. за відсутності зауважень щодо якості, обсягу Послуг приймати від Виконавця Послуги і підписати Акт наданих послуг у порядку, строки та у спосіб, передбачені цим Договором;

5.2.2. своєчасно здійснювати оплату Послуг відповідно до умов цього Договору;

5.2.3. у разі змін уповноважених представників Замовника протягом 10 (десяти) календарних днів письмово повідомляти про це Виконавця.

5.2.4. своєчасно повідомляти Виконавця про всі несправності у роботі обладнання та не допускати сторонніх осіб до огляду і ремонту зазначеного обладнання;

5.2.5. забезпечити працівників Виконавця всіма необхідними умови для надання Послуг у тому числі вільний доступ до обладнання;

5.2.6. нести інші обов'язки, передбачені цим Договором, а також законодавством України.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. безперешкодного доступу до об'єкту Замовника для надання Послуг передбачених цим Договором;

5.3.2. отримувати оплату за надані Послуги в розмірах і строках, що передбачені цим Договором;

5.3.3. реалізовувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

5.4. Виконавець зобов'язаний:

5.4.1. надати Замовнику Послуги (виконати роботи) обсяг та якість яких відповідає умовам цього Договору;

5.4.2. у разі змін даних про уповноважених представників Виконавця протягом 10 (десяти) календарних днів письмово повідомляти про це Замовника.

5.4.3. направляти для надання Послуг (виконання робіт) працівників відповідної кваліфікації;

5.4.4. у разі виявлення Замовником під час приймання Послуг недоліків Послуг, усувати їх власними силами за власний рахунок в порядку, встановленого Договором;

5.4.5. в установленому цим Договором порядку своєчасно інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань Виконавця за цим Договором, обставини, що перешкоджають їх виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

5.4.6. повернути Замовнику сплачені кошти за надані Послуги, у разі невідповідності Послуг умовам Договору і якщо такі невідповідності не усунуті Виконавцем, або не можуть бути усунуті Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором;

5.4.7. нести інші обов'язки, передбачені цим Договором, а також законодавством України.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умов застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений Кабінетом Міністрів

України, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локаути, бойкоти та ін.).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилається на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

6.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), пов'язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, може надати іншій Стороні документ компетентних державних органів, який посвідчує наявність форс-мажорних обставин, пов'язаних з військовою агресією російської федерації проти України. У разі, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) пов'язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, надання документа, виданого Торгово-промисловою палатою України, не вимагається для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Документи, зазначені у цьому пункті, Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна надати іншій Стороні у розумний строк, але не пізніше ніж 14 днів з моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов'язково зазначається в такому листі.

6.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за цим Договором, час виконання зобов'язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного, бюджетного року.

6.6. У разі, якщо у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦКУ).

6.7. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

7. Порядок вирішення суперечностей між сторонами

7.1. Усі суперечності та розбіжності, що виникають за цим договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У випадку неможливості вирішення суперечностей шляхом переговорів вони вирішуються згідно чинного законодавства України.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України.

8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо якості наданих Послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % вартості неякісно наданих Послуг.

8.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні Послуг, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

8.4. За порушення Виконавцем визначених цим Договором строків виконання гарантійних зобов'язань, з Виконавця на користь Замовника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості наданих Послуг, за кожний день прострочення цих строків, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Виконавця на користь Замовника додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

8.5. У разі відсутності фінансового ресурсу Єдиного казначейського рахунку, непропорційного помісячного розподілу кошторисних показників, зняття та/або перенесення кошторисних призначень Головним розпорядником коштів)) та/або, якщо такі порушення викликані відсутністю бюджетного фінансування (затримки в бюджетному фінансуванні) та/або несплатою вартості Державною казначейською службою України штрафні санкції за невиконання зобов'язань до Замовника не застосовуються.

8.6. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності) або сталося у зв'язку з невиконанням іншою стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

8.7. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від обов'язку виконання договірних зобов'язань за цим Договором.

9. Оперативно-господарські санкції

9.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

9.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості виконаних робіт (наданої послуги);
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку виконання робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

9.3. У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку та строків надання Послуг, якості наданої Послуги, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору про закупівлю, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зв'язків (далі – Санкція).

9.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Виконавця, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Виконавця, передбачений цим Договором про закупівлю. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Виконавця, вказану у цьому Договорі про закупівлю, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Виконавець письмово не повідомить Замовника про зміну свого місця знаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою

Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправлення Замовником на адресу Виконавця, зазначену в цьому Договорі.

10. Антикорупційне застереження

10.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невинуватених переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
- надання будь-яких гарантій;
- прискорення існуючих процедур;
- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть в розріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

10.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

10.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

10.4. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

10.5. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

11. Інші умови

11.1. Дія Договору припиняється:

- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

11.2. Усі повідомлення, заяви та претензії, що пов'язані із виконанням цього Договору або такі, що витікають з нього, повинні надсилатися Сторонами безпосередньо одна одній за вказаними в цьому Договорі адресами (електронними адресами Сторін).

11.3. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

11.4. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов'язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти одна одну про зміну поштових, банківських та інших реквізитів упродовж 2 (двох) робочих днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установленний строк несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

11.5. Дострокове розірвання Договору за ініціативою однієї зі Сторін можливе при направленні повідомлення у письмовій формі з бажаною датою розірвання (офіційний лист на адресу Сторони згідно з розділом "12. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін" цього Договору) іншій Стороні не менше ніж як за 14 (чотирнадцять) календарних днів. Дострокове розірвання Договору за ініціативою однієї зі Сторін оформлюється у письмовій формі шляхом укладання додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності).

11.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.7. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу — по одному для кожної зі Сторін.

12. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ "ДЦ Енергобуд"

54010, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14,
офіс 206
р/р UA353348510000000026008102476
в АТ "ПУМБ"
МФО 334851
Код ЄДРПОУ 43298268
ІПН 432982614045
Контактний телефон +38 050 493 41 43
Електронна адреса:
office.dcennergobud@gmail.com

ЗАМОВНИК:

Державна митна служба України
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г
Код ЄДРПОУ 43115923
Миколаївська митниця
54017, м. Миколаїв,
вул. Маріупольська, 57-А
тел. (0512) 474486
код ЄДРПОУ ВП 44017652
Електронна адреса:
mk.gev@customs.gov.ua
р/р UA968201720343120001000159069
Держказначейська служба України м. Київ
МФО 820172,



Сергій ДРАГУШАН



Сергій МИКОЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Миколаївської митниці

(назва організації, що затверджує)

С.П.Миколенко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підготовчі роботи =====			
1	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях при глибині свердління до 1000 мм, діаметр отворів до 112 мм	отвір	2	
	Монтажні роботи =====			
2	Щит, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	
3	Щит ЩМП 600x500x200	шт	2	
4	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	
5	Автоматичний ввід резерву (ABP 250A)	шт	2	
6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
7	Автовимикач 250А 3р	шт	1	
8	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	50	
9	Труба гофрована армірована гнучка d= 50	м	50	
10	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	м	38	
11	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	80	
12	Провід мідний ПВС 4Х1,5 мм ²	м	40	
13	Кабель ШВВП 2х1 мм ²	м	40	
14	Кабель ВВГнг 5х50 мм ²	м	38	
15	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²	жил	40	
16	Наконечник кабельний 50-10-9МЛ-УХЛЗ	шт	40	

17	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	4	
18	Наконечник кабельний 10-10-9МЛ-УХЛЗ	шт	4	
19	Провід мідний ПВЗ 50мм ²	м	20	
20	Кабельні стяжки	шт	200	
21	Болт М10	шт	75	
22	Гайка М10	шт	75	
23	Шайба М10	шт	150	
24	Дюбель 60х40 мм	шт.	200	
25	Перфорована стрічка	м.п	25	
26	Обойма для труд і кабелю, діаме 50мм	уп	1	
27	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 4 (термотрубки)	шт	12	
28	Трубка термоусаджувальна 20/10 чорна	м.п	3	
29	Трубка термоусаджувальна 20/10 зелена	м.п	3	
30	Трубка термоусаджувальна 20/10 червона	м.п	3	
31	Трубка термоусаджувальна 20/10 жовта	м.п	3	
32	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	10	
33	Провід мідний ПВЗ 10мм ²	м	10	
34	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску дизель генератора	шт	1	
	Наладка =====			
35	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт (наладка ДГ)	шт	1	
36	Вимикач триполюсний, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	3	
37	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній	лінія	4	
38	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	3	
39	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	

Склав _____ Ільнич А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сєдов Ю.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Миколаївська митниця
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ДЦ ЕНЕРГОБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А., що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	70,40800	70,40800	0
	Розрахунок N1	Заробітна плата	16,50800	16,50800	0
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	53,59200	53,59200	0
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,30800	0,30800	0
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	5,98900	5,98900	0
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0	0	0
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0	0	0
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0	0	0
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0	0	0
		Разом	76,39700	76,39700	0
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,07200	1,07200	0

8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,81600	0	0,81600
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	0
		Разом (ч.ч 1-10)	78,28500	77,46900	0,81600
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	0	0	0
		Разом по Розділу I	78,28500	77,46900	0,81600
12		Податок на додану вартість	15,65700	0	15,65700
		Всього по Розділу I	93,94200	0	
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	93,94200		



Керівник підприємства
(організації) замовника

С.П. Миколєнко

Керівник генеральної
підрядної організації



С.С. Драгушан

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на електромонтажні роботи

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,397 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19615 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,480 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підготовчі роботи =====									
1	КБ46-65-1	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях при глибині свердління до 1000 мм, діаметр отворів до 112 мм	1 отвір	2	1021,010	153,920	2042	1005	308	6,77000	13,540
		Монтажні роботи =====									
2	КМ8-599-10	Щит, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	465,280	0	931	931	0	5,74000	11,480
					465,28	0			0	0	0
3	1503-8486	Щит ЩМП 600х500х200	шт	2	3057,020	0	6114	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
4	КМ8-521-16	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	382,330	0	765	765	0	4,86110	9,720
					382,33	0			0	0	0
5	1503-2002	Автоматичний ввід резерву (АВР 250А)	шт	2	13834,730	0	27669	0	0	0	0
	варіант 10				0	0			0	0	0

6	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>279,030</u>	0	279	256	0	<u>3,25970</u>	<u>3,260</u>
					256,38	0			0	0	0
7	1503-2002 варіант 6	Автовимикач 250А 3р	шт	1	<u>3026,380</u>	0	3026	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
8	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,5	<u>3587,330</u>	0	1794	1794	0	<u>51,49030</u>	<u>25,750</u>
					3587,33	0			0	0	0
9	& C113-1439-15 варіант 10	Труба гофрована армірована гнучка d=50	м	50	<u>33,310</u>	0	1666	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	100 м	0,38	<u>1694,270</u>	0	644	644	0	<u>22,30770</u>	<u>8,480</u>
					1694,27	0			0	0	0
11	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,8	<u>254,810</u>	0	204	204	0	<u>3,35500</u>	<u>2,680</u>
					254,81	0			0	0	0
12	& C151-3-1 варіант 20	Провід мідний ПВС 4X1,5 мм ²	м	40	<u>40,380</u>	0	1615	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& C151-3-1 варіант 19	Кабель ШВВП 2x1 мм ²	м	40	<u>26,920</u>	0	1077	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& C151-3-1 варіант 16	Кабель ВВГнг 5x50 мм ²	м	38	0	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	КМ8-574-4	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²	100 жил	0,4	<u>4304,290</u>	0	1722	1722	0	<u>53,10000</u>	<u>21,240</u>
					4304,29	0			0	0	0
16	C1545-153 варіант 5	Наконечник кабельний 50-10-9МЛ-УХЛЗ	шт	40	<u>49,000</u>	0	1960	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,04	<u>1887,600</u>	0	76	76	0	<u>24,00000</u>	<u>0,960</u>
					1887,60	0			0	0	0
18	C1545-153 варіант 6	Наконечник кабельний 10-10-9МЛ-УХЛЗ	шт	4	<u>38,200</u>	0	153	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& C151-3-1 варіант 13	Провід мідний ПВЗ 50мм ²	м	20	<u>285,860</u>	0	5717	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	& C1111-41-21 варіант 4	Кабельні стяжки	шт	200	<u>1,650</u>	0	330	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

21	& C130-37-2 варіант 4	Болт М10	шт	75	<u>11.500</u>	0	863	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	& C130-37-2 варіант 2	Гайка М10	шт	75	<u>3.500</u>	0	263	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& C130-37-2 варіант 3	Шайба М10	шт	150	<u>4.000</u>	0	600	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель 60x40 мм	шт.	200	<u>2.270</u>	0	454	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
25	& 15101-43067-12 варіант 8	Перфорована стрічка	м.п	25	<u>8.590</u>	0	215	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& C1545-279-1 варіант 1	Обойма для труд і кабелю, діаме 50мм	уп	1	<u>499.000</u>	0	499	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	КМ8-158-5 к=0,25	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4 (термотрубки)	шт	12	<u>18.120</u>	0	217	217	0	<u>0.20000</u>	<u>2.40</u>
					18,12	0			0	0	0
28	& 15101-43067-12 варіант 3	Трубка термоусаджувальна 20/10 чорна	м.п	3	<u>25.000</u>	0	75	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	& 15101-43067-12 варіант 4	Трубка термоусаджувальна 20/10 зелена	м.п	3	<u>25.000</u>	0	75	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	& 15101-43067-12 варіант 5	Трубка термоусаджувальна 20/10 червона	м.п	3	<u>25.000</u>	0	75	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
31	& 15101-43067-12 варіант 6	Трубка термоусаджувальна 20/10 жовта	м.п	3	<u>25.000</u>	0	75	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,1	<u>4794.190</u>	0	479	479	0	<u>62.40000</u>	<u>6.240</u>
					4794,19	0			0	0	0
33	& C151-3-1 варіант 18	Провід мідний ПВ3 10мм2	м	10	<u>31.920</u>	0	319	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
34	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску дизель генератора	шт	1	<u>259.390</u>	0	259	259	0	<u>3.20000</u>	<u>3.20</u>
					259,39	0			0	0	0
Розділ 1. Налагоджувальні роботи											
Наладка											
=====											
35	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт (наладка ДГ)	шт	1	<u>5155.500</u>	0	5156	5156	0	<u>50.00000</u>	<u>50</u>
					5155,50	0			0	0	0

36	КП1-15-7	Вимикач триполюсний, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	3	<u>721,770</u>	0	2165	2165	0	<u>7.00000</u>	<u>21</u>
					721,77	0			0	0	0
37	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній	лінія	4	<u>41,240</u>	0	165	165	0	<u>0.40000</u>	<u>1.60</u>
					41,24	0			0	0	0
38	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	3	<u>154,670</u>	0	464	464	0	<u>1.50000</u>	<u>4.50</u>
					154,67	0			0	0	0
39	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	<u>206,220</u>	0	206	206	0	<u>2.00000</u>	<u>2</u>
					206,22	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					8156	8156	0		<u>79.10</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					8156				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395				
		Всього будівельні роботи, грн.					10938				

		Всього по розділу 1					10938				
		Разом прямі витрати по кошторису					70408	16508	308		<u>188.050</u>
									18		<u>0.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					70408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53592				
		всього заробітна плата, грн.					16526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					954				
		Всього будівельні роботи, грн.					76397				

		Всього по кошторису					76397				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					196,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17480				

Склав

Ільнич А.А.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] | 5,46 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку адміністративних витрат), Настанова [4.39] | 4,16 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,19615 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,188 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

17,48 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8

12855,83 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 4

12855,83 грн.

Всього договірна ціна:

93,942 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

77,469 тис.грн.

вартість устаткування -

0 тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

0 тис.грн.

інші витрати -

0,816 тис.грн.

податок на додану вартість -

15,657 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:



Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

електромонтажні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13,54	74,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	95,41	77,00				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	79,1	103,11				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,2	90,69				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7,9	120,55				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	196,15					
		Середній розряд робіт	розряд	4,9					
		II. Будівельні машини і механізми							

9	КБМ233-601	Свердильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	6,77	45,47 307,83				
		Разом по розділу II	грн.		307,83				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	15,097					
		Гідравлічна рідина	кг	0,014					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	+1503-2002 варіант 10	Автоматичний ввід резерву (ABP 250A)	шт	2	13834,73 27669,46	13478,32 26956,64	85,14 170,28	271,27 542,54	15 км.
11	+1503-8486 варіант 3	Щит ЩМП 600x500x200	шт	2	3057,02 6114,04	2986,00 5972,00	11,08 22,16	59,94 119,88	15 км.
12	&C151-3-1 варіант 13	Провід мідний ПВЗ 50мм2	м	20	285,86 5717,20	279,16 5583,20	1,09 21,80	5,61 112,20	15 км.
13	+1503-2002 варіант 6	Автовимикач 250А 3р	шт	1	3026,38 3026,38	2960,20 2960,20	6,84 6,84	59,34 59,34	
14	+C1545-153 варіант 5	Наконечник кабельний 50-10-9МЛ-УХЛЗ	шт	40	49 1960,00	49,00 1960,00	0 0	0 0	
15	&C113-1439- 15 варіант 10	Труба гофрована армірована гнучка d=50	м	50	33,31 1665,50	32,34 1617,00	0,32 16,00	0,65 32,50	
16	&C151-3-1 варіант 20	Провід мідний ПВС 4X1,5 мм2	м	40	40,38 1615,20	38,50 1540,00	1,09 43,60	0,79 31,60	15 км.
17	&C151-3-1 варіант 19	Кабель ШВВП 2x1 мм2	м	40	26,92 1076,80	25,30 1012,00	1,09 43,60	0,53 21,20	15 км.
18	&C130-37-2 варіант 4	Болт М10	шт	75	11,5 862,50	11,50 862,50	0 0	0 0	
19	&C130-37-2 варіант 3	Шайба М10	шт	150	4 600,00	4,00 600,00	0 0	0 0	

20	&C1545-279-1 варіант 1	Обойма для труд і кабелю, діаме 50мм	уп	1	<u>499</u> 499,00	<u>499,00</u> 499,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
21	&C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель 60x40 мм	шт.	200	<u>2,27</u> 454,00	<u>2,20</u> 440,00	<u>0,03</u> 6,00	<u>0,04</u> 8,00	15 км.
22	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,017	<u>23153,15</u> 393,60	<u>22696,68</u> 385,84	<u>2,49</u> 0,04	<u>453,98</u> 7,72	15 км.
23	&C1111-41-21 варіант 4	Кабельні стяжки	шт	200	<u>1,65</u> 330,00	<u>1,65</u> 330,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
24	&C151-3-1 варіант 18	Провід мідний ПВЗ 10мм2	м	10	<u>31,92</u> 319,20	<u>30,20</u> 302,00	<u>1,09</u> 10,90	<u>0,63</u> 6,30	15 км.
25	&C130-37-2 варіант 2	Гайка М10	шт	75	<u>3,5</u> 262,50	<u>3,50</u> 262,50	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
26	&15101-43067-12 варіант 8	Перфорована стрічка	м.п	25	<u>8,59</u> 214,75	<u>8,20</u> 205,00	<u>0,22</u> 5,50	<u>0,17</u> 4,25	15 км.
27	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,032	<u>5505,07</u> 176,16	<u>5397,10</u> 172,71	<u>0,03</u> 0	<u>107,94</u> 3,45	15 км.
28	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	4	<u>39,97</u> 159,88	<u>39,18</u> 156,72	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,78</u> 3,12	15 км.
29	+C1545-153 варіант 6	Наконечник кабельний 10-10-9МЛ-УХЛЗ	шт	4	<u>38,2</u> 152,80	<u>38,20</u> 152,80	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
30	&15101-43067-12 варіант 3	Трубка термоусаджувальна 20/10 чорна	м.п	3	<u>25</u> 75,00	<u>25,00</u> 75,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
31	&15101-43067-12 варіант 4	Трубка термоусаджувальна 20/10 зелена	м.п	3	<u>25</u> 75,00	<u>25,00</u> 75,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
32	&15101-43067-12 варіант 5	Трубка термоусаджувальна 20/10 червона	м.п	3	<u>25</u> 75,00	<u>25,00</u> 75,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	

33	&15101-43067-12 варіант 6	Трубка термоусаджувальна 20/10 жовта	м.п	3	<u>25</u> 75,00	<u>25,00</u> 75,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
34	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	<u>566,25</u> 22,65	<u>554,73</u> 22,19	<u>0,42</u> 0,02	<u>11,1</u> 0,44	15 км.
35	&C151-3-1 варіант 16	Кабель ВВГнг 5х50 мм2	м	38	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	Замовника
		Разом по розділу III	грн.		53591,62	52292,30	346,78	952,54	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	15,097					
		Гідролічна рідина	кг	0,014					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Ільнич А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

(витрати - по факту)

Звітний період 1 (грудень 2023 р.)

Виконавець

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13,54	74,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	95,41	77,00				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	79,1	103,11				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,2	90,69				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7,9	120,55				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	196,15					
		Середній розряд робіт	розряд	4,9					

<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
9	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	6,77	<u>45,47</u> 307,83			
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:			грн.		307,83			
Електроенергія			кВт-год	15,097				
Гідравлічна рідина			кг	0,014				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
10	+1503-2002 варіант 10	Автоматичний ввід резерву (АВР 250А)	шт	2	<u>13834,73</u> 27669,46	<u>13478,32</u> 26956,64	<u>85,14</u> 170,28	<u>271,27</u> 542,54 15 км.
11	+1503-8486 варіант 3	Щит ЩМП 600х500х200	шт	2	<u>3057,02</u> 6114,04	<u>2986,00</u> 5972,00	<u>11,08</u> 22,16	<u>59,94</u> 119,88 15 км.
12	&C151-3-1 варіант 13	Провід мідний ПВЗ 50мм2	м	20	<u>285,86</u> 5717,20	<u>279,16</u> 5583,20	<u>1,09</u> 21,80	<u>5,61</u> 112,20 15 км.
13	+1503-2002 варіант 6	Автовимикач 250А 3р	шт	1	<u>3026,38</u> 3026,38	<u>2960,20</u> 2960,20	<u>6,84</u> 6,84	<u>59,34</u> 59,34
14	+C1545-153 варіант 5	Наконечник кабельний 50-10-9МЛ-УХЛЗ	шт	40	<u>49</u> 1960,00	<u>49,00</u> 1960,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
15	&C113-1439- 15 варіант 10	Труба гофрована армірована гнучка d=50	м	50	<u>33,31</u> 1665,50	<u>32,34</u> 1617,00	<u>0,32</u> 16,00	<u>0,65</u> 32,50
16	&C151-3-1 варіант 20	Провід мідний ПВС 4X1,5 мм2	м	40	<u>40,38</u> 1615,20	<u>38,50</u> 1540,00	<u>1,09</u> 43,60	<u>0,79</u> 31,60 15 км.
17	&C151-3-1 варіант 19	Кабель ШВВП 2х1 мм2	м	40	<u>26,92</u> 1076,80	<u>25,30</u> 1012,00	<u>1,09</u> 43,60	<u>0,53</u> 21,20 15 км.
18	&C130-37-2 варіант 4	Болт М10	шт	75	<u>11,5</u> 862,50	<u>11,50</u> 862,50	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

19	&C130-37-2 варіант 3	Шайба М10	шт	150	<u>4</u> 600,00	<u>4,00</u> 600,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
20	&C1545-279-1 варіант 1	Обойма для труд і кабелю, діаме 50мм	уп	1	<u>499</u> 499,00	<u>499,00</u> 499,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
21	&C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель 60x40 мм	шт.	200	<u>2,27</u> 454,00	<u>2,20</u> 440,00	<u>0,03</u> 6,00	<u>0,04</u> 8,00	15 км.
22	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,017	<u>23153,15</u> 393,60	<u>22696,68</u> 385,84	<u>2,49</u> 0,04	<u>453,98</u> 7,72	15 км.
23	&C1111-41-21 варіант 4	Кабельні стяжки	шт	200	<u>1,65</u> 330,00	<u>1,65</u> 330,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
24	&C151-3-1 варіант 18	Провід мідний ПВЗ 10мм2	м	10	<u>31,92</u> 319,20	<u>30,20</u> 302,00	<u>1,09</u> 10,90	<u>0,63</u> 6,30	15 км.
25	&C130-37-2 варіант 2	Гайка М10	шт	75	<u>3,5</u> 262,50	<u>3,50</u> 262,50	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
26	&15101-43067-12 варіант 8	Перфорована стрічка	м.п	25	<u>8,59</u> 214,75	<u>8,20</u> 205,00	<u>0,22</u> 5,50	<u>0,17</u> 4,25	15 км.
27	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,032	<u>5505,07</u> 176,16	<u>5397,10</u> 172,71	<u>0,03</u> 0	<u>107,94</u> 3,45	15 км.
28	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	4	<u>39,97</u> 159,88	<u>39,18</u> 156,72	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,78</u> 3,12	15 км.
29	+C1545-153 варіант 6	Наконечник кабельний 10-10-9МЛ-УХЛЗ	шт	4	<u>38,2</u> 152,80	<u>38,20</u> 152,80	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
30	&15101-43067-12 варіант 3	Трубка термоусаджувальна 20/10 чорна	м.п	3	<u>25</u> 75,00	<u>25,00</u> 75,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
31	&15101-43067-12 варіант 4	Трубка термоусаджувальна 20/10 зелена	м.п	3	<u>25</u> 75,00	<u>25,00</u> 75,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	

32	&15101-43067-12 варіант 5	Трубка термоусаджувальна 20/10 червона	м.п	3	<u>25</u> 75,00	<u>25,00</u> 75,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
33	&15101-43067-12 варіант 6	Трубка термоусаджувальна 20/10 жовта	м.п	3	<u>25</u> 75,00	<u>25,00</u> 75,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
34	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	<u>566,25</u> 22,65	<u>554,73</u> 22,19	<u>0,42</u> 0,02	<u>11,1</u> 0,44	15 км.
35	&C151-3-1 варіант 16	Кабель ВВГнг 5х50 мм2	м	38	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
		Разом по розділу III	грн.		53591,62	52292,30	346,78	952,54	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	15,097					
		Гідравлічна рідина	кг	0,014					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 93,942 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"24" 12 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.	76,397	0	0	76,397
		Разом по главі 2:	76,397	0	0	76,397
		Разом по главах 1-7:	76,397	0	0	76,397
		Разом по главах 1-8:	76,397	0	0	76,397
		Разом по главах 1-9:	76,397	0	0	76,397
		Разом по главах 1-12:	76,397	0	0	76,397

Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,072	0	0	1,072
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	0,816	0,816
	Разом	77,469	0	0,816	78,285
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	15,657	15,657
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	77,469	0	16,473	93,942

Керівник підприємства
(організації) замовника



П.Миколєнко

Керівник генеральної
підрядної організації



С.С. Драгушан

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування локальної електричної мережі, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електромереж Адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв вул. Маріупольська 57А.

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на електромонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудовісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
			люд. год		люд. год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-65-1	2	6,87160 13,74	0,0419137	0,28800 0,58	121,89	35,110 70	511,480 1023	120,250 241	5,990886	41,170 82	196,530 393
2	КМ8-599-10	2	5,74000 11,48	0,0419137	0,24060 0,48	121,89	29,320 59	465,280 931	108,810 217	5,990886	34,390 69	172,520 345
4	КМ8-521-16	2	4,86110 9,72	0,0419137	0,20370 0,41	121,89	24,830 50	382,330 765	89,580 179	5,990886	29,120 58	143,530 287
6	КМ8-526-3	1	3,25970 3,26	0,0419137	0,13660 0,14	121,89	16,650 17	256,380 256	60,070 59	5,990886	19,530 20	96,250 96

8	КМ8-409-2	0,5	51,49030	0,0419137	2,15810	121,89	263,060	3587,330	847,090	5,990886	308,470	1418,620
			25,75		1,08		132	1794	423		154	709
10	КМ8-412-5	0,38	22,30770	0,0419137	0,93500	121,89	113,970	1694,270	397,810	5,990886	133,640	645,420
			8,48		0,36		43	644	151		51	245
11	КМ8-412-9	0,8	3,35500	0,0419137	0,14060	121,89	17,140	254,810	59,830	5,990886	20,100	97,070
			2,68		0,11		14	204	48		16	78
15	КМ8-574-4	0,4	53,10000	0,0419137	2,22560	121,89	271,280	4304,290	1006,630	5,990886	318,120	1596,030
			21,24		0,89		109	1722	402		127	638
17	КМ8-574-1	0,04	24,00000	0,0419137	1,00590	121,89	122,610	1887,600	442,250	5,990886	143,780	708,640
			0,96		0,04		5	76	17		6	28
27	КМ8-158-5	12	0,20000	0,0419137	0,00840	121,89	1,020	18,120	4,210	5,990886	1,200	6,430
			2,4		0,1		12	217	51		14	77
32	КМ8-472-10	0,1	62,40000	0,0419137	2,61540	121,89	318,790	4794,190	1124,860	5,990886	373,830	1817,480
			6,24		0,26		32	479	113		37	182
34	КМ8-481-21	1	3,20000	0,0419137	0,13410	121,89	16,350	259,390	60,660	5,990886	19,170	96,180
			3,2		0,13		16	259	61		19	96
35	КП1-1-1	1	50,00000	0,0419137	2,09570	119,06	249,510	5155,500	1189,100	5,990886	299,540	1738,150
			50		2,1		250	5156	1188		300	1738
36	КП1-15-7	3	7,00000	0,0419137	0,29340	119,06	34,930	721,770	166,470	5,990886	41,940	243,340
			21		0,88		105	2165	499		126	730
37	КП1-62-15	4	0,40000	0,0419137	0,01680	119,06	2,000	41,240	9,510	5,990886	2,400	13,910
			1,6		0,07		8	165	38		10	56
38	КП1-61-1	3	1,50000	0,0419137	0,06290	119,06	7,490	154,670	35,680	5,990886	8,990	52,160
			4,5		0,19		22	464	107		27	156
39	КП1-61-8	1	2,00000	0,0419137	0,08380	119,06	9,980	206,220	47,560	5,990886	11,980	69,520
			2		0,08		10	206	48		12	70
Разом:			188,25		7,9		954	16526	3842		1128	5924

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(954 + 16526 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (954 + 16526 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (954 + 16526 * 1) * 0,003739 = 65 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $5924 + 0 + 0 + 65 = 5989$ грн.


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ільнич А.А.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]