

ДОГОВІР
про закупівлю послуг № BT-11/07-23

смт. Макарів

25. 07. 2023 рік

Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради (далі – «Замовник»), в особі заступника начальника відділу Султанової Лариси Миколаївни, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець Кравцова Неллі Яківна (далі – «Виконавець»), що діє на підставі виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 02.04.2020 року та наказу № 1 від 02.04.2020 року, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, з урахуванням тендерної пропозиції, уклали цей Договір (надалі іменується – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець, в межах договірної ціни, приймає на себе обов'язки із надання **Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл. (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (номер оголошення № UA-2023-06-02-012694-a)**, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Кількість наданих послуг має відповідати кошторису. Кількість наданих послуг (їх види) при потребі можуть змінюватись в межах договірної ціни.

1.3. Обсяги послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків або потреб Замовника.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТА ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

2.1. Послуги і матеріальні ресурси, що використовуються для їх надання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та умовам Договору.

2.2. Послуги, надані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.3. Недоліки (дефекти) або відступи від умов Договору, виявлені у процесі надання послуг та під час прийому-передачі послуг, Виконавець усуває негайно, у встановлені Замовником строки, за власний рахунок.

2.4. Виконавець гарантує якість наданих послуг і можливість експлуатації об'єкта надання послуг протягом гарантійного строку, який становить 5 років з дати підписання Акту здачі-приймання наданих послуг Замовником.

2.5. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця та скласти за його участі Акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

2.6. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їхнього прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Виконавцем під час гарантійного строку, Замовник негайно інформує про це Виконавця і представниками Сторін складається Дефектний акт. Виконавець ліквідує такі недоліки за власні кошти у строки, що зазначені в Дефектному акті. При ухиленні Виконавця

від цих обов'язків Замовник має право залучити до цих послуг іншого виконавця за рахунок Виконавця.

2.7. Якщо Виконавець відмовився взяти участь у складанні Дефектного акту, Замовник має право скласти такий акт самостійно, або, за необхідності, із залученням незалежних експертів, та надіслати його Виконавцю для подальшого виконання, із зазначенням порядку та строку усунення недоліків (дефектів).

2.8. Виконавець зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному Актом про їх усунення.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору (договірна ціна) послуг визначається на основі кошторису та інших документів, пов'язаних із складанням і необхідних для визначення кошторисної вартості послуг та договірної ціни, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 2), є твердою і складає **1 240 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.** Обсяги послуг можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.

3.2. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Міністерства від 01.11.2021 № 281.

3.3. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін. У разі підвищення Виконавцем твердої договірної ціни, не передбаченого договором, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Виконавець.

3.4. Договірна ціна може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред'явлення Виконавцем актів наданих послуг. Замовник перевіряє надані послуги протягом 10 робочих днів з дня подання актів здачі-приймання наданих послуг або повертає їх Виконавцю в разі виявлення невідповідності в частині фактично наданих послуг.

Замовник зобов'язується протягом 60 календарних днів з моменту підписання належно оформленого акту здачі-приймання наданих послуг прийняти рішення про оплату за надані послуги та подати платіжну інструкцію на здійснення платежу органу Державної казначейської служби України. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в межах наявного фінансового ресурсу на рахунку Замовника. При цьому розрахунок за надані послуги може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2023р.

4.2. Фінансування Договору здійснюється в залежності від реального фінансування з місцевого бюджету на 2023 рік. Платіжні зобов'язання, за цим договором, виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) на 2023 рік.

4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських переказів в національній валюті України.

5. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Термін надання послуг – до 31.07.2023 р.

5.2. Місце надання послуг – Україна, 08001, Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 27.

5.3. Виконавець зобов'язаний розпочати виконання зобов'язань за договором (надання послуг) впродовж 5-ти робочих днів з дня отримання листа-доручення від Замовника.

5.4. Датою завершення надання послуг вважається дата їх прийняття Замовником. Надання послуг виконавцем і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. *Замовник зобов'язаний:*

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Виконавцем послуги.

6.1.2. Прийняти надані Виконавцем послуги протягом 10-ти робочих днів з дня підписання актів здачі-приймання послуг до приймання, або при виявленні недоліків у наданих послугах скласти акт про наявність недоліків на будь-якому етапі їх надання.

6.2. *Замовник має право:*

6.2.1. Відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання послуг або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим, а також у разі невиконання та/або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов'язань за умовами цього Договору. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 5 (п'ять) календарних днів з дня направлення Замовником Виконавцю письмового повідомлення про односторонню відмову від цього Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою із вкладеним файлом формату PDF, що містить скан-копію повідомлення про односторонню відмову від Договору;

6.2.2 Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення надання послуг, оплативши Виконавцю за фактично виконану частину наданих послуг з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

6.2.3. Здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю послуг, їх відповідністю нормам і правилам.

6.2.4. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.5. Повернути акти здачі-приймання послуг без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.6. У разі виявлення недоліків у обсягах, якості та термінах надання послуг Виконавцем, передбачених цим Договором, під час їх виконання Виконавцем або прийняття Замовником, або протягом гарантійного терміну експлуатації за своїм вибором вимагати від Виконавця:

- безоплатного усунення недоліків (дефектів) в розумний термін;

- пропорційного зменшення вартості послуг;

- усунути недоліки (дефекти) власними силами або шляхом залучення інших осіб з компенсацією Виконавцем витрат на їх усунення та відшкодування збитків;

6.3. *Виконавець зобов'язаний:*

6.3.1. Надавати послуги в межах договірної ціни вчасно і якісно, у відповідності з Технічними правилами ремонту і утримання міських вулиць та доріг населених пунктів.

6.3.2. Не менше одного разу на місяць представляти Замовнику акти здачі-приймання наданих послуг та проводити здачу наданих послуг.

6.3.3. Здійснювати власними силами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорону матеріалів, виробів та конструкцій.

6.3.4. Використовувати для надання послуг виробу та матеріали, які мають сертифікати відповідності, паспорти, тощо.

6.3.5. Своєчасно та за свій рахунок усувати недоліки, допущені з його вини.

6.3.6. Звільнити місце надання послуг після їх завершення (очищення від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів тощо).

6.4. *Виконавець має право:*

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

6.4.2. Залучати до надання послуг субпідрядні організації за погодженням з Замовником та нести відповідальність за їх роботу.

6.4.3. Залучати орендовану техніку за власний рахунок.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Відповідальність Сторін настає у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому Договору, що є підставою для стягнення з винної сторони неустойки.

7.2. У разі неналежного виконання зобов'язання щодо якості наданих послуг, такі послуги Замовником не оплачуються, а з Виконавця стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісно наданих послуг.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання із Виконавця стягується пеня у розмірі 1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.4. За порушення погоджених строків усунення недоліків у наданих послугах Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань по Договору в частині забезпечення безпеки дорожнього руху (порядку огороження та організації дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт), із Виконавця стягується штраф у розмірі 5 тис. грн. У разі, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань призвело до завдання матеріальної шкоди третім особам, компенсація вартості такої шкоди здійснюється Виконавцем у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.6. У разі невиконання та/або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань по Договору в частині прибирання будівельного сміття по завершенню надання послуг, із Виконавця може бути стягнуто штраф у розмірі до 5% від вартості наданих послуг з відповідною адресою.

7.7. За невиконання або неналежне виконання зобов'язання Замовник несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної ставки НБУ, за кожен день прострочення платежу, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Виконавцем строків і умов, передбачених даним Договором, або через відсутність/несвоєчасність бюджетного фінансування чи через затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби України.

7.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором в натурі.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними і компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, але не пізніше 31.12.2023 р. Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додаткових угодах (додаткових договорах), які складаються в письмовій формі, підписуються Сторонами та становлять невід'ємну частину цього Договору.

11.2. Жодна Сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.3. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

11.4. Підписуючи цей Договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення усі терміни та висловлювання, приведені у Договорі.

11.5. Умови Договору не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством у сфері публічних закупівель, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю послуг в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

11.5.1. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні.

11.5.2. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну умов Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

11.5.3. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

11.6. Під час укладення цього Договору Сторони зобов'язані вказати у своїх реквізитах в Договорі свою електронну поштову скриньку.

11.7. У випадку зміни адреси або обслуговуючого банку, інших реквізитів Сторони зобов'язані протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону. При цьому, про зміну електронної поштової скриньки кожна із Сторін зобов'язана повідомити іншу Сторону в день її зміни.

11.8. Сторони домовилися, що повідомлення Сторін одна одну, які стосуються виконання умов цього Договору, здійснюється шляхом письмового листування та/або електронної переписки, та/або за допомогою телефонного/мобільного зв'язку з підтвердженням запису в журналі телефонограм про їх передачу/прийняття, є офіційним листуванням і у випадку розгляду спорів в суді визнається як належний та допустимий доказ. Відправлення на електронну поштову скриньку Виконавця повідомлень, фотофіксацій, актів, претензій, приписів, протоколів, складених під час здійснення контролю Замовником за якістю, обсягами та строком надання послуг, та іншої кореспонденції пов'язаної з виконанням умов Договору, є належним повідомленням Виконавця про вищевказані дії.

11.9. Електронна переписка (листування) здійснюється між Сторонами шляхом використання електронних поштових скриньок (E-mail) Сторін, зазначених в цьому Договорі.

11.10. Електронна переписка, пов'язана із внесенням змін чи припиненням цього Договору, повинна здійснюватися із використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованого електронного підпису) з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

11.11. Електронний документ вважається одержаним Стороною в день його надсилання на відповідну електронну поштову скриньку цієї Сторони.

12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються чинним законодавством України, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна зі Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного надання для них послуг та іншими, незазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються: надання невинуватених переваг порівнянні з іншими користувачами; надання будь-яких гарантій; прискорення існуючих процедур; інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов'язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов'язується повідомити протягом 3 (трьох) діб про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з користувачами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

12.5. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.

12.6. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток 1. Календарний графік надання послуг.

Додаток 2. Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості послуг та договірної ціни.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту

Макарівської селищної ради

Місцезнаходження: 08001, Україна,
Київська область, Бучанський район,
смт. Макарів, вул. Освіти, буд. 15

Код ЄДРПОУ: 43917815

Банк одержувача:

ДКСУ, м. Київ

МФО: 820172

р/р: UA148201720344270021000113714

Кравцова Неллі Яківна

Місцезнаходження: 84402, Україна,
Донецька обл., м. Лиман,
вул. Театральна, буд. 1, кв. 1

Ідентифікаційний код: 3287400349

Банк одержувача: Краматорська філія

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 335548

р/р: UA733355480000026001053622942

Заступник начальника відділу

Фізична особа-підприємець

Султанова Л.М.


Кравцова Н.Я.



Календарний графік надання послуг
Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл. (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ з/п	Найменування послуг	2023 рік
		Липень
1	Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.	

Від Виконавця: Фізична особа-підприємець
М.П.



Кравцова Н.Я.

Від Замовника: Заступник начальника відділу
М.П.



Султанова Л.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради
– заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|-------|--------------|
| 1. | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва (K = 0,2), Настанова [4.40] | 1,50 | % |
| 2. | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 3. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 0,500 | |
| 4. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 5. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |


Загальна кошторисна трудомісткість	5,75332	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	5,146	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	434,19787	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.

Всього договірна ціна:	1240	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1155,61959	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	84,38041	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Заступник начальника



Султанова Л.М.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1240,000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Договір № ВТ-11/07-13 від 25.07.2023

"25" 07 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради
– заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.

Складений за поточними цінами станом на 8 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Макарівська дитячо-юнацька спортивна школа	1105,58095	-	-	1105,58095
		Разом по главі 2:	1105,58095	-	-	1105,58095
		Разом по главах 1-7:	1105,58095	-	-	1105,58095
		Разом по главах 1-8:	1105,58095	-	-	1105,58095
		Разом по главах 1-9:	1105,58095	-	-	1105,58095
		Разом по главах 1-12:	1105,58095	-	-	1105,58095
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	44,01290	-	-	44,01290
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	-	-	22,38041	22,38041

		організацій (АВ)				
1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3,31674	-	-	3,31674
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	2,70900	-	-	2,70900
		Разом	1155,61959	-	22,38041	1178,000
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	62,00000	62,00000
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	62,00000	62,00000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1155,61959	-	84,38041	1240,000

Керівник проектної організації


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді, фізичної культури і
спорту Макарівської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 25 " _____ 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка
Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за
адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж каркасу із брусків під облицювання колон (1.25мх36м)	м2	45	
2	Демонтаж обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	8	
3	(Демонтаж) Демонтаж опорядження стін вагонкою шириною до 400 мм	м2	30	
4	Опорядження стін вагонкою шириною до 400 мм	м2	30	
5	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6	
6	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	7	
7	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	86,1	
8	Демонтаж каркасу із брусків під облицювання стін	м2	86,1	
9	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	21,6	
10	Улаштування каркасу при обштукатурюванні колон	м2	45	
11	Високоякісне штукатурення колон по сітці без улаштування каркасу	м2	45	
12	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	72	
13	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м2	45	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	45	
15	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	7	
16	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	7	
17	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 10мм)	м2	7	
18	Улаштування каркасів дерев'яних для кріплення захисної сітки	м	60	
19	Поліпшене фарбування колером олійним каркасів по дереву	м2	12	
20	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	80	
21	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	178	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	288	
23	Очищення гладкої поверхні стель з землі та риштувань	м2	288	
24	Антісептування водними сумішами стель	м2	288	
25	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	252	

1	2	3	4	5
26	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (до 20мм)	м	252	
27	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	288	
28	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	288	
29	Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень	м2	288	
30	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	28,56	
31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	28,56	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,56	
33	Монтаж захисної сітки	м2	144	
34	Розбирання покриттів підлог з ламінату	м2	10	
35	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	52	
36	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	62	
37	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	62	
38	Улаштування плінтусів полівінілхлорідних	м	66	
39	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	м2	54	
40	Антисептування водними сумішами стін	м2	54	
41	Штукатурення цементно-церезитове по каменю та бетону	м2	54	
42	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54	
43	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	54	
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54	
45	Очищення гладкої поверхні стель з землі та рихтувань	м2	19	
46	Антисептування водними сумішами стель	м2	19	
47	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	18	
48	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (до 20мм)	м	18	
49	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	19	
50	Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень	м2	19	
51	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	105	
52	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	19	
53	(Демонтаж) Розбирання стельових плит "Армстронг"	м2	105	
54	(Демонтаж) опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	292	
55	(Демонтаж) дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	9,45	
56	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	105	
57	Монтаж світильників світлодіодних, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	19	
58	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	99,6	
59	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	292	
60	Очищення приміщень від сміття	т	16	
61	Антисептування водними сумішами стін	м2	292	

1	2	3	4	5
62	Штукатурення цементно-церезитове по каменю та бетону	м2	292	
63	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	292	
64	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	292	
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	292	
66	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	11,34	
67	Установлення замків дверних урізних	шт	7	
68	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином (72мх0.2м)	м2	14,4	
69	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	14,4	
70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,4	
71	Розбирання плінтусів	м	118	
72	Улаштування плінтусів полівінілхлорідних	м	118	
73	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	40	
74	Спускання води із системи	м	126	
75	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	18	
76	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
77	Перегрупування секцій радіаторів	секц.	6	
78	Улаштування теплоізоляційного шару плоских поверхонь (1.6мх1.0м)х6шт	м2	9,6	
79	Прочищення стояків двотрубною системою центрального опалення	ст-пов.	2	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
81	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	32	
82	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	32	
83	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	60	
84	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	60	
85	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	44	
86	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	44	


1	2	3	4	5
87	Установлення колектора водорозподільного із сталевих труб, 50 мм	гребінка	2	
88	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
89	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях перекриття, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
90	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	отв.	8	
91	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
92	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	14	
93	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	шт	2	
94	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	54,12	
95	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	
96	Установлення опалювальних радіаторів Б/В	кВт	22	
97	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	2	
98	Заповнення системи водою з оглядом	м	126	
99	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	62	
100	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	отв.	14	
101	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	224	
102	Забивання борозен, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	55	
103	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	24	
104	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
105	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
106	Монтаж світлодіодних світильників, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2	шт	3	
107	Навантаження сміття вручну	т	21,39	
108	Перевезення сміття до 30 км	т	21,39	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради
(назва організації)
Підрядник Фізична особа-підприємець КРАВЦОВА НЕЛЛІ ЯКІВНА
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича
Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів
Бучанського р-ну Київської обл., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 червня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	900,29364	900,29364	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	361,64100	361,64100	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	530,06155	530,06155	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	8,59109	8,59109	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	205,28731	205,28731	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1105,58095	1105,58095	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	44,01290	44,01290	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	22,38041	-	22,38041

166 ДЦ ДЦ

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	3,31674	3,31674	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	2,70900	2,70900	-
		Разом (ч.ч 1-10)	1178,00000	1155,61959	22,38041
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	62,00000	-	62,00000
		Разом договірна ціна	1240,00000	1155,61959	84,38041
		Всього договірна ціна	1240,00000		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



А.М. Ситомова

Керівник генеральної
підрядної організації



ФОП Н.Я.Кравцова

Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.

166

Локальний кошторис на будівельні роботи

на Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з

усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.

Основа:
креслення (специфікації) № технічне завдання

Кошторисна вартість 1105,58094 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,75332 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 434,19787 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Спортивна зала									
1	KP3-1-4	Демонтаж каркасу із брусків під облицювання колон (1.25мх36м)	100 м2	0,45	5859.90	-	2636,96	2636,96	-	96.7300	43.53
					5859,90	-			-	-	-
2	KP3-1-1	Демонтаж обшивання каркасних стін дошками обшивки	100 м2	0,08	2994.47	-	239,56	239,56	-	49.4300	3.95
					2994,47	-			-	-	-
3	КБ15-77-2 к дем.=0,8 к=1,15	(Демонтаж) Демонтаж опорядження стін вагонкою шириною до 400 мм	100м2	0,3	13686.35	-	4105,91	4105,91	-	190.9368	57.28
					13686,35	-			-	-	-
4	КБ15-77-2 к=1,15	Опорядження стін вагонкою шириною до 400 мм	100м2	0,3	56630.07	-	16989,02	5132,38	-	238.6710	71.6
					17107,94	-			-	-	-
5	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,06	4554.12	1169.58	273,25	203,07	70.18	50.8800	3.05
					3384,54	297,98			17,88	4,0710	0,24
6	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,07	1559.23	-	109,15	109,15	-	23.4400	1.64
					1559,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР3-38-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	100 м2	0,861	<u>2014,49</u> 2014,49	-	1734,48	1734,48	-	<u>29.5120</u>	<u>25,41</u>
8	КР3-1-4	Демонтаж каркасу із брусків під облицювання стін	100 м2	0,861	<u>5859,90</u> 5859,90	-	5045,37	5045,37	-	<u>96.7300</u>	<u>83,28</u>
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,216	<u>3206,50</u> 3206,50	-	692,60	692,60	-	<u>52.9300</u>	<u>11,43</u>
10	КР11-36-3	Улаштування каркасу при обштукатурюванні колон	100м2	0,45	<u>12994,65</u> 4872,50	-	5847,59	2192,63	-	<u>66.4100</u>	<u>29,88</u>
11	КР11-35-5	Високоякісне штукатурення колон по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,45	<u>68459,77</u> 45706,13	-	30806,90	20567,76	-	<u>565.4600</u>	<u>254,46</u>
12	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,72	<u>2483,61</u> 1776,96	-	1788,20	1279,41	-	<u>23.3105</u>	<u>16,78</u>
13	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,45	<u>10171,74</u> 6258,22	-	4577,28	2816,20	-	<u>88.3430</u>	<u>39,75</u>
14	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>13119,56</u> 3104,92	-	5903,80	1397,21	-	<u>43.8300</u>	<u>19,72</u>
15	КР7-17-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,07	<u>13680,50</u> 4745,54	-	957,64	332,19	-	<u>71.3400</u>	<u>4,99</u>
16	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,07	<u>10603,04</u> 1183,94	-	742,21	82,88	-	<u>18.6300</u>	<u>1,3</u>
17	КР7-17-9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 10мм)	100м2	0,07	<u>4754,85</u> 287,37	-	332,84	20,12	-	<u>4.3200</u>	<u>0,3</u>
18	КБ10-95-2 к=1,15	Улаштування каркасів дерев'яних для кріплення захисної сітки	100 м	0,6	<u>6522,09</u> 1918,52	-	3913,25	1151,11	-	<u>27.0825</u>	<u>16,25</u>
19	КР12-41-4	Поліпшене фарбування колером олійним каркасів по дереву	100м2	0,12	<u>13821,03</u> 11260,73	-	1658,52	1351,29	-	<u>158.9600</u>	<u>19,08</u>
20	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	100 м2	0,8	<u>20924,99</u> 2518,11	-	16739,99	2014,49	-	<u>36.8900</u>	<u>29,51</u>
21	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	1,78	<u>13926,37</u> 7882,47	-	24788,94	14030,80	-	<u>117.0200</u>	<u>208,3</u>
22	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,88	<u>3206,50</u> 3206,50	-	9234,72	9234,72	-	<u>52.9300</u>	<u>152,44</u>
23	КР12-65-14	Очищення гладкої поверхні стель з землі та риштувань	100м2	2,88	<u>2259,63</u> 2259,63	-	6507,73	6507,73	-	<u>37.3000</u>	<u>107,42</u>
24	КР12-66-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	2,88	<u>1738,89</u> 490,09	-	5008,00	1411,46	-	<u>8.0900</u>	<u>23,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,52	<u>2617.88</u> 2136,09	-	6597,06	5382,95	-	<u>33.0000</u>	<u>83.16</u>
26	КР20-33-3 к=2	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (до 20мм)	100м	2,52	<u>1258.55</u> 776,76	-	3171,55	1957,44	-	<u>12.0000</u>	<u>30.24</u>
27	КР11-1-8	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	2,88	<u>16793.23</u> 6742,91	-	48364,50	19419,58	-	<u>92.9800</u>	<u>267.78</u>
28	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,88	<u>6324.86</u> 5441,00	-	18215,60	15670,08	-	<u>72.4500</u>	<u>208.66</u>
29	КР12-37-2	Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень	100м2	2,88	<u>2979.27</u> 1291,41	-	8580,30	3719,26	-	<u>18.2300</u>	<u>52.5</u>
30	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2856	<u>10171.74</u> 6258,22	-	2905,05	1787,35	-	<u>88.3430</u>	<u>25.23</u>
31	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,2856	<u>990.87</u> 904,24	-	282,99	258,25	-	<u>12.0405</u>	<u>3.44</u>
32	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2856	<u>13119.56</u> 3104,92	-	3746,95	886,77	-	<u>43.8300</u>	<u>12.52</u>
33	КР12-46-4	Монтаж захисної сітки	100м2	1,44	<u>10832.54</u> 2576,54	-	15598,86	3710,22	-	<u>29.7900</u>	<u>42.9</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							258096,77	137081,38	<u>70.18</u> 17,88		<u>1951.08</u> 0,24
Разом будівельні роботи, грн.							258096,77				
в тому числі:											
- вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							120945,21				
всього заробітна плата, грн.							137099,26				
Загальновиробничі витрати, грн.							78002,92				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							234,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27249,66				
Всього будівельні роботи, грн.							336099,69				

Всього по розділу 1							336099,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабінети та коридор									
34	KP7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,1	3881,36 3881,36	- -	388,14	388,14	- -	64.0700	6.41
35	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,52	1090,44 1090,44	- -	567,03	567,03	- -	18.0000	9.36
36	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,62	39783,23 3279,87	- -	24665,60	2033,52	- -	50.6700	31.42
37	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,62	65242,36 4132,10	- -	40450,26	2561,90	- -	58.3300	36.16
38	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлорідних	100м	0,66	5563,14 1065,74	- -	3671,67	703,39	- -	14.1910	9.37
39	KP11-50-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	0,54	3206,50 3206,50	- -	1731,51	1731,51	- -	52.9300	28.58
40	KP12-66-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,54	1738,89 490,09	- -	939,00	264,65	- -	8.0900	4.37
41	KP11-37-1	Штукатурення цементно-цезитового по каменю та бетону	100м2	0,54	21934,14 10286,50	- -	11844,44	5554,71	- -	138.5200	74.8
42	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,54	10171,74 6258,22	- -	5492,74	3379,44	- -	88.3430	47.71
43	KB15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,54	990,87 904,24	- -	535,07	488,29	- -	12.0405	6.5
44	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,54	13119,56 3104,92	- -	7084,56	1676,66	- -	43.8300	23.67
45	KP12-65-14	Очищення гладкої поверхні стель з землі та риштувань	100м2	0,19	2259,63 2259,63	- -	429,33	429,33	- -	37.3000	7.09
46	KP12-66-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	0,19	1738,89 490,09	- -	330,39	93,12	- -	8.0900	1.54
47	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,18	2617,88 2136,09	- -	471,22	384,50	- -	33.0000	5.94
48	KP20-33-3 к=2	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (до 20мм)	100м	0,18	1258,55 776,76	- -	226,54	139,82	- -	12.0000	2.16
49	KB15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,19	6324,86 5441,00	- -	1201,72	1033,79	- -	72.4500	13.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР12-37-2	Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень	100м2	0,19	<u>2979.27</u> 1291,41	-	566,06	245,37	-	<u>18.2300</u>	<u>3.46</u>
51	КБ15-76-1 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,05	<u>7980.82</u> 7980,82	-	8379,86	8379,86	-	<u>112.6598</u>	<u>118.29</u>
52	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,19	<u>1559.23</u> 1559,23	-	296,25	296,25	-	<u>23.4400</u>	<u>4.45</u>
53	КБ15-76-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Розбирання стельових плит "Армстронг"	100м2	1,05	<u>1093.60</u> 1093,60	-	1148,28	1148,28	-	<u>15.4376</u>	<u>16.21</u>
54	КБ15-77-2 к дем.=0,8 к=1,15	(Демонтаж) опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	2,92	<u>13686.35</u> 13686,35	-	39964,14	39964,14	-	<u>190.9368</u>	<u>557.54</u>
55	КБ10-26-1 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0945	<u>9210.62</u> 9210,62	-	870,40	870,40	-	<u>128.4964</u>	<u>12.14</u>
56	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,05	<u>28864.22</u> 11401,17	-	30307,43	11971,23	-	<u>160.9425</u>	<u>168.99</u>
57	КР17-11-3	Монтаж світильників світлодіодних, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,19	<u>82271.66</u> 19865,66	-	15631,62	3774,48	-	<u>270.7600</u>	<u>51.44</u>
58	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,996	<u>27575.00</u> 1367,00	-	27464,70	1361,53	-	<u>19.2970</u>	<u>19.22</u>
59	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,92	<u>3206.50</u> 3206,50	-	9362,98	9362,98	-	<u>52.9300</u>	<u>154.56</u>
60	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,16	<u>19816.93</u> 19816,93	-	3170,71	3170,71	-	<u>327.1200</u>	<u>52.34</u>
61	КР12-66-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	2,92	<u>1738.89</u> 490,09	-	5077,56	1431,06	-	<u>8.0900</u>	<u>23.62</u>
62	КР11-37-1	Штукатурення цементно-цезитового по каменю та бетону	100м2	2,92	<u>22265.02</u> 10286,50	-	65013,86	30036,58	-	<u>138.5200</u>	<u>404.48</u>
63	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,92	<u>10171.74</u> 6258,22	-	29701,48	18274,00	-	<u>88.3430</u>	<u>257.96</u>
64	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,92	<u>990.87</u> 904,24	-	2893,34	2640,38	-	<u>12.0405</u>	<u>35.16</u>
65	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,92	<u>13119.56</u> 3104,92	-	38309,12	9066,37	-	<u>43.8300</u>	<u>127.98</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ10-26-1 к=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,1134	<u>592605.68</u> 11513,28	-	67201,48	1305,61	-	<u>160.6205</u>	<u>18.21</u>
67	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,07	<u>94195.41</u> 12593,41	-	6593,68	881,54	-	<u>151.6000</u>	<u>10.61</u>
68	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином (72мх0.2м)	100м2	0,144	<u>54564.88</u> 32392,86	-	7857,34	4664,57	-	<u>441.5000</u>	<u>63.58</u>
69	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,144	<u>10171.74</u> 6258,22	-	1464,73	901,18	-	<u>88.3430</u>	<u>12.72</u>
70	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,144	<u>13119.56</u> 3104,92	-	1889,22	447,11	-	<u>43.8300</u>	<u>6.31</u>
71	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	1,18	<u>361.06</u> 361,06	-	426,05	426,05	-	<u>5.9600</u>	<u>7.03</u>
72	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлорідних	100м	1,18	<u>5563.14</u> 1065,74	-	6564,51	1257,57	-	<u>14.1910</u>	<u>16.75</u>
73	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	0,4	<u>13926.37</u> 7882,47	-	5570,55	3152,99	-	<u>117.0200</u>	<u>46.81</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							475754,57	176460,04	-		<u>2498.71</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							475754,57 299294,53 176460,04 99915,67 298,57 34749,24 575670,24				
Всього по розділу 2							575670,24				
Розділ 3. Система опалення											
74	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	1,26	<u>22.88</u> 22,88	-	28,83	28,83	-	<u>0.3600</u>	<u>0.45</u>
75	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,18	<u>6883.57</u> 6883,57	-	1239,04	1239,04	-	<u>105.3500</u>	<u>18.96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ16-14-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>2741.23</u> 2741,23	- -	548,25	548,25	- -	<u>35.9600</u> -	<u>7.19</u> -
77	КР15-59-1	Перегруповування секцій радіаторів	100секц.	0,06	<u>7200.12</u> 7200,12	- -	432,01	432,01	- -	<u>108.2400</u> -	<u>6.49</u> -
78	КБ26-30-1	Улаштування теплоізоляційного шару плоских поверхонь (1.6мх1.0м)хбшт	10 м2	0,96	<u>179.37</u> 98,29	- -	172,20	94,36	- -	<u>1.4400</u> -	<u>1.38</u> -
79	КР15-71-2	Прочищення стояків двотрубною системою центрального опалення	1ст-пов.	2	<u>715.48</u> 715,48	- -	1430,96	1430,96	- -	<u>10.1000</u> -	<u>20.2</u> -
80	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>15585.27</u> 6853,08	<u>2455.19</u> 1424,80	3117,05	1370,62	<u>491.04</u> 284,96	<u>89.9000</u> 19,8790	<u>17.98</u> 3,98
81	КБ16-14-13 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,32	<u>2817.46</u> 2817,46	- -	901,59	901,59	- -	<u>36.9600</u> -	<u>11.83</u> -
82	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,32	<u>16864.34</u> 7043,65	<u>1500.69</u> 869,52	5396,59	2253,97	<u>480.22</u> 278,25	<u>92.4000</u> 12,1320	<u>29.57</u> 3,88
83	КБ16-14-14 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>3235.20</u> 3235,20	- -	1941,12	1941,12	- -	<u>42.4400</u> -	<u>25.46</u> -
84	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>22905.09</u> 8088,00	<u>864.09</u> 499,24	13743,05	4852,80	<u>518.45</u> 299,54	<u>106.1000</u> 6,9660	<u>63.66</u> 4,18
85	КБ16-14-15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,44	<u>3512.68</u> 3512,68	- -	1545,58	1545,58	- -	<u>46.0800</u> -	<u>20.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,44	<u>17855.99</u> 8781,70	<u>1076.29</u> 622,67	7856,64	3863,95	<u>473.57</u> 273,97	<u>115.2000</u> 8,6880	<u>50.69</u> 3,82
87	КР15-97-1	Установлення колектора водорозподільного із сталевих труб, 50 мм	гребінка	2	<u>2776.38</u> 971,79	<u>2.97</u> 0,77	5552,76	1943,58	<u>5.94</u> 1,54	<u>12.9400</u> 0,0102	<u>25.88</u> 0,02
88	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	<u>21346.45</u> 3717,45	-	1280,79	223,05	-	<u>49.5000</u> -	<u>2.97</u> -
89	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях перекриття, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>9305.12</u> 9213,12	<u>92.00</u> 37,59	186,10	184,26	<u>1.84</u> 0,75	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>2.31</u> 0,01
90	КР3-25-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100 отв.	0,08	<u>12481.34</u> 12481,34	-	998,51	998,51	-	<u>182.8500</u> -	<u>14.63</u> -
91	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>570.66</u> 98,30	-	1141,32	196,60	-	<u>1.2700</u> -	<u>2.54</u> -
92	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,14	<u>10018.55</u> 6993,68	-	1402,60	979,12	-	<u>110.0500</u> -	<u>15.41</u> -
93	КБ46-30-4	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,02	<u>4252.74</u> 2165,42	<u>2087.32</u> 535,48	85,05	43,31	<u>41.74</u> 10,71	<u>29.1600</u> 7,3320	<u>0.58</u> 0,15
94	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,5412	<u>128031.75</u> 7795,51	-	69290,78	4218,93	-	<u>111.4600</u> -	<u>60.32</u> -
95	КР15-20-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,26	<u>42560.50</u> 20334,50	-	11065,73	5286,97	-	<u>277.1500</u> -	<u>72.06</u> -
96	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів Б/В	100кВт	0,22	<u>11069.60</u> 7795,51	-	2435,31	1715,01	-	<u>111.4600</u> -	<u>24.52</u> -
97	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,02	<u>15989.87</u> 9758,21	-	319,80	195,16	-	<u>133.0000</u> -	<u>2.66</u> -
98	КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1,26	<u>177.30</u> 177,30	-	223,40	223,40	-	<u>2.7900</u> -	<u>3.52</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							132335,06	36710,98	<u>2012.80</u> 1149,72		<u>501.54</u> 16,04
Разом будівельні роботи, грн.							132335,06				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93611,28				
всього заробітна плата, грн.							37860,70				
Загальновиробничі витрати, грн.							20577,16				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6385,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					152912,22				

		Всього по розділу 3					152912,22				
		Розділ 4. Електромонтажні роботи									
99	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,62	1594.16	-	988,38	988,38	-	22.2400	13.79
					1594,16	-			-	-	-
100	KP3-25-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100 отв.	0,14	12481.34	-	1747,39	1747,39	-	182.8500	25.6
					12481,34	-			-	-	-
101	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	2,24	6379.65	-	14290,42	4377,30	-	28.2800	63.35
					1954,15	-			-	-	-
102	KP20-33-4	Забивання борозен, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,55	2035.31	-	1119,42	854,44	-	24.0000	13.2
					1553,52	-			-	-	-
103	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,24	13889.07	-	3333,38	565,31	-	35.4100	8.5
					2355,47	-			-	-	-
104	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,08	12928.70	-	1034,30	187,64	-	35.2600	2.82
					2345,50	-			-	-	-
105	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	16089.37	-	643,57	99,81	-	37.5100	1.5
					2495,17	-			-	-	-
106	KP17-11-2	Монтаж світлодіодних світильників, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2	100шт	0,03	77666.17	-	2329,99	456,07	-	207.2000	6.22
					15202,26	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					25486,85	9276,34	-		134.98
		Разом будівельні роботи, грн.					25486,85				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16210,51				
		всього заробітна плата, грн.					9276,34				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5095,97				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1664,58				
		Всього будівельні роботи, грн.					30582,82				

		Всього по розділу 4					30582,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Додаткові роботи									
107	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	21,39	98,75	-	2112,26	2112,26	-	1.6300	34.87
					98,75	-			-	-	-
108	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	21,39	304,26	304,26	6508,12	-	6508,12	-	-
					-	34,14			730,25	0,4110	8,79
		Разом прямі витрати по розділу 5					8620,38	2112,26	6508,12		34.87
									730,25		8,79
		Разом будівельні роботи, грн.					8620,38				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2842,51				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1695,59				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					609,83				
		Всього будівельні роботи, грн.					10315,97				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 5					10315,97				
		Разом прямі витрати по кошторису					900293,63	361641,00	8591,10		5121,18
									1897,85		25,07
		Разом будівельні роботи, грн.					900293,63				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					530061,53				
		всього заробітна плата, грн.					363538,85				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205287,31				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					607,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70659,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					1105580,94				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по кошторису					1105580,94				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5753,32				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					434197,87				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



166_ДЦ_ИВР

Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Дмитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4981,26	70,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	139,92	70,51				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,28	71,71				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	8,79	83,07				
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття							
8.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	607,07	116,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5753,32					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання	маш. год	14,9896	129,39				

		поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт			1939,50				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3282	<u>333.56</u> 109,47				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,122	<u>1.64</u> 1,84				
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,449	<u>5.45</u> 2,45				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,02	<u>5.82</u> 5,94				
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	12,128	<u>1.96</u> 23,77				
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	21,39	<u>304.26</u> 6508,12				
		Разом по розділу II	грн.		8591,09				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,527998					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	101,97382					
18	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	40,607256					
19	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	17,036875					
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
20	+С111-2014-8 варіант 1	Антисептична ґрунтовка	л	130,6	<u>62.44</u> 8154,66	<u>62.40</u> 8149,44	<u>0.04</u> 5,22	-	-
21	&С123-200-3-1 варіант 1	Блоки дверні	м2	11,34	<u>5761.27</u> 65332,80	<u>5760.00</u> 65318,40	<u>1.27</u> 14,40	-	-
22	&С111-1608-	Брус дерев'яний	м	77,52	<u>27.91</u>	<u>27.84</u>	<u>0.07</u>	-	-

166_ДЦ_ИВР

	71-НЩ варіант 1				2163,58	2158,16	5,42	-	
23	+С112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	84	<u>39.29</u> 3300,36	<u>37.44</u> 3144,96	<u>1.85</u> 155,40	-	-
24	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01538	<u>12501.67</u> 192,28	<u>12480.00</u> 191,94	<u>21.67</u> 0,34	-	-
25	&С111-829-3ФР1 варіант 1	Вагонка	м2	31,5	<u>172.8</u> 5443,20	<u>172.80</u> 5443,20	-	-	-
26	&С113-2106-В3	Вимикач двокл.	шт	4	<u>121.31</u> 485,24	<u>121.30</u> 485,20	<u>0.01</u> 0,04	-	-
27	&С15-14-128	Вимикач утепленого типу, одинарний	шт	8	<u>91.2</u> 729,60	<u>91.20</u> 729,60	-	-	-
28	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0752	<u>5801.1</u> 436,24	<u>5760.00</u> 433,15	<u>41.1</u> 3,09	-	-
29	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	144,03683	<u>43.27</u> 6232,47	<u>43.20</u> 6222,39	<u>0.07</u> 10,08	-	-
30	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,03052	<u>8477.52</u> 258,73	<u>8456.71</u> 258,10	<u>20.81</u> 0,63	-	-
31	+С111-1625 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна [емульсія полівінілацетатна]	т	0,153216	<u>91251.27</u> 13981,15	<u>91200.00</u> 13973,30	<u>51.27</u> 7,85	-	-
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,016992	<u>12501.67</u> 212,43	<u>12480.00</u> 212,06	<u>21.67</u> 0,37	-	-
33	+С111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,000585	<u>32990.35</u> 19,30	<u>32960.67</u> 19,28	<u>29.68</u> 0,02	-	-
34	+С111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм	т	0,000225	<u>42000</u> 9,45	<u>42000.00</u> 9,45	-	-	-
35	+С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,225	<u>223.58</u> 50,31	<u>223.54</u> 50,30	<u>0.04</u> 0,01	-	-
36	+С188888-4	Дюбель шуруп	шт	970,16	<u>0.86</u>	<u>0.86</u>	-	-	-

					834,34	834,34	-	-	
37	+C188888-8	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт	311,85	0,49	0,49	-	-	
					152,81	152,81	-	-	
38	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00036	115237,48	115200,00	37,48	-	
					41,49	41,47	0,02	-	
39	+C111-950 варіант 1	Замок урізний	шт	7	816,02	816,00	0,02	-	
					5712,14	5712,00	0,14	-	
40	+C111-797	Катанка горячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,162	22384,06	22354,38	29,68	-	
					3626,22	3621,41	4,81	-	
41	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	32,24	139,25	139,20	0,05	-	
					4489,42	4487,81	1,61	-	
42	&C111-18571	Клямер стартовий	1000шт	0,6	4800,59	4800,00	0,59	-	
					2880,35	2880,00	0,35	-	
43	+C130-254 варіант 1	Колектор водорозподільчий із сталевих труб, 50 мм	комплект	2	1780,88	1779,17	1,71	-	
					3561,76	3558,34	3,42	-	
44	&C1512-1-B1-16	Коробка распределительная для скрытой установки	шт	36	14,4	14,40	-	-	
					518,40	518,40	-	-	
45	+C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий	шт	26	222,26	222,25	0,01	-	
					5778,76	5778,50	0,26	-	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+C113-1873-1A варіант 1	Кран муфтовий	шт	6	176,29	176,28	0,01	-	
					1057,74	1057,68	0,06	-	
47	&C111-636-1-B2	Краска малярная клейова	кг	82,6444	43,25	43,20	0,05	-	
					3574,37	3570,24	4,13	-	
48	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів	комплект	34	72,03	72,00	0,03	-	
					2449,02	2448,00	1,02	-	
49	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	75,6	6,73	6,72	0,01	-	
					508,79	508,03	0,76	-	
50	+C111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	63,24	528,13	528,00	0,13	-	
					33398,94	33390,72	8,22	-	

166_ДЦ_ИВР

51	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	82,46	<u>139.25</u> 11482,56	<u>139.20</u> 11478,43	<u>0.05</u> 4,13	-	-
52	&C111-136-16-B2	Підвіс в комплекті	шт	84	<u>5.43</u> 456,12	<u>5.43</u> 456,12	-	-	-
53	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,0998	<u>214.42</u> 2165,60	<u>214.42</u> 2165,60	-	-	-
54	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси ПВХ зі з'єднувальними елементами	м	185,84	<u>43.26</u> 8039,44	<u>43.20</u> 8028,29	<u>0.06</u> 11,15	-	-
55	+C111-698 варіант 2	Плити ОСБ	100м2	0,6324	<u>17630.5</u> 11149,53	<u>17580.70</u> 11118,03	<u>49.8</u> 31,50	-	-
56	+C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові 16 мм	100м2	0,82	<u>17630.5</u> 14457,01	<u>17580.70</u> 14416,17	<u>49.8</u> 40,84	-	-
57	&C181-2705	Плити стельові 600x600 мм	м2	104,58	<u>249.6</u> 26103,17	<u>249.60</u> 26103,17	-	-	-
58	+C1421-9656-4 варіант 1	Полімер-цементний розчин	м3	3,4272	<u>4366.18</u> 14963,77	<u>4320.00</u> 14805,50	<u>46.18</u> 158,27	-	-
59	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03519	<u>2737.81</u> 96,34	<u>2702.21</u> 95,09	<u>35.6</u> 1,25	-	-
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+C157-304 варіант 1	Провід	1000м	0,22848	<u>43203.23</u> 9871,07	<u>43200.00</u> 9870,34	<u>3.23</u> 0,73	-	-
61	&C11-21-725	Профіль пристінний(3м)	шт	113,4	<u>23.29</u> 2641,09	<u>23.27</u> 2638,82	<u>0.02</u> 2,27	-	-
62	&C111-829-1-3	Профиль основной направляющий -3,6м	м	99,75	<u>37.81</u> 3771,55	<u>37.81</u> 3771,55	-	-	-
63	&C111-829-1-5	Профиль поперечный -0,6м	м	99,75	<u>37.81</u> 3771,55	<u>37.81</u> 3771,55	-	-	-
64	+C130-557 варіант 1	Радіатори сталеві	кВт	54,12	<u>1170.42</u> 63343,13	<u>1169.73</u> 63305,79	<u>0.69</u> 37,34	-	-
65	+C130-557 варіант 2	Радіатори сталеві Б/В	кВт	22	-	-	-	-	-

166 ДЦ ИВР

66	&C1-ПР15-35	Розетка	шт.	24	<u>100.82</u> 2419,68	<u>100.80</u> 2419,20	<u>0.02</u> 0,48	-	-
67	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,2142	<u>4379.88</u> 938,17	<u>4320.00</u> 925,34	<u>59.88</u> 12,83	-	-
68	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	11,9266	<u>4379.88</u> 52237,08	<u>4320.00</u> 51522,91	<u>59.88</u> 714,17	-	-
69	&C111-870-1-Ц варіант 1	Сітка захисна	м2	144	<u>82.56</u> 11888,64	<u>82.56</u> 11888,64	-	-	-
70	&C111-874-2 варіант 1	Сітка дротяна ВР-1	м2	7,7	<u>81.66</u> 628,78	<u>81.60</u> 628,32	<u>0.06</u> 0,46	-	-
71	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	64,076	<u>62.43</u> 4000,26	<u>62.40</u> 3998,34	<u>0.03</u> 1,92	-	-
72	&C1547-7-17-В1	Світильник LED	шт	3	<u>624.25</u> 1872,75	<u>624.00</u> 1872,00	<u>0.25</u> 0,75	-	-
73	&C100-1507-1010	Світильник з LED лампами	шт	19	<u>624.06</u> 11857,14	<u>624.00</u> 11856,00	<u>0.06</u> 1,14	-	-
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	&C111-196-8	Силіконовий герметик	л	0,42	<u>326.42</u> 137,10	<u>326.40</u> 137,09	<u>0.02</u> 0,01	-	-
75	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,0654	<u>85963.29</u> 5622,00	<u>85933.57</u> 5620,06	<u>29.72</u> 1,94	-	-
76	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,233	<u>129.7</u> 30,22	<u>129.63</u> 30,20	<u>0.07</u> 0,02	-	-
77	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,052	<u>4385.33</u> 228,04	<u>4320.00</u> 224,64	<u>65.33</u> 3,40	-	-
78	&C111-831-ИНБ	Т- профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м	м	199,5	<u>37.81</u> 7543,10	<u>37.81</u> 7543,10	-	-	-
79	+C111-1720 варіант 1	Теплоізоляційний матеріал	м2	11,04	<u>7.05</u> 77,83	<u>7.03</u> 77,61	<u>0.02</u> 0,22	-	-
80	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	10,0926	<u>36.54</u> 368,78	<u>36.51</u> 368,48	<u>0.03</u> 0,30	-	-

166_ДЦ_ИВР

81	+С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 20мм в комплекті з фітінгами	м	20	<u>62.77</u> 1255,40	<u>62.76</u> 1255,20	<u>0.01</u> 0,20	-	-
82	+С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25мм в комплекті з фітінгами	м	32	<u>83.2</u> 2662,40	<u>83.19</u> 2662,08	<u>0.01</u> 0,32	-	-
83	+С113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32мм в комплекті з фітінгами	м	60	<u>139.53</u> 8371,80	<u>139.51</u> 8370,60	<u>0.02</u> 1,20	-	-
84	+С113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 40мм в комплекті з фітінгами	м	44	<u>79.98</u> 3519,12	<u>79.95</u> 3517,80	<u>0.03</u> 1,32	-	-
85	+С113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	31,5	<u>0.97</u> 30,56	<u>0.96</u> 30,24	<u>0.01</u> 0,32	-	-
86	+С113-1845 варіант 1	Фітінг під'єднання 50мм	шт	2	<u>472.36</u> 944,72	<u>472.35</u> 944,70	<u>0.01</u> 0,02	-	-
87	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба в/емульсійна	кг	273,3948	<u>156.57</u> 42805,42	<u>156.52</u> 42791,75	<u>0.05</u> 13,67	-	-
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,002964	<u>64554.89</u> 191,34	<u>64509.72</u> 191,21	<u>45.17</u> 0,13	-	-
89	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00476	<u>71971.15</u> 342,58	<u>71941.36</u> 342,44	<u>29.79</u> 0,14	-	-
90	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00382834	<u>79908.22</u> 305,92	<u>79871.39</u> 305,77	<u>36.83</u> 0,15	-	-
91	+С111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,0002381	<u>182467.75</u> 43,45	<u>182430.92</u> 43,44	<u>36.83</u> 0,01	-	-
92	+С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,6	<u>75.54</u> 45,32	<u>75.51</u> 45,31	<u>0.03</u> 0,01	-	-
93	+С111-1891	Церезит	т	0,173	<u>4706.2</u> 814,17	<u>4659.81</u> 806,15	<u>46.39</u> 8,02	-	-
94	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,026618	<u>17280.27</u> 459,97	<u>17231.44</u> 458,67	<u>48.83</u> 1,30	-	-
95	+С111-233-18	Шпаклівка фінішна	кг	0,18728	<u>17.32</u> 3,24	<u>17.28</u> 3,24	<u>0.04</u> -	-	-

166_ДЦ_ИВР

96	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	781,5885	<u>17,32</u> 13537,11	<u>17,28</u> 13505,85	<u>0,04</u> 31,26	-
97	+С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	11,99	<u>582,25</u> 6981,18	<u>581,35</u> 6970,39	<u>0,9</u> 10,79	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
98	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	51,0226	-	-		
		Разом по розділу III	грн.		530061,55	528739,90	1321,65	-
		<u>Довідкові дані</u>						
		Будівельне сміття	т	27,8001				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "8 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Димитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису

на Поточний ремонт приміщень Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Симоненка Василя Михайловича Макарівської селищної ради – заходи з усунення аварій в закладі освіти за адресою: вул. Димитрія Ростовського, 27, смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл.

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КРЗ-1-4	0,45	96.7300 43,53	0,12	11.6076 5,22	116,39	1351.01 607,95	5859.90 2636,96	1586.40 713,89	7,48	723.54 325,59	3660.95 1647,43
2	КРЗ-1-1	0,08	49.4300 3,95	0,12	5.9316 0,47	116,39	690.38 55,23	2994.47 239,56	810.67 64,85	7,48	369.74 29,58	1870.79 149,66
3	КБ15-77-2	0,3	190.9368 57,28	0,12	22.9124 6,87	116,39	2666.78 800,03	13686.35 4105,91	3597.69 1079,31	7,48	1428.21 428,46	7692.68 2307,80
4	КБ15-77-2	0,3	238.6710	0,12	28.6405	116,39	3333.47	17107.94	4497.11	7,48	1785.26	9615.84

			71,6		8,59		1000,04	5132,38	1349,13		535,58	2884,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР7-2-8	0,06	54.9510 3,29	0,12	6,5941 0,4	116,39	767.49 46,05	3682.52 220,95	979.00 58,74	7,48	411.03 24,66	2157.52 129,45
6	КР17-4-5	0,07	23.4400 1,64	0,097	2,2737 0,16	116,39	264.63 18,52	1559.23 109,15	401.25 28,09	7,66	179.55 12,57	845.43 59,18
7	КР3-38-3	0,861	29.5120 25,41	0,12	3,5414 3,05	116,39	412.19 354,90	2014.49 1734,48	533.87 459,65	7,48	220.75 190,07	1166.81 1004,62
8	КР3-1-4	0,861	96.7300 83,28	0,12	11,6076 9,99	116,39	1351.01 1163,22	5859.90 5045,37	1586.40 1365,89	7,48	723.54 622,97	3660.95 3152,08
9	КР11-50-2	0,216	52.9300 11,43	0,12	6,3516 1,37	116,39	739.26 159,68	3206.50 692,60	868.07 187,50	7,48	395.92 85,52	2003.25 432,70
10	КР11-36-3	0,45	66.4100 29,88	0,12	7,9692 3,59	116,39	927.54 417,39	4872.50 2192,63	1276.01 574,21	7,48	496.75 223,54	2700.30 1215,14
11	КР11-35-5	0,45	565.4600 254,46	0,12	67,8552 30,53	116,39	7897.67 3553,95	45706.13 20567,76	11792.84 5306,78	7,48	4229.64 1903,34	23920.15 10764,07
12	КБ15-47-5	0,72	23.3105 16,78	0,12	2,7973 2,01	116,39	325.57 234,41	1776.96 1279,41	462.56 333,04	7,48	174.36 125,54	962.49 692,99
13	КБ15-182-1	0,45	88.3430 39,75	0,12	10,6012 4,77	116,39	1233.87 555,24	6258.22 2816,20	1648.26 741,72	7,48	660.81 297,36	3542.94 1594,32
14	КР12-49-5	0,45	43.8300 19,72	0,12	5,2596 2,37	116,39	612.16 275,47	3104.92 1397,21	817.76 368,00	7,48	327.85 147,53	1757.77 791,00
15	КР7-17-1	0,07	71.3400 4,99	0,12	8,5608 0,6	116,39	996.39 69,75	4745.54 332,19	1263.22 88,43	7,48	533.62 37,35	2793.23 195,53
16	КБ11-11-18	0,07	18.6300 1,3	0,12	2,2356 0,16	116,39	260.20 18,21	1183.94 82,88	317.71 22,25	7,48	139.35 9,75	717.26 50,21
17	КР7-17-9	0,07	4.3200 0,3	0,12	0,5184 0,04	116,39	60.34 4,22	287.37 20,12	76.50 5,36	7,48	32.31 2,26	169.15 11,84
18	КБ10-95-2	0,6	27.0825 16,25	0,12	3,2499 1,95	116,39	378.26 226,96	1918.52 1151,11	505.29 303,17	7,48	202.58 121,55	1086.13 651,68
19	КР12-41-4	0,12	158.9600 19,08	0,12	19,0752 2,29	116,39	2220.16 266,42	11260.73 1351,29	2965.80 355,90	7,48	1189.02 142,68	6374.98 765,00
20	КР3-38-3	0,8	36.8900 29,51	0,12	4,4268 3,54	116,39	515.24 412,19	2518.11 2014,49	667.34 533,88	7,48	275.94 220,75	1458.52 1166,82
21	КР20-5-3	1,78	117.0200 208,3	0,12	14,0424 25	116,39	1634.39 2909,21	7882.47 14030,80	2093.71 3726,81	7,48	875.31 1558,05	4603.41 8194,07
22	КР11-50-2	2,88	52.9300 152,44	0,12	6,3516 18,29	116,39	739.26 2129,07	3206.50 9234,72	868.07 2500,04	7,48	395.92 1140,25	2003.25 5769,36
23	КР12-65-14	2,88	37.3000 107,42	0,12	4,4760 12,89	116,39	520.96 1500,36	2259.63 6507,73	611.73 1761,79	7,48	279.00 803,52	1411.69 4065,67
24	КР12-66-1	2,88	8.0900 23,3	0,12	0,9708 2,8	116,39	112.99 325,41	490.09 1411,46	132.68 382,12	7,48	60.51 174,27	306.18 881,80
25	КР20-33-1	2,52	33.0000 83,16	0,12	3,9600 9,98	116,39	460.90 1161,47	2136.09 5382,95	571.34 1439,77	7,48	246.84 622,04	1279.08 3223,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КР20-33-3	2,52	12.0000 30,24	0,12	1.4400 3,63	116,39	167.60 422,35	776.76 1957,44	207.76 523,55	7,48	89.76 226,20	465.12 1172,10
27	КР11-1-8	2,88	92.9800 267,78	0,12	11.1576 32,13	116,39	1298.63 3740,05	6742.91 19419,58	1769.14 5095,13	7,48	695.49 2003,01	3763.26 10838,19
28	КБ15-56-5	2,88	72.4500 208,66	0,12	8.6940 25,04	116,39	1011.89 2914,24	5441.00 15670,08	1419.64 4088,56	7,48	541.93 1560,76	2973.46 8563,56
29	КР12-37-2	2,88	18.2300 52,5	0,12	2.1876 6,3	116,39	254.61 733,28	1291.41 3719,26	340.12 979,54	7,48	136.36 392,72	731.09 2105,54
30	КБ15-182-1	0,2856	88.3430 25,23	0,12	10.6012 3,03	116,39	1233.87 352,39	6258.22 1787,35	1648.26 470,74	7,48	660.81 188,73	3542.94 1011,86
31	КБ15-56-4	0,2856	12.0405 3,44	0,12	1.4449 0,41	116,39	168.17 48,03	904.24 258,25	235.93 67,38	7,48	90.06 25,72	494.16 141,13
32	КР12-49-5	0,2856	43.8300 12,52	0,12	5.2596 1,5	116,39	612.16 174,83	3104.92 886,77	817.76 233,56	7,48	327.85 93,63	1757.77 502,02
33	КР12-46-4	1,44	29.7900 42,9	0,12	3.5748 5,15	116,39	416.07 599,14	2576.54 3710,22	658.37 948,05	7,48	222.83 320,88	1297.27 1868,07
34	КР7-2-2	0,1	64.0700 6,41	0,12	7.6884 0,77	116,39	894.85 89,49	3881.36 388,14	1050.77 105,08	7,48	479.24 47,92	2424.86 242,49
35	КР7-2-5	0,52	18.0000 9,36	0,12	2.1600 1,12	116,39	251.40 130,73	1090.44 567,03	295.20 153,50	7,48	134.64 70,01	681.24 354,24
36	КР7-15-5	0,62	50.6700 31,42	0,12	6.0804 3,77	116,39	707.70 438,77	3279.87 2033,52	877.27 543,91	7,48	379.01 234,99	1963.98 1217,67
37	КР7-26-2	0,62	58.3300 36,16	0,12	6.9996 4,34	116,39	814.68 505,10	4132.10 2561,90	1088.29 674,74	7,48	436.31 270,51	2339.28 1450,35
38	КБ11-43-3	0,66	14.1910 9,37	0,12	1.7029 1,12	116,39	198.20 130,81	1065.74 703,39	278.07 183,53	7,48	106.15 70,06	582.42 384,40
39	КР11-50-2	0,54	52.9300 28,58	0,12	6.3516 3,43	116,39	739.26 399,20	3206.50 1731,51	868.07 468,76	7,48	395.92 213,80	2003.25 1081,76
40	КР12-66-1	0,54	8.0900 4,37	0,12	0.9708 0,52	116,39	112.99 61,01	490.09 264,65	132.68 71,65	7,48	60.51 32,68	306.18 165,34
41	КР11-37-1	0,54	138.5200 74,8	0,12	16.6224 8,98	116,39	1934.68 1044,73	10286.50 5554,71	2688.66 1451,87	7,48	1036.13 559,51	5659.47 3056,11
42	КБ15-182-1	0,54	88.3430 47,71	0,12	10.6012 5,72	116,39	1233.87 666,29	6258.22 3379,44	1648.26 890,06	7,48	660.81 356,84	3542.94 1913,19
43	КБ15-56-4	0,54	12.0405 6,5	0,12	1.4449 0,78	116,39	168.17 90,81	904.24 488,29	235.93 127,41	7,48	90.06 48,63	494.16 266,85
44	КР12-49-5	0,54	43.8300 23,67	0,12	5.2596 2,84	116,39	612.16 330,57	3104.92 1676,66	817.76 441,59	7,48	327.85 177,04	1757.77 949,20
45	КР12-65-14	0,19	37.3000 7,09	0,12	4.4760 0,85	116,39	520.96 98,98	2259.63 429,33	611.73 116,23	7,48	279.00 53,01	1411.69 268,22
46	КР12-66-1	0,19	8.0900 1,54	0,12	0.9708 0,18	116,39	112.99 21,47	490.09 93,12	132.68 25,20	7,48	60.51 11,50	306.18 58,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	КР20-33-1	0,18	33.0000 5,94	0,12	3.9600 0,71	116,39	460.90 82,96	2136.09 384,50	571.34 102,84	7,48	246.84 44,43	1279.08 230,23
48	КР20-33-3	0,18	12.0000 2,16	0,12	1.4400 0,26	116,39	167.60 30,17	776.76 139,82	207.76 37,39	7,48	89.76 16,16	465.12 83,72
49	КБ15-56-5	0,19	72.4500 13,77	0,12	8.6940 1,65	116,39	1011.89 192,26	5441.00 1033,79	1419.64 269,73	7,48	541.93 102,97	2973.46 564,96
50	КР12-37-2	0,19	18.2300 3,46	0,12	2.1876 0,42	116,39	254.61 48,38	1291.41 245,37	340.12 64,62	7,48	136.36 25,91	731.09 138,91
51	КБ15-76-1	1,05	112.6598 118,29	0,12	13.5192 14,2	116,39	1573.50 1652,18	7980.82 8379,86	2101.95 2207,04	7,48	842.70 884,84	4518.15 4744,06
52	КР17-4-5	0,19	23.4400 4,45	0,097	2.2737 0,43	116,39	264.63 50,28	1559.23 296,25	401.25 76,24	7,66	179.55 34,11	845.43 160,63
53	КБ15-76-2	1,05	15.4376 16,21	0,12	1.8525 1,95	116,39	215.61 226,39	1093.60 1148,28	288.03 302,44	7,48	115.47 121,24	619.11 650,07
54	КБ15-77-2	2,92	190.9368 557,54	0,12	22.9124 66,9	116,39	2666.78 7787,00	13686.35 39964,14	3597.69 10505,26	7,48	1428.21 4170,37	7692.68 22462,63
55	КБ10-26-1	0,0945	128.4964 12,14	0,12	15.4196 1,46	116,39	1794.68 169,60	9210.62 870,40	2421.17 228,80	7,48	961.15 90,83	5177.00 489,23
56	КБ15-76-1	1,05	160.9425 168,99	0,12	19.3131 20,28	116,39	2247.85 2360,24	11401.17 11971,23	3002.78 3152,92	7,48	1203.85 1264,04	6454.48 6777,20
57	КР17-11-3	0,19	270.7600 51,44	0,097	26.2637 4,99	116,39	3056.83 580,80	19865.66 3774,48	5042.95 958,16	7,66	2074.02 394,06	10173.80 1933,02
58	КБ15-76-2	0,996	19.2970 19,22	0,12	2.3156 2,31	116,39	269.52 268,44	1367.00 1361,53	360.03 358,59	7,48	144.34 143,76	773.89 770,79
59	КР11-50-2	2,92	52.9300 154,56	0,12	6.3516 18,55	116,39	739.26 2158,64	3206.50 9362,98	868.07 2534,76	7,48	395.92 1156,09	2003.25 5849,49
60	КР20-36-1	0,16	327.1200 52,34	0,12	39.2544 6,28	116,39	4568.82 731,01	19816.93 3170,71	5364.87 858,38	7,48	2446.86 391,50	12380.55 1980,89
61	КР12-66-1	2,92	8.0900 23,62	0,12	0.9708 2,83	116,39	112.99 329,93	490.09 1431,06	132.68 387,43	7,48	60.51 176,69	306.18 894,05
62	КР11-37-1	2,92	138.5200 404,48	0,12	16.6224 48,54	116,39	1934.68 5649,27	10286.50 30036,58	2688.66 7850,88	7,48	1036.13 3025,50	5659.47 16525,65
63	КБ15-182-1	2,92	88.3430 257,96	0,12	10.6012 30,96	116,39	1233.87 3602,90	6258.22 18274,00	1648.26 4812,91	7,48	660.81 1929,57	3542.94 10345,38
64	КБ15-56-4	2,92	12.0405 35,16	0,12	1.4449 4,22	116,39	168.17 491,06	904.24 2640,38	235.93 688,91	7,48	90.06 262,98	494.16 1442,95
65	КР12-49-5	2,92	43.8300 127,98	0,12	5.2596 15,36	116,39	612.16 1787,51	3104.92 9066,37	817.76 2387,86	7,48	327.85 957,32	1757.77 5132,69
66	КБ10-26-1	0,1134	160.6205 18,21	0,12	19.2745 2,19	116,39	2243.35 254,40	11513.28 1305,61	3026.46 343,20	7,48	1201.44 136,24	6471.25 733,84
67	КР6-27-3	0,07	151.6000 10,61	0,12	18.1920 1,27	116,39	2117.37 148,22	12593.41 881,54	3236.37 226,54	7,48	1133.97 79,38	6487.71 454,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	КР11-7-1	0,144	<u>441.5000</u> 63,58	0,12	<u>52.9800</u> 7,63	116,39	<u>6166.34</u> 887,95	<u>32392.86</u> 4664,57	<u>8483.02</u> 1221,56	7,48	<u>3302.42</u> 475,55	<u>17951.78</u> 2585,06
69	КБ15-182-1	0,144	<u>88.3430</u> 12,72	0,12	<u>10.6012</u> 1,53	116,39	<u>1233.87</u> 177,68	<u>6258.22</u> 901,18	<u>1648.26</u> 237,34	7,48	<u>660.81</u> 95,16	<u>3542.94</u> 510,18
70	КР12-49-5	0,144	<u>43.8300</u> 6,31	0,12	<u>5.2596</u> 0,76	116,39	<u>612.16</u> 88,15	<u>3104.92</u> 447,11	<u>817.76</u> 117,76	7,48	<u>327.85</u> 47,21	<u>1757.77</u> 253,12
71	КР7-3-1	1,18	<u>5.9600</u> 7,03	0,12	<u>0.7152</u> 0,84	116,39	<u>83.24</u> 98,22	<u>361.06</u> 426,05	<u>97.75</u> 115,35	7,48	<u>44.58</u> 52,60	<u>225.57</u> 266,17
72	КБ11-43-3	1,18	<u>14.1910</u> 16,75	0,12	<u>1.7029</u> 2,01	116,39	<u>198.20</u> 233,88	<u>1065.74</u> 1257,57	<u>278.07</u> 328,12	7,48	<u>106.15</u> 125,26	<u>582.42</u> 687,26
73	КР20-5-3	0,4	<u>117.0200</u> 46,81	0,12	<u>14.0424</u> 5,62	116,39	<u>1634.39</u> 653,76	<u>7882.47</u> 3152,99	<u>2093.71</u> 837,48	7,48	<u>875.31</u> 350,12	<u>4603.41</u> 1841,36
74	КР15-46-3	1,26	<u>0.3600</u> 0,45	0,105	<u>0.0378</u> 0,05	116,39	<u>4.40</u> 5,54	<u>22.88</u> 28,83	<u>6.00</u> 7,57	8,7	<u>3.13</u> 3,94	<u>13.53</u> 17,05
75	КР15-47-1	0,18	<u>105.3500</u> 18,96	0,105	<u>11.0618</u> 1,99	116,39	<u>1287.48</u> 231,75	<u>6883.57</u> 1239,04	<u>1797.63</u> 323,57	8,7	<u>916.55</u> 164,98	<u>4001.66</u> 720,30
76	КБ16-14-12	0,2	<u>35.9600</u> 7,19	0,105	<u>3.7758</u> 0,76	116,39	<u>439.47</u> 87,89	<u>2741.23</u> 548,25	<u>699.75</u> 139,95	8,7	<u>312.85</u> 62,57	<u>1452.07</u> 290,41
77	КР15-59-1	0,06	<u>108.2400</u> 6,49	0,105	<u>11.3652</u> 0,68	116,39	<u>1322.80</u> 79,37	<u>7200.12</u> 432,01	<u>1875.04</u> 112,50	8,7	<u>941.69</u> 56,50	<u>4139.53</u> 248,37
78	КБ26-30-1	0,96	<u>1.4400</u> 1,38	0,092	<u>0.1325</u> 0,13	116,39	<u>15.42</u> 14,80	<u>98.29</u> 94,36	<u>25.02</u> 24,02	7,15	<u>10.30</u> 9,89	<u>50.74</u> 48,71
79	КР15-71-2	2	<u>10.1000</u> 20,2	0,105	<u>1.0605</u> 2,12	116,39	<u>123.43</u> 246,86	<u>715.48</u> 1430,96	<u>184.56</u> 369,12	8,7	<u>87.87</u> 175,74	<u>395.86</u> 791,72
80	КБ16-14-12	0,2	<u>109.7790</u> 21,96	0,105	<u>11.5268</u> 2,31	116,39	<u>1341.60</u> 268,32	<u>8277.88</u> 1655,58	<u>2116.29</u> 423,25	8,7	<u>955.08</u> 191,02	<u>4412.97</u> 882,59
81	КБ16-14-13	0,32	<u>36.9600</u> 11,83	0,105	<u>3.8808</u> 1,24	116,39	<u>451.69</u> 144,54	<u>2817.46</u> 901,59	<u>719.21</u> 230,14	8,7	<u>321.55</u> 102,90	<u>1492.45</u> 477,58
82	КБ16-14-13	0,32	<u>104.5320</u> 33,45	0,105	<u>10.9759</u> 3,51	116,39	<u>1277.48</u> 408,79	<u>7913.17</u> 2532,22	<u>2021.94</u> 647,02	8,7	<u>909.43</u> 291,02	<u>4208.85</u> 1346,83
83	КБ16-14-14	0,6	<u>42.4400</u> 25,46	0,105	<u>4.4562</u> 2,67	116,39	<u>518.66</u> 311,20	<u>3235.20</u> 1941,12	<u>825.85</u> 495,50	8,7	<u>369.23</u> 221,54	<u>1713.74</u> 1028,24
84	КБ16-14-14	0,6	<u>113.0660</u> 67,84	0,105	<u>11.8719</u> 7,12	116,39	<u>1381.77</u> 829,06	<u>8587.24</u> 5152,34	<u>2193.18</u> 1315,91	8,7	<u>983.67</u> 590,20	<u>4558.62</u> 2735,17
85	КБ16-14-15	0,44	<u>46.0800</u> 20,28	0,105	<u>4.8384</u> 2,13	116,39	<u>563.14</u> 247,78	<u>3512.68</u> 1545,58	<u>896.68</u> 394,54	8,7	<u>400.90</u> 176,40	<u>1860.72</u> 818,72
86	КБ16-14-15	0,44	<u>123.8880</u> 54,51	0,105	<u>13.0082</u> 5,72	116,39	<u>1514.03</u> 666,17	<u>9404.37</u> 4137,92	<u>2402.05</u> 1056,90	8,7	<u>1077.83</u> 474,25	<u>4993.91</u> 2197,32
87	КР15-97-1	2	<u>12.9502</u> 25,9	0,105	<u>1.3598</u> 2,72	116,39	<u>158.26</u> 316,52	<u>972.56</u> 1945,12	<u>248.78</u> 497,56	8,7	<u>112.67</u> 225,34	<u>519.71</u> 1039,42
88	КР15-22-1	0,06	<u>49.5000</u> 2,97	0,105	<u>5.1975</u> 0,31	116,39	<u>604.94</u> 36,30	<u>3717.45</u> 223,05	<u>950.93</u> 57,05	8,7	<u>430.65</u> 25,84	<u>1986.52</u> 119,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	КР20-27-7	0,02	<u>116.2310</u> 2,32	0,12	<u>13.9477</u> 0,28	116,39	<u>1623.38</u> 32,47	<u>9250.71</u> 185,01	<u>2392.30</u> 47,84	7,48	<u>869.41</u> 17,39	<u>4885.09</u> 97,70
90	КР3-25-5	0,08	<u>182.8500</u> 14,63	0,12	<u>21.9420</u> 1,76	116,39	<u>2553.83</u> 204,31	<u>12481.34</u> 998,51	<u>3307.74</u> 264,61	7,48	<u>1367.72</u> 109,42	<u>7229.29</u> 578,34
91	КР15-16-6	2	<u>1.2700</u> 2,54	0,105	<u>0.1334</u> 0,27	116,39	<u>15.52</u> 31,04	<u>98.30</u> 196,60	<u>25.04</u> 50,08	8,7	<u>11.05</u> 22,10	<u>51.61</u> 103,22
92	КР20-31-1	0,14	<u>110.0500</u> 15,41	0,12	<u>13.2060</u> 1,85	116,39	<u>1537.05</u> 215,19	<u>6993.68</u> 979,12	<u>1876.76</u> 262,75	7,48	<u>823.17</u> 115,24	<u>4236.98</u> 593,18
93	КБ46-30-4	0,02	<u>36.4920</u> 0,73	0,12	<u>4.3790</u> 0,09	116,39	<u>509.68</u> 10,19	<u>2700.90</u> 54,02	<u>706.33</u> 14,13	7,48	<u>272.96</u> 5,46	<u>1488.97</u> 29,78
94	КР15-90-2	0,5412	<u>111.4600</u> 60,32	0,105	<u>11.7033</u> 6,33	116,39	<u>1362.15</u> 737,20	<u>7795.51</u> 4218,93	<u>2014.69</u> 1090,35	8,7	<u>969.70</u> 524,80	<u>4346.54</u> 2352,35
95	КР15-20-1	0,26	<u>277.1500</u> 72,06	0,105	<u>29.1008</u> 7,57	116,39	<u>3387.04</u> 880,63	<u>20334.50</u> 5286,97	<u>5218.74</u> 1356,88	8,7	<u>2411.21</u> 626,91	<u>11016.99</u> 2864,42
96	КР15-90-2	0,22	<u>111.4600</u> 24,52	0,105	<u>11.7033</u> 2,57	116,39	<u>1362.15</u> 299,67	<u>7795.51</u> 1715,01	<u>2014.69</u> 443,24	8,7	<u>969.70</u> 213,33	<u>4346.54</u> 956,24
97	КР20-31-3	0,02	<u>133.0000</u> 2,66	0,12	<u>15.9600</u> 0,32	116,39	<u>1857.58</u> 37,15	<u>9758.21</u> 195,16	<u>2555.47</u> 51,11	7,48	<u>994.84</u> 19,90	<u>5407.89</u> 108,16
98	КР15-46-2	1,26	<u>2.7900</u> 3,52	0,105	<u>0.2930</u> 0,37	116,39	<u>34.10</u> 42,97	<u>177.30</u> 223,40	<u>46.51</u> 58,60	8,7	<u>24.27</u> 30,58	<u>104.88</u> 132,15
99	КР20-28-1	0,62	<u>22.2400</u> 13,79	0,12	<u>2.6688</u> 1,65	116,39	<u>310.62</u> 192,58	<u>1594.16</u> 988,38	<u>419.05</u> 259,82	7,48	<u>165.36</u> 103,14	<u>896.03</u> 555,54
100	КР3-25-5	0,14	<u>182.8500</u> 25,6	0,12	<u>21.9420</u> 3,07	116,39	<u>2553.83</u> 357,54	<u>12481.34</u> 1747,39	<u>3307.74</u> 463,08	7,48	<u>1367.72</u> 191,48	<u>7229.29</u> 1012,10
101	КР17-5-2	2,24	<u>28.2800</u> 63,35	0,097	<u>2.7432</u> 6,14	116,39	<u>319.28</u> 715,19	<u>1954.15</u> 4377,30	<u>500.15</u> 1120,33	7,66	<u>216.62</u> 485,23	<u>1036.05</u> 2320,75
102	КР20-33-4	0,55	<u>24.0000</u> 13,2	0,12	<u>2.8800</u> 1,58	116,39	<u>335.20</u> 184,36	<u>1553.52</u> 854,44	<u>415.52</u> 228,53	7,48	<u>179.52</u> 98,74	<u>930.24</u> 511,63
103	КР17-12-11	0,24	<u>35.4100</u> 8,5	0,097	<u>3.4348</u> 0,82	116,39	<u>399.77</u> 95,94	<u>2355.47</u> 565,31	<u>606.15</u> 145,48	7,66	<u>271.24</u> 65,10	<u>1277.16</u> 306,52
104	КР17-12-2	0,08	<u>35.2600</u> 2,82	0,097	<u>3.4202</u> 0,27	116,39	<u>398.08</u> 31,85	<u>2345.50</u> 187,64	<u>603.59</u> 48,28	7,66	<u>270.09</u> 21,61	<u>1271.76</u> 101,74
105	КР17-12-3	0,04	<u>37.5100</u> 1,5	0,097	<u>3.6385</u> 0,15	116,39	<u>423.48</u> 16,94	<u>2495.17</u> 99,81	<u>642.10</u> 25,69	7,66	<u>287.33</u> 11,49	<u>1352.91</u> 54,12
106	КР17-11-2	0,03	<u>207.2000</u> 6,22	0,097	<u>20.0984</u> 0,6	116,39	<u>2339.25</u> 70,18	<u>15202.26</u> 456,07	<u>3859.13</u> 115,78	7,66	<u>1587.15</u> 47,61	<u>7785.53</u> 233,57
107	КР20-40-1	21,39	<u>1.6300</u> 34,87	0,12	<u>0.1956</u> 4,18	116,39	<u>22.77</u> 487,05	<u>98.75</u> 2112,26	<u>26.73</u> 571,76	7,48	<u>12.19</u> 260,74	<u>61.69</u> 1319,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	C311-30-M	21,39	<u>0,4110</u> 8,79	0,12	<u>0,0493</u> 1,05	116,39	<u>5,74</u> 122,78	<u>34,14</u> 730,25	<u>8,77</u> 187,59	7,48	<u>3,07</u> 65,67	<u>17,58</u> 376,04
Разом:			5146,25		607,07		70659,02	363538,85	95523,40		39104,89	205287,31

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (70659,02 + 363538,85 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (70659,02 + 363538,85 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (70659,02 + 363538,85 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 205287,31 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 205287,31 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

