

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

А.Ю.Сидорчук

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) в спеціалізованій школі №
173 на просп. Відрадному, 20 у Солом'янському районі м. Києва (підготовка об'єктів до
опалювального сезону та заходи з енергозбереження)

Умови виконання робіт Застосовано коефіцієнт $K=1,2$ до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт згідно з Кошторисними нормами України "Настанова з визначення вартості будівництва", додаток Б, таблиця Б1- "Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів".

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ХВП - вхід рамка			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	9,4	
2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	9,4	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	2	
4	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	2	
5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	1	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	2	
7	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	2	
8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 25 мм	шт	1	
9	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	3,904	
	Розділ №2. ГВП			
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	150	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	162	
12	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 25 мм	шт	15	
13	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	8	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
1	2	3	4	5
16	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 15 мм	шт	15	
17	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
	Розділ №3. ЦО			
18	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	4	
19	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	4	
20	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	4	

Склав

Восвідко В.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))