

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

III ЧЕРГА

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва: СС1

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на утеплення фасадів</u>			
1	(Демонтаж) Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	36	
2	Демонтаж приймальної супутникової антени з діаметром дзеркала до 2,5 м	антена	3	
3	Демонтаж елементів металевої драбини (дрібних металоконструкцій) вагою до 0,1 т	т	0,3176	
4	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	51,54	
5	Ін'єктування тріщин, швів і порожнин у кам'яних конструкціях полімерними композиціями, розкриття 30 мм, глиб. тріщини 120 мм, поверхня конструкції горизонтальна	м	17,7	
6	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	117,5	
7	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,451	
8	Ін'єктування тріщин, швів і порожнин у кам'яних конструкціях полімерними композиціями, площа перерізу тріщини або шва до 5 см2, поверхня конструкції горизонтальна	м	27,3	
9	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	47,7	
10	Відновлення та закладання гнізд, вибоїн в існуючих стінах з цегли нанесенням бетонного розчину кл.С16/20 (глиб.100мм)	м3	0,38	
11	Розчин бетонний кл.С16/20	м3	0,418	
12	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit CR 166 за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	92	
13	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 166	кг	591,4	
14	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм (100 мм), фінішний шар - штукатурка декоративна	м2	92	
15	Розчинова суміш Ceresit СТ 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	1104	
16	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	101,2	
17	Профіль цокольний	м	3	
18	Дюбелі фасадні металеві, довж. 160 мм	шт	743	
19	Штукатурка декоративна силіконова колорована "короїд" Ceresit СТ 75, зерно 3,0 мм	кг	386,4	
20	Скловітка CERESIT СТ 325	м2	105,8	
21	Улаштування з листової сталі сандриків (цок. планка)	м	132,4	
22	Цокольна планка з листової оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм (в = 120 мм)	м	132,4	

1	2	3	4	5
23	Улаштування теплоізоляції цоколю (підземної частини) фасада - вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм (100 мм)	м2	132,4	
24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	1588,8	
25	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	145,64	
26	Профіль цокольний	м	40	
27	Дюбелі фасадні металеві, довж. 160 мм	шт	1070	
28	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit CR 166 за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	132,4	
29	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 166	кг	851,15	
30	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	м2	132,4	
31	Геотекстиль	м2	152,26	
32	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	102	
33	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20,4	
34	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм	м2	109,14	
35	Дюбелі фасадні металеві, довж. 160 мм	шт	619	
36	Штукатурка декоративна силіконова колорована "короїд" Ceresit CT 75, зерно 3,0 мм	кг	428,4	
37	Утеплення надземної частини фасада мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	998	
38	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	199,6	
39	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	1067,86	
40	Дюбелі анкери (металеві) для кріплення плит утеплювача 160 мм	шт	110	
41	Дюбелі фасадні металеві, довж. 160 мм	шт	8064	
42	Суміш MB (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	5988	
43	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	5988	
44	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1147,7	
45	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	173,23	
46	Штукатурка декоративна силіконова колорована "короїд" Ceresit CT 75, зерно 3,0 мм	кг	42,8	
47	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих, раніше демонтованих	шт	36	
48	Монтаж приймальної супутникової антени з діаметром дзеркала до 2,5 м, раніше демонтованої	антена	3	
49	Монтаж елементів металевої драбини (раніше демонтованих)	т	0,3176	
50	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,62	
51	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	14,62	
52	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,62	
53	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	93,16	
54	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,052	

1	2	3	4	5
55	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1459	
56	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	6,0042	
57	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 07-01-01 на відновлення вимощення</u>	т	6,0042	
58	Розбирання зруйнованого асфальтобетонного покриття (вимощення) з основою товщ. 350мм	м3	130,41	
59	Розбирання зруйнованого асфальтобетонного покриття (пішохідна доріжка) з основою товщ. 250мм	м3	38,12	
60	Розбирання бортових каменів (поребрик тротуарний) на бетонній основі	м	183	
61	Розбирання бортових каменів	м	135	
62	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	30,91	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати, додається 30 мм до товщини шару 50 мм	м2	30,91	
64	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	1,032	
65	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	30,91	
66	Сітка сталева зварена 5ВРІ, 150/150	т	0,06524	
67	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	пнів	13	
68	На кожні 10 м переміщення [понад 10 м] пнів діаметром більше 34 см додавати до норми 18-112-4	пнів	13	
69	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	пнів	1	
70	(Демонтаж) Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	0,031	
71	Розробка ґрунту під влаштування відновлення вимощення (h=500мм)	м3	119,08	
72	Розробка ґрунту під влаштування відновлення пішохідної доріжки (h=350мм)	м3	53,37	
73	Розробка ґрунту під влаштування утеплення цокольної частини будівлі (h=1000мм, В=1000мм)	м3	134,5	
74	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 при зворотній засипці після утеплення цокольної частини	м3	284,2	
75	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	105,028	
76	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	525,14	
77	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	525,14	
78	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	112,4	
79	Укладання щебених основ товщиною 5 см з напівпросочуванням бітумом	м2	525,14	
80	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-40-1, 18-40-2, додається 10 см до товщини шару 15 см	м2	525,14	
81	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	102,034702	
82	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	8,113413	
83	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	525,14	
84	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	525,14	

1	2	3	4	5
85	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	62,912	
86	Грунтування зовнішньої стіни з/б фундаменту (підземна частина будівлі) ґрунтовою Ceresit CP 41	м2	134,5	
87	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	9,415	
88	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів в 2 шари - 12 мм бітумно-полімерним герметиком Ceresit CP 43	м2	134,5	
89	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	1614	
90	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	183	
91	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	9,333	
92	Камені бортові, БР50.20.6	шт	366	
93	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	135	
94	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	5,265	
95	Камені бортові, БР100.20.8	шт	135	
96	Встановлення бетонних зливових лотків	м	21	
97	Лоток зливовий бетонний 350х140х60 мм	шт	60	
98	Монтаж покриття прямих з профільованого сталевих листа оцинкованого товщ. 0,7 мм	т	0,031	
99	Сталь листові оцинковані, товщина 0,7 мм	т	0,031	
100	Посадка дерев по периметру будівлі - ялина (діаметр стовбура 80мм, h=2000мм)	шт	13	
101	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в природному ґрунті	ям	13	
102	Саджанці ялини діаметр стовбура 80 мм, h=2,0 м	шт	13	
103	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	292,55235	
104	Перевезення сміття до 30 км	т	292,55235	