

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** ремонтні роботи укриття за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 8

Умови виконання робіт Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від
 устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт□

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	196.2	
2	Розбирання цементних стяжок	м2	162.74	
3	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	30.00	
4	Навантаження сміття вручну	т	7.119	
5	Перевезення сміття до 30 км	т	7.119	
6	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж перил та кріплень пандусів)	т	0.026	
7	Ущільнення ґрунту піском	м2	162.74	
8	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	162.74	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	162.74	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	162.74	
11	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	162.74	
12	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	162.74	
13	Покриття підлог фарбою по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	162.74	
14	Улаштування покриттів з керамогранітних плит на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2.00	
15	Антисептування водними сумішами стель	м2	162.74	
16	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	162.74	
17	Антисептування водними сумішами стін	м2	337.32	
18	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м2	337.32	
19	Розробка ґрунту для виводу вентиляції з санвузла	м3	2	
20	Прорізання отворів для виводу вентиляції діаметром 150мм.	шт.	1	

1	2	3	4	5
21	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	337.32	
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	377.8	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	348.68	
24	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	10.4	
25	Посилення дверного отвору	шт	1	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12.88	
27	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику розміром 750*2000	шт	1.00	
29	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	
30	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
31	Прокладання повітроводів діаметром до 150 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	5.00	
32	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	26	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4	
37	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
38	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
39	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
40	Установлення дзеркал	шт	4	
41	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	150	
42	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	60	
43	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	90	
44	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	10	
45	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
46	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	

47	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	20	
48	Установлення вимикачів утопленого типу прихованій проводці, 2-клавішних	шт	8	

1	2	3	4	5
49	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
50	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.В. Восвідко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.В. Гоц