

Проект договору про закупівлю послуг з поточного ремонту з урахуванням особливостей

Договір про закупівлю ____

м. Одеса

_____ 2023 р

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ», в особі _____, який діє на підставі _____ (далі – **Замовник**), з однієї сторони, і

_____ в особі _____, який діє на підставі _____ (далі – **Підрядник**), з другої сторони, далі разом – Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати відповідно до умов Договору **роботи з поточного ремонту допоміжного устаткування КТЦ АТ «Одеська ТЕЦ» (45259300-0) за кодом ДК 021:2015 – 45250000-4 Будівництво заводів/установок, гірничодобувних і переробних об'єктів та об'єктів нафтогазової інфраструктури** (далі - Роботи), а Замовник зобов'язується прийняти ці Роботи і оплатити їх.

2. ХАРАКТЕР РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДНИКОМ

2.1. За Договором виконання підлягають такі види робіт:

2.1.1. **поточний ремонт допоміжного устаткування КТЦ АТ «Одеська ТЕЦ».**

2.2. Роботи виконуються у відповідності до технічного завдання (Додаток № 1), яке є невід'ємною частиною Договору.

2.3. Роботи виконуються з матеріалів Підрядника.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. За виконані роботи за Договором Підрядник несе повну відповідальність, виконуючи їх якісно і в строк відповідно до п. 6.2. Договору.

3.2. Якість виконуваних робіт за Договором повинна відповідати нормативно-технічній документації.

3.3. Підрядник має право залучати субпідрядну організацію для виконання робіт, при цьому відповідальність за терміни, якість виконаних робіт несе Підрядник.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.1. Замовник має право в міру виконання робіт, але не рідше, ніж один раз на тиждень за участю Підрядника оглядати фактично виконаний обсяг, а при виявленні недоліків роботи негайно заявити про це Підряднику.

4.2. Замовник, який знайшов недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі приймання (приховані недоліки), зобов'язаний сповістити про це Підрядника протягом трьох робочих днів з дня їх виявлення.

4.3. Акт прийняття виконаних робіт (форма № КБ-2в) готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів перевіряє відповідність зазначених в акті обсягів робіт, вартості і ціни матеріалів, і, в разі відповідності, підписує наданий акт і направляє Підряднику, або мотивовану відмову від підписання акта.

4.4. У разі вмотивованої відмови Замовника від прийняття документації, Сторонами протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту письмової відмови складається двосторонній акт необхідних доробок і термін їх виконання.

4.5. До підписання Акту виконаних робіт Підрядник зобов'язаний надати Замовнику всю необхідну документацію відповідно до умов Договору.

5. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Сума Договору складає _____ (_____) грн., з урахуванням ПДВ/без ПДВ (якщо Підрядник не є платником податку на додану вартість) відповідно до обсягів, передбачених кошторисною документацією.

5.2. Вартість робіт, що доручаються Підряднику, визначається Сторонами кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору, і в обов'язковому порядку надається Підрядником, у вигляді інформаційної моделі у програмному комплексі АВК-5.

5.3. Порядок розрахунків:

5.3.1. Замовник здійснює передоплату у розмірі 50% від суми, яка зазначена у п. 5.1. Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Договору на підставі виставленого рахунку;

5.3.2. Остаточний розрахунок у розмірі 50% від суми, яка зазначена у п. 5.1. Договору Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів, на поточний рахунок Підрядника протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту підписання Акту прийняття виконаних робіт на підставі виставленого рахунку.

5.4. Підставою для оплати робіт за Договором є виставлений рахунок та наявність фінансування.

6. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ І ГАРАНТІЇ

6.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом 3 (трьох) днів з моменту виконання Замовником п. 5.3.1 Договору.

6.2. Підрядник зобов'язується виконати Роботи за Договором до 15.10.2023р., з правом дострокового виконання.

6.3. Підрядник дає гарантію на матеріали та виконані Роботи, яка встановлюється з дати введення об'єкту в експлуатацію і становить 12 (дванадцять) місяців. Виявлені за цей період дефекти, що виникли з вини Підрядника, усуваються останніми, за свій рахунок і в строки, встановлені Замовником.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами робіт, відповідністю виконаних робіт вимогам кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.

7.1.2. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від технічного завдання чи з порушенням будівельних норм.

7.1.3. Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами та правилами.

7.1.4. Перевіряти якість скритих робіт.

7.1.5. Узгоджувати у письмовому вигляді перелік субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником до виконання робіт.

7.1.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у договорі підяду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

7.1.7. Ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору.

7.1.8. Відтермінувати проведення оплати за виконані роботи, згідно підписаних актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3) у випадку відсутності поступлення коштів на рахунок Замовника по об'єкту, про що повідомляє Підрядника.

7.1.9. Замовник також має інші права передбачені Договором підяду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

7.2. Замовник зобов'язується:

7.2.1. Приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, перевірити їх та підписати впродовж 5-ти робочих днів або повернути Підряднику для виправлення.

7.2.2. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.

7.2.3. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

7.2.4. Попередити Підрядника про припинення фінансування об'єкта.

7.2.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку

встановленому законодавством України.

7.2.6. Виконувати належним чином інші зобов'язання передбачені цим Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

7.3. Підрядник має право:

7.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.

7.3.2. Залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником, залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо.

7.3.3. Інформувати Замовника про можливість сповільнення робіт за незалежних від Підрядника обставин, повідомивши про це Замовника листом із належним обґрунтуванням.

7.3.4. Має також інші права, передбачені цим Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

7.4. Підрядник зобов'язаний:

7.4.1. Виконувати роботу у відповідності з вимогами технічного завдання, будівельних норм і правил та чинного законодавства України.

7.4.2. Завчасно, у строк не менше 10-ти днів, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або сповільнення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Підрядника, обставин.

7.4.3. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами, та на вимогу Замовника надавати її для ознайомлення.

7.4.4. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським та технічним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації передбаченій цим Договором. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію.

7.4.5. У випадку пред'явлення Підряднику, субпідряднику, скарг, претензій з боку третіх осіб, незалежно від характеру скарги, всі фінансові або інші відшкодування здійснюються за рахунок Підрядника. Замовник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо Замовник або дії чи бездіяльність не були причиною цієї скарги.

7.4.6. Підрядник зобов'язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні.

7.4.7. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

7.4.8. Після закінчення виконання робіт до здачі об'єкта в експлуатацію, вивезти з будівельного майданчика за власний рахунок техніку, відходи, сміття, допоміжні споруди, провести благоустрій території згідно правил благоустрою і утримання території.

7.4.9. Після закінчення всіх передбачених технічним завданням робіт протягом 10-ти днів письмово повідомити про це Замовника.

7.4.10. Підрядник гарантує якість закінчення робіт визначених у технічному завданні, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

7.4.11. Підрядник не може вимагати перегляду договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань протягом дії Договору винна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент підписання Договору, від вартості Робіт згідно п. 5.1. Договору.

8.2. За несвоєчасне виконання робіт за Договором Підрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент підписання Договору, за кожний день прострочення, від вартості Робіт згідно п. 5.1. Договору.

8.3. За несвоєчасну оплату робіт за Договором Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент підписання Договору, за кожний день прострочення, від вартості Робіт згідно п. 5.1. Договору.

8.4. Замовник не несе відповідальності за затримку фінансування. Сторони погодились, що Замовник звільняється від сплати будь-яких штрафів, пені, стягнень, судового збору, інших санкцій тощо стосовно несвоєчасного виконання фінансових зобов'язань за цим Договором, яке викликане затримкою фінансування.

8.5. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим

Договором. Винна Сторона відшкодовує суму штрафних санкцій чи/або збитків на підставі претензії протягом 10 (десять) календарних днів з моменту отримання претензії шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок іншої Сторони. Претензія направляється шляхом повідомлення на електронну адресу винної Сторони, зазначену в цьому Договорі, та/або шляхом направлення цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу винної Сторони та вважається отриманою на чотирнадцятий день після дня її відправлення.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локауті, бойкоти та ін.).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилаючись на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

9.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), пов'язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, може надати іншій Стороні документ компетентних державних органів, який посвідчує наявність форс-мажорних обставин, пов'язаних з військовою агресією російської федерації проти України. У разі, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) пов'язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, надання документа, виданого Торгово-промисловою палатою України, не вимагається для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Документи, зазначені в цьому пункті, Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна надати іншій Стороні у розумний строк, але не пізніше ніж 14 днів з моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

9.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов'язково зазначається в такому листі.

9.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за цим Договором, час виконання зобов'язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного, бюджетного року.

9.6. У разі, якщо у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є остаточно неможливим, цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 Цивільного кодексу України).

9.7. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій.

10.2. Усі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому законодавством порядку.

11. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

11.1. Сторони дійшли взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції, зокрема: відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

11.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Підрядника за невиконання Підрядником своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості виконаних Робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі надання неякісних Робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

11.3. У разі порушення Підрядником умов щодо порядку виконання Робіт, якості виконання Робіт Замовник має право в будь-який час, як упродовж строку дії цього Договору, так і упродовж одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Підрядника оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин (далі – Санкція).

11.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Підрядника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Виконавця, зазначену в цьому Договорі, та/або шляхом направлення цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Підрядника, передбачену в Договорі.

Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.ін.), що будуть відправлені Замовником на адресу Підрядника, вказану у цьому Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Підрядник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження, поштової адреси, електронної адреси (з доказами про отримання Замовником такого повідомлення).

Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Підрядником не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту її відправки Замовником на адресу Підрядника, зазначену в Договорі.

12. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

12.1. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках, передбачених цим Договором, та оформляються у письмовій формі шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є невід'ємною частиною Договору.

12.2. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із Сторін Договору.

12.3. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

12.4. Зміна істотних умов Договору допускається виключно у таких випадках:

12.4.1. **зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.** Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу обсягуробіт. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

12.4.2. **покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю.** Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

12.4.3. **продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.** Строк дії Договору та виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з отриманням чинного законодавства;

12.4.4. **погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості**

(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

12.4.5. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

12.4.6. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін (застосовується у разі зміни ціни, у зв'язку зі зміною регульованих цін (тарифів));

12.4.7. зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.

12.5. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому разі — до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

13.2. У разі дострокового виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином, що підтверджується Актом про здачу-приймання виконаних Робіт та документом, який підтверджує повний розрахунок за цим Договором.

13.3. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Дія Договору припиняється:

— за згодою Сторін;

— з інших підстав, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

14.2. Істотними умовами цього Договору є предмет, ціна та строк дії Договору. Інші умови Договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

14.3. Усі повідомлення, заяви та претензії, що пов'язані із виконанням цього Договору або такі, що витікають з нього, повинні надсилатися Сторонами безпосередньо одна одній за вказаними в цьому Договорі адресами, електронними адресами Сторін.

14.5. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення

виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

14.6. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов'язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти одна одну про зміну поштових, банківських та інших реквізитів упродовж 2 (двох) робочих днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установленій строк несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

14.7. Дострокове розірвання Договору за ініціативою однієї зі Сторін можливе при направленні повідомлення у письмовій формі з бажаною датою розірвання (офіційний лист на адресу Сторони згідно з розділом «16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» цього Договору) іншої Сторони не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів. Дострокове розірвання Договору за ініціативою однієї зі Сторін оформляється у письмовій формі шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін *(за наявності)*.

14.8. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Невід'ємною частиною даного Договору є:

Додаток № 1. Технічне завдання.

Додаток № 2 Кошторисна документація (надається Підрядником на етапі укладання Договору)

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Обсяг робіт та матеріалів:

1.1. Ремонт ділянок трубопроводів тепломережі:

РОБОТА:

- 1.1.1. транспортування, складання та розбирання металевих риштувань – 1,5 т.;
- 1.1.2. виготовлення, демонтаж та монтаж тимчасових пристосувань - 0,199 т.;
- 1.1.3. виготовлення та монтаж площадки обслуговування засувки, пайол після демонтажу засувки – 0,22 т.;
- 1.1.4. демонтаж, монтаж раніше демонтованої драбини площадки обслуговування кран-балки – 0,2 т.;
- 1.1.5. демонтаж ділянок трубопроводів Ø530x10мм – 5 п.м.;
- 1.1.6. демонтаж ділянок трубопроводів Ø630x10мм – 2 п.м.;
- 1.1.7. демонтаж ділянок трубопроводів Ø720x10мм – 16,2 п.м.;
- 1.1.8. демонтаж відведення Ø720x10мм – 2 шт.;
- 1.1.9. демонтаж заглушки Ø1020мм – 1 шт.;
- 1.1.10. демонтаж, технічне обслуговування та монтаж раніше демонтованої засувки Ду600 Ру40 – 1 шт.;
- 1.1.11. виготовлення та монтаж ділянок трубопроводів Ø530x10мм – 2 п.м.;
- 1.1.12. виготовлення та монтаж ділянок трубопроводів Ø630x10мм – 1,5 п.м.;
- 1.1.13. виготовлення та монтаж ділянок трубопроводів Ø720x10мм – 4 п.м.;
- 1.1.14. виготовлення та врізування трубопроводу Ø108x5мм – 0,2 п.м. в трубопровід Ø720x10мм – 1шт.;
- 1.1.15. монтаж фланця Ду100 Ру25 – 1 шт.;
- 1.1.16. монтаж засувки Ду100 Ру25 – 1 шт.;
- 1.1.17. виготовлення та монтаж переходів Ø720x630мм – 1 шт., Ø1020x630мм – 1 шт.;
- 1.1.18. монтаж відведення Ø720x10мм – 2 шт.;
- 1.1.19. виготовлення та монтаж заглушки глухої Ø530мм – 1 шт.;
- 1.1.20. демонтаж теплової ізоляції (металева сітка з штукатурним шаром) – 6,49 м²;
- 1.1.21. демонтаж, монтаж раніше демонтованої теплової ізоляції (металеві обичайки) – 8,65 м²;
- 1.1.22. демонтаж теплової ізоляції (мати мінераловатні) – 4,02 м³;
- 1.1.23. монтаж теплової ізоляції (мати мінераловатні) – 2,6 м³;
- 1.1.24. монтаж захисного шару теплової ізоляції з рулонного матеріалу – 27,35м².

МАТЕРІАЛИ:

- 1.1.25. труба сталева прямошовна Ø32x3мм, сталь 3 – 10 п.м.;
- 1.1.26. труба сталева прямошовна Ø108x5мм, сталь 3 – 3 п.м.;
- 1.1.27. труба сталева прямошовна Ø530x10мм, сталь 3 – 2 п.м.;
- 1.1.28. труба сталева прямошовна Ø630x10мм, сталь 3 – 1,5 п.м.;
- 1.1.29. труба сталева прямошовна Ø720x10мм, сталь 3 – 5,2 п.м.;
- 1.1.30. труба сталева прямошовна Ø1020x12мм, сталь 3 – 1,3 п.м.;
- 1.1.31. труба сталева безшовна Ø108x5мм, сталь 20 – 0,2 п.м.;
- 1.1.32. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø720x10мм – 2 шт.;
- 1.1.33. сталь листовая з рифленням δ=5мм, сталь 3 – 0,106 т.;
- 1.1.34. сталь листовая δ=10мм, сталь 3 – 0,008 т.;
- 1.1.35. сталь листовая δ=30мм, сталь 3 – 0,058 т.;
- 1.1.36. сталь кутова 50x50x5мм, сталь 3 – 0,011т.;
- 1.1.37. сталь швелерна №10, сталь 3 – 0,043 т.;
- 1.1.38. сталь швелерна №16, сталь 3 – 0,199 т.;
- 1.1.39. засувка фланцева Ду100мм Ру25кгс/см² – 1 шт.;
- 1.1.40. фланець сталевий плоский Ду100 Ру25 – 1 шт.;
- 1.1.41. болти М20 L=85мм з гайками – 2,8 кг.;
- 1.1.42. мати мінераловатні прошивні без обкладки δ=80 мм – 3,2 м³;

- 1.1.43. дріт в'язальний Ø1,2 мм – 7,8 кг.;
- 1.1.44. матеріал ізоляційний, рулонний захисний «алюхолст» – 31,5 м²;
- 1.1.45. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

1.2. Заміна трубопроводів Андріївського вводу:

РОБОТА:

- 1.2.1. виготовлення, демонтаж та монтаж тимчасових пристосувань – 0,034 т.;
- 1.2.2. виготовлення, демонтаж та монтаж ділянок трубопроводів Ø159х6мм – 22,2 п.м. з врізуванням в трубопровід Ø219х7мм – 2 шт.;
- 1.2.3. виготовлення, демонтаж та монтаж ділянок трубопроводів Ø219х7мм – 16,3 п.м. з відгалуженням – 2 шт.;
- 1.2.4. виготовлення та монтаж ділянок трубопроводів Ø16х3мм – 0,4 п.м. з монтажем кульових кранів Ду15 (1/2") – 4 шт. та врізуванням в трубопроводи Ø159х6мм – 2 шт., Ø219х7мм – 2 шт.;
- 1.2.5. демонтаж, монтаж відведення Ø159х6мм – 6 шт.;
- 1.2.6. демонтаж, монтаж відведення Ø219х7мм – 5 шт.;
- 1.2.7. виготовлення, демонтаж та монтаж переходів 219х159мм – 2 шт.;
- 1.2.8. демонтаж, монтаж фланців Ду150 Ру10 – 4 шт.;
- 1.2.9. демонтаж, монтаж фланців Ду200 Ру10 – 8 шт.;
- 1.2.10. демонтаж, монтаж засувок Ду150 Ру10 – 2 шт.;
- 1.2.11. демонтаж, монтаж засувок Ду200 Ру10 – 4 шт.;
- 1.2.12. монтаж манометрів – 4 шт.;
- 1.2.13. монтаж теплової ізоляції (мати мінераловатні) – 1,24 м³;
- 1.2.14. монтаж захисного шару теплової ізоляції з рулонного матеріалу – 20,37 м²;
- 1.2.15. очищення та фарбування металевих поверхонь – 22,774 м²;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.2.16. труба сталева безшовна Ø16х3мм, сталь 20 – 0,4 п.м.;
- 1.2.17. труба сталева прямошовна Ø159х6мм, сталь 3 – 22,2 п.м.;
- 1.2.18. труба сталева прямошовна Ø219х7мм, сталь 3 – 17 п.м.;
- 1.2.19. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø159х6мм – 6 шт.;
- 1.2.20. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø219х7мм – 5 шт.;
- 1.2.21. сталь швелерна №10 сталь 3 – 0,034 т.;
- 1.2.22. засувка фланцева Ду150мм Ру10 кгс/см² з фланцями і кріпленням – 2 шт.;
- 1.2.23. засувка фланцева Ду200мм Ру10 кгс/см² з фланцями і кріпленням – 4 шт.;
- 1.2.24. манометр 160мм, 16кг/см², М20х1,5 – 4шт.;
- 1.2.25. кран кульовий Ду15 (1/2") ВВ – 4 шт.;
- 1.2.26. мати мінераловатні прошивні без обкладки δ=80 мм – 1,5 м³;
- 1.2.27. матеріал ізоляційний, рулонний захисний «алюхолст» – 23,4м²;
- 1.2.28. дріт в'язальний Ø1,2 мм – 3,7 кг.;
- 1.2.29. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

1.3. Ремонт бака запасу води V=1000м³:

РОБОТА:

- 1.3.1. транспортування для складання та розбирання металевих риштувань зовні і всередині бака – 24,378 т.;
- 1.3.2. складання та розбирання металевих риштувань зовні бака – 12,0 т.;
- 1.3.3. складання та розбирання металевих риштувань всередині бака – 10,35 т.;
- 1.3.4. виготовлення, демонтаж та монтаж тимчасових пристосувань – 0,295 т.;
- 1.3.5. демонтаж металоконструкцій (підвісні риштування з поворотним пристроєм) – 0,398 т.;
- 1.3.6. демонтаж металоконструкцій (монтажний проріз з люком) – 0,212 т.;
- 1.3.7. демонтаж штуцерів Ø32х3мм – 5 шт., Ø60х4мм – 4 шт., Ø159х6мм – 2 шт., Ø219х8мм – 1 шт., Ø108х6мм з фланцями Ду100 Ру10 – 2 шт., Ø630х10мм з фланцем Ду600 Ру16 – 1 шт.;
- 1.3.8. демонтаж трубої системи бака Ø60х4мм – 64,8 п.м., Ø108х5мм – 10,4 п.м.;
- 1.3.9. улаштування піщаної основи на дно бака – 16,95 м²;
- 1.3.10. виготовлення та монтаж металоконструкцій (дно бака) – 5,298 т.;

- 1.3.11. виготовлення та монтаж металоконструкцій (косинки) – 0,1 т.;
- 1.3.12. виготовлення та монтаж металоконструкцій (пластини) – 0,081 т.;
- 1.3.13. виготовлення та монтаж металоконструкцій (відновлення монтажного прорізу без люка) – 0,187 т.;
- 1.3.14. виготовлення та монтаж металоконструкцій (латки зовні і всередині на стінках бака) – 0,142 т.;
- 1.3.15. виготовлення та монтаж металоконструкцій (латки на кришу бака) – 0,146 т.;
- 1.3.16. виготовлення та монтаж металоконструкцій (драбина) – 0,275 т.;
- 1.3.17. виготовлення та монтаж металоконструкцій (камера засувки) – 0,401 т.;
- 1.3.18. ремонт бака: вибірка зварних швів, переварювання та зачищення (63 п.м.), очищення, нівелювання, перевірка вертикальності установки, гідравлічне випробування, випробування на щільність;
- 1.3.19. виготовлення та монтаж трубопроводів Ø60x4мм – 3,5 п.м. з врізанням в бак та в діючий трубопровід Кутузовського вводу – 2 шт.;
- 1.3.20. виготовлення та монтаж трубопроводів Ø219x7мм – 3,5 п.м. з врізанням в бак та в діючий трубопровід Кутузовського вводу – 2 шт.;
- 1.3.21. монтаж відведення Ø60x4мм – 2 шт.;
- 1.3.22. монтаж відведення Ø219x7мм – 3 шт.;
- 1.3.23. розробка та засипання ґрунту в ручну в траншеях під укладання трубопроводів Ø219x7мм, Ø60x4мм довжиною по 36,5 п.м.;
- 1.3.24. улаштування піщаної основи під трубопроводи – 3,65 м³;
- 1.3.25. виготовлення та укладання у траншею трубопроводу Ø60x4мм – 36,5 п.м. і відведення Ø60x4мм – 1 шт.;
- 1.3.26. виготовлення та укладання у траншею трубопроводу Ø219x7мм – 36,5 п.м. і відведення Ø219x7мм – 1 шт.;
- 1.3.27. виготовлення та монтаж ділянок трубопроводів Ø16x3мм – 0,6 п.м., з монтажем кульових кранів Ду15 (1/2") – 3 шт. та врізуванням – 3 шт.;
- 1.3.28. монтаж манометрів – 3шт.;
- 1.3.29. виготовлення та монтаж трубопроводу Ø60x4мм (дренаж) – 16 п.м.;
- 1.3.30. виготовлення та монтаж трубопроводу Ø159x6мм (перелив) – 9 п.м.;
- 1.3.31. монтаж відведення Ø159x6мм – 1 шт.;
- 1.3.32. виготовлення та монтаж воронки Ø426мм – 1 шт.;
- 1.3.33. монтаж фланців Ду50 Ру10 – 6 шт.;
- 1.3.34. монтаж фланців Ду200 Ру10 – 4 шт.;
- 1.3.35. монтаж засувок Ду50 Ру10 – 3 шт.;
- 1.3.36. монтаж засувок Ду200 Ру10 – 2шт.;
- 1.3.37. монтаж теплової ізоляції (плити мінераловатні) – 14,25 м²;
- 1.3.38. монтаж захисного покриття з листового металу на ізольовану поверхню – 14,25 м²;
- 1.3.39. очищення та фарбування металевих поверхонь трубопроводів, камери засувок, драбини в 1 шар – 75,04 м²;
- 1.3.40. очищення та фарбування металевої поверхні бака в 2 шара – 476,78 м²;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.3.41. труба сталева безшовна Ø16x3мм, сталь 20 – 0,6 п.м.;
- 1.3.42. труба сталева прямошовна Ø60x4мм, сталь 3 – 56,2 п.м.;
- 1.3.43. труба сталева прямошовна Ø159x6мм, сталь 3 – 9 п.м.;
- 1.3.44. труба сталева прямошовна Ø219x7мм, сталь 3 – 40,2 п.м.;
- 1.3.45. труба сталева прямошовна Ø426x10мм, сталь 3 – 0,4 п.м.;
- 1.3.46. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø60x4мм – 3 шт.;
- 1.3.47. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø159x6мм – 1 шт.;
- 1.3.48. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø219x7мм – 4 шт.;
- 1.3.49. сталь листова оцинкована δ= 0,5мм – 0,068 т.;
- 1.3.50. сталь листова δ=3мм, сталь 3 – 0,435 т.;
- 1.3.51. сталь листова δ=8мм, сталь 3 – 6,228 т.;
- 1.3.52. смуга сталева 40x4мм – 0,086 т.;
- 1.3.53. смуга сталева 120x6мм – 0,09 т.;
- 1.3.54. сталь кругла 12мм сталь 3 – 0,029 т.;
- 1.3.55. сталь кутова 45x45x4мм сталь 3 – 0,051 т.;
- 1.3.56. сталь кутова 50x50x5мм сталь 3 – 0,142 т.;
- 1.3.57. сталь кутова 63x63x5мм сталь 3 – 0,122 т.;

- 1.3.58. сталь швелерна №16 сталь 3 – 0,17 т;
- 1.3.59. засувка фланцева Ду50мм Ру10 кгс/см² з фланцями і кріпленням – 3 шт.;
- 1.3.60. засувка фланцева Ду200мм Ру10 кгс/см² з фланцями і кріпленням – 2 шт.;
- 1.3.61. манометр 160мм, 16кг/см², М20х1,5 – 3шт.;
- 1.3.62. кран кульовий Ду15 (1/2") ВВ – 3шт.;
- 1.3.63. пісок – 23 м³;
- 1.3.64. плити теплоізоляційні δ=50 мм – 14,25 м²;
- 1.3.65. дріт сталевий Ø6мм – 0,71кг.;
- 1.3.66. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

1.4. Ремонт пожежно-питного водопроводу та інших трубопроводів:

РОБОТА: Заміна трубопроводу Ø108мм випара РБПК II ст. на барботер:

- 1.4.1. транспортування, складання та розбирання металевих риштувань – 0,9 т.;
- 1.4.2. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø108х5мм – 64,6 п.м. з від'єднанням і наступним приварюванням існуючого штуцера Ду25 – 1шт.;
- 1.4.3. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянки трубопроводу Ø89х5мм – 0,3 п.м. з врізанням у трубопровід Ø108х5 – 1 шт.;
- 1.4.4. монтаж відведення Ø108х5мм – 7 шт.;
- 1.4.5. демонтаж, монтаж раніше демонтованого фланця Ду80 Ру10 – 1 шт.;
- 1.4.6. заміна кріплення М16;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.4.7. труба сталева прямошовна Ø89х5мм, сталь 3 – 0,3 п.м.;
- 1.4.8. труба сталева прямошовна Ø108х5мм, сталь 3 – 64,6 п.м.;
- 1.4.9. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø108х5мм – 7 шт.;
- 1.4.10. болти М16 L=60мм з гайками – 0,7 кг.;
- 1.4.11. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Заміна бака-охолоджувача проб парового котла ТП-170 ст. №6:

- 1.4.12. демонтаж бака-охолоджувача – 0,489 т.;
- 1.4.13. монтаж бака-охолоджувача – 0,543 т.;
- 1.4.14. виготовлення, демонтаж, монтаж опорних металоконструкцій бака-охолоджувача – 0,046 т.;
- 1.4.15. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø60х4мм – 1,1 п.м.;
- 1.4.16. монтаж відведення Ø60х4мм – 2 шт.;
- 1.4.17. демонтаж, монтаж фланця Ду50 Ру10 – 1 шт.;
- 1.4.18. заміна кріплення М16;
- 1.4.19. зняття, встановлення змійовиків бака-охолоджувача – 8 шт.;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.4.20. бак-охолоджувач – 1 шт.;
- 1.4.21. труба сталева прямошовна Ø60х4мм, сталь 3 – 1,1 п.м.;
- 1.4.22. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø60х4мм – 2 шт.;
- 1.4.23. сталь швелерна №10 сталь 3 – 0,046 т.;
- 1.4.24. фланець сталевий плоский Ду50 Ру10 – 1 шт.;
- 1.4.25. болти М16 L=55мм з гайками – 0,7 кг.;
- 1.4.26. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Заміна ділянки трубопроводу подачі води на охолодження компресорів

з

запірною арматурою:

- 1.4.27. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø89х5мм – 4 п.м.;
- 1.4.28. виготовлення та монтаж переходу Ø159х89мм – 1 шт.;
- 1.4.29. демонтаж, монтаж відведення Ø89х5мм – 1 шт.;
- 1.4.30. демонтаж фланців Ду150 Ру10 – 2 шт.;
- 1.4.31. демонтаж засувки Ду150 Ру10 – 1 шт.;
- 1.4.32. монтаж фланців Ду80 Ру10 – 2 шт.;
- 1.4.33. монтаж засувки Ду80 Ру10 – 1 шт.;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.4.34. труба сталевая прямошовная Ø89х5мм, сталь 3 – 4 п.м.;
- 1.4.35. труба сталевая прямошовная Ø159х6мм, сталь 3 – 0,2 м.;
- 1.4.36. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø89х5мм – 1 шт.;
- 1.4.37. засувка фланцева Ду80 Ру10 з фланцями і кріпленням – 1 шт.;
- 1.4.38. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Монтаж трубопроводу заповнення вакуумного бачка НБНТ №№ 1,2 від трубопроводів подачі ХОВ №№ 1,2:

- 1.4.39. виготовлення та монтаж ділянок водогазопровідних труб Ду25мм – 14,1 п.м. (кількість згинів – 3 шт.) з врізанням у трубопровід – 2 шт.;
- 1.4.40. виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø32х3,5 – 0,4 п.м. з врізанням у трубопровід – 2 шт.;
- 1.4.41. монтаж вентилів Ду20 Ру373 – 2 шт.;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.4.42. труба сталевая водогазопровідна Ду25мм – 14,1 п.м.;
- 1.4.43. труба сталевая безшовна Ø32х3,5мм, сталь 20 – 0,4 п.м.;
- 1.4.44. клапан запірний Ду20 Ру373 з патрубками під приварювання – 2 шт.;
- 1.4.45. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РАБОТА: Заміна ділянки трубопроводу Ø108мм подачі гарячої води від ПСВ на санітарно-технічні потреби:

- 1.4.46. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø108х5мм – 10 м.п.;
- 1.4.47. демонтаж, монтаж теплової ізоляції (мати мінераловатні) – 0,47 м³;
- 1.4.48. монтаж захисного шару теплової ізоляції з рулонного матеріалу – 8,4 м².

МАТЕРІАЛИ:

- 1.4.49. труба сталевая прямошовная Ø108х5мм – 10 п.м.;
- 1.4.50. мати мінераловатні прошивні без обкладки δ=80 мм – 0,6 м³;
- 1.4.51. матеріал ізоляційний, рулонний захисний «алюхолст» – 9,7 м²;
- 1.4.52. дріт в'язальний Ø1,2 мм – 1,4 кг.;
- 1.4.53. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Заміна ділянки пожежно-питного водопроводу Ø108мм від засувки №144 до колодязя біля будівлі ЗРП:

- 1.4.54. демонтаж та монтаж металевих пайол – 0,2 т.;
- 1.4.55. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø108х5мм – 28,3 п.м., з яких з улаштуванням у траншею – 4 п.м.;
- 1.4.56. розробка та засипання ґрунту в ручну в траншеях під укладання трубопроводу Ø108х5мм довжиною 4 м.п.;
- 1.4.57. улаштування піщаної основи під трубопровід – 0,56 м³;
- 1.4.58. демонтаж, монтаж відведення Ø108х5мм – 5 шт.;
- 1.4.59. демонтаж, монтаж раніше демонтованих фланців Ду100 Ру10 – 2шт.;
- 1.4.60. заміна кріплення М16;
- 1.4.61. очищення та фарбування металевих поверхонь – 9,597 м²

МАТЕРІАЛИ:

- 1.4.62. труба сталевая прямошовная Ø108х5мм, сталь 3 – 28,3 п.м.;
- 1.4.63. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø108х5мм – 5 шт.;
- 1.4.64. болти М16 L=70мм з гайками – 2,2 кг.;
- 1.4.65. пісок – 0,62 м³;
- 1.4.66. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Ремонт металоконструкцій повітропроводів холодного повітря ТДМ котла ТП-170 ст. №6:

- 1.4.67. транспортування, складання та розбирання металевих риштувань – 0,9 т.;
- 1.4.68. виготовлення, демонтаж та монтаж тимчасових пристосувань – 0,2 т.;
- 1.4.69. демонтаж, монтаж раніше демонтованих опор повітропроводів – 8 шт.;

- 1.4.70. демонтаж дефектних ділянок металоконструкцій повітропроводів – 0,592 т.;
- 1.4.71. виготовлення та монтаж ділянок металоконструкцій повітропроводів – 1,076т.;
- 1.4.72. виготовлення та монтаж оглядових лазів – 2 шт.;
- 1.4.73. виготовлення та монтаж захисних ґрат – 0,048т.;
- 1.4.74. очищення та фарбування металевих поверхонь – 32,5 м²;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.4.75. сталь листова $\delta=3$ мм, сталь 3 – 0,761 т.;
- 1.4.76. сталь кутова 50х50х5мм, сталь 3 – 0,015 т.;
- 1.4.77. сталь кутова 63х63х5мм, сталь 3 – 0,327 т.;
- 1.4.78. сталь кругла 16мм, сталь 3 – 0,048 т.;
- 1.4.79. сталь швелерна №10 сталь 3 – 0,2 т.;
- 1.4.80. болти М16 L=50мм з гайками – 3,6 кг.;
- 1.4.81. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Монтаж труби Ø108мм з арматурою пожежно-питного водопроводу:

- 1.4.82. транспортування, складання та розбирання металевих риштувань – 1,2 т.;
- 1.4.83. розробка та засипання ґрунту в ручну в траншеях під укладання трубопроводу Ø108х5мм довжиною – 14,9 п.м.,
- 1.4.84. улаштування піщаної основи під трубопровід – 1,49 м³;
- 1.4.85. виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø108х5мм – 43,4 п.м., з яких з улаштуванням у траншею – 15,9 п.м.;
- 1.4.86. врізання трубопроводу Ø108х5мм в діючий пожежно-питний водопровід машзалу турбінного відділення КТЦ Ø108х5мм – 1 отвір;
- 1.4.87. монтаж відведення Ø108х5мм – 8 шт., з яких з улаштуванням у траншею – 3 шт.;
- 1.4.88. монтаж фланців Ду100 Ру10 – 4 шт.;
- 1.4.89. монтаж засувки Ду100 Ру10 – 2 шт.;
- 1.4.90. монтаж теплової ізоляції (мати мінераловатні) – 0,8 м³;
- 1.4.91. монтаж захисного шару теплової ізоляції з рулонного матеріалу – 14,28 м²;
- 1.4.92. очищення та фарбування металевих поверхонь – 8,953 м²;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.4.93. труба сталева прямошовна Ø108х5мм, сталь 3 – 43,5 п.м.;
- 1.4.94. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø108х5мм – 8 шт.;
- 1.4.95. засувка фланцева Ду100 Ру10 кгс/см² з фланцями і кріпленням – 2 шт.;
- 1.4.96. пісок – 1,64 м³;
- 1.4.97. мати мінераловатні прошивні без обкладки $\delta=80$ мм – 1 м³;
- 1.4.98. матеріал ізоляційний, рулонний захисний «алюхолст» – 16,4 м²;
- 1.4.99. дріт в'язальний Ø1,2 мм – 2,4 кг.;
- 1.4.100. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

1.5. Ремонт трубопроводів опалення, пробовідбірників та іншого обладнання:

РАБОТА: Заміна пробовідбірників – 2шт. і трубопроводів обв'язки ТГ-3:

- 1.5.1. демонтаж пробовідбірників, 2 шт. – 0,129т.;
- 1.5.2. демонтаж зливних воронок – 0,08т.;
- 1.5.3. монтаж пробовідбірників, 2 шт. – 0,05т.;
- 1.5.4. виготовлення та монтаж металоконструкцій (кронштейни) – 0,019т.;
- 1.5.5. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок водогазопровідних труб Ду25мм – 2 п.м. (кількість згинів – 2 шт.), Ду32мм – 1,8 п.м., Ду40мм – 0,6 п.м. з врізуванням ділянок – 5 шт. і з встановленням заглушок – 3 шт.;
- 1.5.6. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянки трубопроводу Ø60х4 – 2,6 п.м.;
- 1.5.7. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø76х6 – 2 п.м.;
- 1.5.8. демонтаж та монтаж фланців Ду50 Ру10 – 2 шт.;
- 1.5.9. демонтаж та монтаж засувки Ду50 Ру10 – 1 шт.;
- 1.5.10. демонтаж та монтаж вентилів Ду25 Ру16 – 2 шт.;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.5.11. пробовідбірник – 2 шт.;
- 1.5.12. труба сталева водогазопровідна Ду25мм – 2 п.м.;

- 1.5.13. труба сталевая водогазопровідна Ду32мм – 1,8 п.м.;
- 1.5.14. труба сталевая водогазопровідна Ду40мм – 0,6 п.м.;
- 1.5.15. труба сталевая прямошовна Ø60х4мм, сталь 3 – 2,6 п.м.;
- 1.5.16. труба сталевая безшовна Ø76х6мм, сталь 20 – 2 п.м.;
- 1.5.17. сталь листовая $\delta=6$ мм, сталь 3 – 0,0005 т.;
- 1.5.18. сталь кутова 63х63х5мм, сталь 3 – 0,019 т.;
- 1.5.19. засувка фланцева Ду50 Ру10 кгс/см² з фланцями і кріпленням – 1 шт.;
- 1.5.20. вентилі муфтові Ду25 Ру16 – 2 шт.;
- 1.5.21. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Заміна пробовідбірників – 2 шт. і трубопроводів обв'язки ТГ-4:

- 1.5.22. демонтаж пробовідбірників, 2 шт. – 0,129т.;
- 1.5.23. демонтаж зливних воронок – 0,08т.;
- 1.5.24. монтаж пробовідбірників, 2 шт. – 0,05т.;
- 1.5.25. виготовлення та монтаж металоконструкцій (кронштейни) – 0,019т.;
- 1.5.26. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок водогазопровідних труб Ду25мм – 2,6 п.м. (кількість згинів – 2 шт.), Ду32мм – 7,7 п.м. (кількість згинів – 4 шт.) з врізуванням ділянок – 2 шт. і з встановленням заглушки – 1 шт.;
- 1.5.27. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø76х6мм – 2 п.м.;
- 1.5.28. демонтаж та монтаж вентилів Ду25 Ру16 – 2 шт.;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.5.29. пробовідбірник – 2шт.;
- 1.5.30. труба сталевая водогазопровідна Ду25мм – 2,6 п.м.;
- 1.5.31. труба сталевая водогазопровідна Ду32мм – 7,7 п.м.;
- 1.5.32. труба сталевая безшовна Ø76х6мм, сталь 20 – 2 п.м.;
- 1.5.33. сталь листовая $\delta=6$ мм, сталь 3 – 0,0002 т.;
- 1.5.34. сталь кутова 63х63х5мм сталь 3 – 0,019 т.;
- 1.5.35. вентилі муфтові Ду25 Ру16 – 2 шт.;
- 1.5.36. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Заміна пробовідбірників – 2 шт. деаераторів ст. №№ 7,9:

- 1.5.37. демонтаж пробовідбірників, 2 шт. – 0,129т.;
- 1.5.38. демонтаж зливних воронок – 0,08т.;
- 1.5.39. монтаж пробовідбірників, 2 шт. – 0,05т.;
- 1.5.40. виготовлення та монтаж металоконструкцій (кронштейни) – 0,019т.;
- 1.5.41. демонтаж та монтаж вентилів Ду25 Ру16 – 2 шт.;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.5.42. пробовідбірник – 2шт.;
- 1.5.43. сталь кутова 63х63х5мм, сталь 3 – 0,019 т.;
- 1.5.44. вентилі муфтові Ду25 Ру16 – 2 шт.;
- 1.5.45. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Заміна ділянки трубопроводу Ø108мм після засувки № 620 ТГ-3:

- 1.5.46. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок трубопроводу Ø108х5мм – 7,7 п.м.;
- 1.5.47. демонтаж, монтаж відведення Ø108х5мм – 1 шт.;
- 1.5.48. демонтаж, монтаж раніше демонтованого фланця Ду100 Ру10 – 1 шт.;
- 1.5.49. заміна кріплення М16;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.5.50. труба сталевая прямошовна Ø108х5мм, сталь 3 – 7,7 п.м.;
- 1.5.51. відведення сталеве крутозагнуте кут 90° Ø108х5мм – 1 шт.;
- 1.5.52. болти М16 L=75мм з гайками – 1,5 кг.;
- 1.5.53. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Заміна трубопроводу подачі охолоджувальної води до підшипників ППН №5:

- 1.5.54. демонтаж, виготовлення та монтаж ділянок водогазопровідних труб Ду32мм – 5,1 п.м. (кількість згинів – 2 шт.), Ду15мм – 1,7 п.м. (кількість згинів – 4 шт.) з врізуванням ділянок – 3 шт. і з встановленням заглушок – 2 шт.;
- 1.5.55. зняття та встановлення вентилів Ду15 Ру16 – 2шт., Ду32 Ру16 – 1 шт.;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.5.56. труба сталева водогазопровідна Ду15мм – 1,7 п.м.;
- 1.5.57. труба сталева водогазопровідна Ду32мм – 5,1 п.м.;
- 1.5.58. вентиля муфтові Ду15 Ру16 – 2 шт.;
- 1.5.59. вентиля муфтові Ду32 Ру16 – 1 шт.;
- 1.5.60. сталь листова $\delta=6\text{мм}$, сталь 3 – 0,0001 т.;
- 1.5.61. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Ремонт короба відхідних газів котла ТП-170 ст. № 8:

- 1.5.62. демонтаж, монтаж раніше демонтованих металоконструкцій стінки короба відхідних газів котла – 0,031т.;
- 1.5.63. ремонт ділянок короба відхідних газів котла шляхом накладання лат – 18 лат;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.5.64. сталь листова $\delta=4\text{мм}$, сталь 3 – 0,14 т.;
- 1.5.65. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Ремонт металоконструкцій завиток ТДМ котла ТП-170 ст. № 6:

- 1.5.66. виготовлення та монтаж елементів для посилення металоконструкцій завиток – 0,015 т.;
- 1.5.67. ремонт ділянок завиток шляхом накладання лат – 3,9м²;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.5.68. сталь листова $\delta=4\text{мм}$, сталь 3 – 0,122 т.;
- 1.5.69. сталь кутова 70х70х7мм, сталь 3 – 0,015 т.;
- 1.5.70. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

РОБОТА: Заміна трубопроводів опалення ГРП:

- 1.5.71. транспортування, складання та розбирання металевих риштувань – 2,7 т.;
- 1.5.72. демонтаж, виготовлення та монтаж трубопроводів Ду25мм – 110 м.п. (кількість згинів – 11шт.), Ду32мм – 110 м.п. (кількість згинів – 11шт.);
- 1.5.73. демонтаж, монтаж вентилів Ду25 Ру16 – 2 шт., Ду32 Ру16 – 2 шт.;
- 1.5.74. демонтаж теплової ізоляції (мати мінераловатні) – 3,91 м³;
- 1.5.75. монтаж теплової ізоляції (мати мінераловатні) – 6,52 м³;
- 1.5.76. монтаж захисного шару теплової ізоляції з рулонного матеріалу – 136,71 м²;

МАТЕРІАЛИ:

- 1.5.77. труба сталева водогазопровідна Ду25мм – 110 п.м.;
- 1.5.78. труба сталева водогазопровідна Ду32мм – 110 п.м.;
- 1.5.79. вентиля муфтові Ду25 Ру16 – 2 шт.;
- 1.5.80. вентиля муфтові Ду32 Ру16 – 2 шт.;
- 1.5.81. мати мінераловатні прошивні без обкладки $\delta=80\text{ мм}$ – 8 м³;
- 1.5.82. матеріал ізоляційний, рулонний захисний «алюхолст» – 157,2 м²;
- 1.5.83. дріт в'язальний Ø1,2 мм – 19,6 кг.;
- 1.5.84. витратні матеріали (електроди, пропан, кисень, круги зачисні та обрізні, пароніт, тощо...), виконавець робіт визначає самостійно.

2. Приймання виконаних робіт: приймання обладнання з ремонту здійснюється відповідно до вимог «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» ГКД 34.20.661-2003 (у редакції Наказу Міненерговугілля України від 15.03.2019р. №124).

3. Спеціальні вимоги: Підрядник повинен мати ліцензію та дозвіл на виконання вищевказаних робіт.

4. Особливі умови: роботи виконуються на території діючого підприємства. Підрядник несе

відповідальність за забезпечення власного персоналу спецодягом, засобами індивідуального захисту, справним інструментом і пристосуваннями. Підрядник несе відповідальність за дотримання власним персоналом норм і вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки тощо.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін