

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області, в особі начальника відділу Ботезат Ірини Володимирівни, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони та ФОП Петлюк А.М., в особі Петлюка Андрія Миколайовича, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі-Виконавець) з іншої сторони (разом – Сторони), уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується здійснити поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури за адресою: Миколаївська обл., Баштанський район, с.Піски, вул.Центральна, 46 (далі Послуги), а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором прийняти та оплатити надані Послуги. За ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

1.2. Загальні обсяги закупівлі Послуг можуть бути змінені залежно від потреб Замовника у певних обсягах Послуг та/або реального фінансування видатків Замовника на зазначені цілі з відповідним зміненням ціни Договору, з обов'язковим оформленням і підписанням Сторонами про це відповідної Додаткової угоди до Договору.

1.3. Послуги надаються відповідно до Договірної ціни та локального кошторису, які є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Оплата за послуги здійснюється Покупцем у безготівковій формі протягом 20 календарних днів включно, після виконання послуги на підставі акту, підписаних уповноваженими представниками Сторін та скріплених печатками на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.3. Сторони погоджуються, що Замовник не несе відповідальності перед Виконавцем за несвочасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з місцевого бюджету.

2.4. Сума договору 160093 грн. 00 коп. (Сто шістдесят тисяч дев'яносто три грн. 00 коп.) без ПДВ.

2.5. Замовник має право зменшити або збільшити обсяг надання послуг залежно від реального фінансування видатків.

3. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

3.1. Підрядник зобов'язаний надати Послуги, якість яких відповідає державним стандартам, технічним умовам, державним будівельним нормам та правилам, що діють в Україні.

3.2. Якість усіх матеріалів, що застосовуються при наданні Послуг, повинна відповідати стандартам, які застосовуються в Україні, вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, винна в такому невиконанні або неналежному виконанні, відшкодовує іншій Стороні заподіяні таким невиконанням або неналежним виконанням збитки.

4.3. Виконання винною Стороною умов цього розділу Договору не звільняє останню від належного і повного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань в рамках цього Договору.

4.4. Виконавець несе відповідальність за своєчасність та якість наданих ним послуг та відшкодовує Замовнику можливі понесені ним збитки, внаслідок такого невиконання.

4.5. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за

порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів держаної влади (у т.ч. числі місцевих) та інші форс-мажорні обставини подібного роду.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони (форс-мажор).

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, але в будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

6.3. Всі зміни, доповнення, уточнення, а також само розірвання Договору здійснюються тільки у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

6.4. У випадках не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.5. Всі суперечки, які можуть виникнути між сторонами під час виконання своїх зобов'язань по даному Договору вирішуються шляхом переговорів.

7. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ

Відділ розвитку культури і туризму
виконавчого комітету Баштанської
міської ради Миколаївської області
Код ЄДРПОУ 41187184

56101, Миколаївська обл., м. Баштанка,
вул. Ювілейна, 68

р/р UA248201720344240010000099015

Держказначейська служба України

м.Київ, МФО 820172

Начальник відділу Ірина БОТЕЗАТ



ПОСТАЧАЛЬНИК

ФОП Петлюк А.М.

Адреса: 56101, Миколаївська область,
м.Баштанка, вул.Грушевського,12

Код: 3373812698

р/рUA263052990000026006041705361

МФО 305299 в АТ КБ «ПриватБанк»

ФОП Андрій ПЕТЛЮК

Б/П



" 31 "

20.11.18 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на ремонт Поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури (облаштування сховища) за адресою Миколаївська область, Баштанський район, с.Піски, вул.Центральна,46
с. Піски Баштанської міської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	4	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (вхідні, вентиляційна)	м2	4	
4	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином Туалет кімн №1 (2,78x3,5), коридор(2,74x6,78), туалет №2 (3,4x2,6), коридор сховища (3,18x1,78) Н=3,0м	м2	3,2	
5	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	43,5	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін, стель від вапняної фарби	м2	195,8	
7	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	37,4	
8	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	130	
9	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь Інші приміщення (технічне приміщення(5,47x2,97), коридор вхідний (5,65x11,43), коридор виходу (14,6x1,68), вентиляційна, коридор №2 (6,95x1,77), коридор №3 (2,76x1,76), кімната (2,79x1,76)	м2	195,4	
10	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	24	
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін, стель від вапняної фарби	м2	434	
12	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	66	
13	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	22	
14	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	84	

1	2	3	4	5
15	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	351	

Склад



А.М. Петлюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.В. Ботезат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Замовник Відділ культури, спорту та молоді виконкому Баштанської міської ради
(назва організації)

Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури (для улаштування сховища) за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 46, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	110,09800	110,09800	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	61,04800	61,04800	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	49,02500	49,02500	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,02500	0,02500	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	35,11400	35,11400	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	145,21200	145,21200	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	6,87600	6,87600	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	152,08800 8,00500 160,09300 160,09300	152,08800 - 152,08800	- 8,00500 8,00500

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Б/М

Поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури (улаштування сховища) за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул.Центральна,46

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури (улаштування сховища) за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул.Центральна,46

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 145,212 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82549 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,511 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд
Вимірник одиничної вартості 1,00 м2
Показник одиничної вартості 145212,00 грн.

Складений за поточними цінами станом на "01 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,04	3338,04	-	134	134	-	44.6800	1.79
					3338,04	-			-	-	-
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	15445,43	1269,22	309	284	25	184.3700	3.69
					14176,21	398,74			8	4,0221	0,08
3	KB10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (вхідні, вентиляційна)	100м2	0,04	8092,43	-	324	324	-	91.1720	3.65
					8092,43	-			-	-	-
4	& C123-16-2-3	Блоки двірні металлопластиковые	м2	4	7500,00	-	30000	-	-	-	-
5	& C1550-38-1	Монтажна піна	л	0,7	234,68	-	164	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
6	& C110-30-2	Дюбель анкерний 100x10 мм	шт	12	6,80	-	82	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином Туалет кімн №1 (2,78х3,5), коридор(2,74х6,78), туалет №2 (3,4х2,6), коридор сховища (3,18х1,78) Н=3,0м	100м2	0,032	<u>58744.41</u> 39187,54	-	1880	1254	-	<u>441.5000</u>	<u>14.13</u>
8	KP11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,435	<u>22476.95</u> 22476,95	-	9777	9777	-	<u>259.1600</u>	<u>112.73</u>
9	C1425-11703	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:3	м3	0,96	<u>3712.00</u>	-	3564	-	-	-	-
10	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін, стель від вапняної фарби	100м2	1,958	<u>2152.53</u> 2152,53	-	4215	4215	-	<u>29.3700</u>	<u>57.51</u>
11	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,374	<u>10080.31</u> 9898,05	-	3770	3702	-	<u>115.4830</u>	<u>43.19</u>
12	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,4	<u>41.44</u>	-	224	-	-	-	-
13	& C111-1896-1	Шпаклівка полімерцементна БСХ-40	кг	67,3	<u>18.56</u>	-	1249	-	-	-	-
14	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,3	<u>7754.14</u> 7571,88	-	10080	9843	-	<u>88.3430</u>	<u>114.85</u>
15	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	18,7	<u>41.44</u>	-	775	-	-	-	-
16	& C111-1896-1	Шпаклівка полімерцементна БСХ-40	кг	234	<u>18.56</u>	-	4343	-	-	-	-
17	KB15-151-3 к=1,15	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь Інші приміщення (технічне рпиміщ(5,47х2,97), коридор вхідний (5,65х11,43), коридор виходу (14,6х1,68), вентиляційна, коридор №2 (6,95х1,77), коридор №3 (2,76х1,76), кімната (2,79х1,76)	100м2	1,954	<u>1799.48</u> 1469,63	-	3516	2872	-	<u>17.1465</u>	<u>33.5</u>
18	KP11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,24	<u>22476.95</u> 22476,95	-	5394	5394	-	<u>259.1600</u>	<u>62.2</u>
19	C1425-11703	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:3	м3	0,53	<u>3712.00</u>	-	1967	-	-	-	-
20	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін, стель від вапняної фарби	100м2	4,34	<u>2152.53</u> 2152,53	-	9342	9342	-	<u>29.3700</u>	<u>127.47</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,66	7754,14 7571,88	-	5118	4997	-	88.3430	58.31
22	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,5	41.44	-	394	-	-	-	-
23	& С111-1896-1	Шпаклівка полімерцементна БСХ-40	кг	118,8	18.56	-	2205	-	-	-	-
24	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,22	10080.31 9898,05	-	2218	2178	-	115.4830	25.41
25	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,16	41.44	-	131	-	-	-	-
26	& С111-1896-1	Шпаклівка полімерцементна БСХ-40	кг	39,6	18.56	-	735	-	-	-	-
27	КБ15-151-4 к=1,15	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,84	2228.22 1873,75	-	1872	1574	-	21.8615	18.36
28	КБ15-151-3 к=1,15	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	3,51	1799.48 1469,63	-	6316	5158	-	17.1465	60.18
Разом прямі витрати по кошторису							110098	61048	25 8		736.97 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							110098				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49025				
всього заробітна плата, грн.							61056				
Загальновиробничі витрати, грн.							35114				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							88,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12455				
Всього будівельні роботи, грн.							145212				

Всього по кошторису							145212				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							825,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73511				



Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.М. Петлюк

І.В. Ботезат

Поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури (улаштування сховища) за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул.Центральна,46

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури (улаштування сховища) за адресою:
Миколаївська область, Баштанський район, с.Піски, вул.Центральна,46**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР6-14-1	0,04	44.6800 1,79	0,12	5.3616 0,21	140,81	754.97 30	3338.04 134	900.46 37	7,48	334.21 13	1989.64 80
2	КР6-13-1	0,02	188.3921 3,77	0,12	22.6071 0,45	140,81	3183.30 64	14574.95 292	3906.82 78	7,48	1409.17 28	8499.29 170
3	КБ10-28-2	0,04	91.1720 3,65	0,12	10.9406 0,44	140,81	1540.55 62	8092.43 324	2119.26 85	7,48	681.97 27	4341.78 174
7	КР11-7-1	0,032	441.5000 14,13	0,12	52.9800 1,7	140,81	7460.11 239	39187.54 1254	10262.48 328	7,48	3302.42 106	21025.01 673
8	КР11-2-9	0,435	259.1600 112,73	0,12	31.0992 13,53	140,81	4379.08 1905	22476.95 9777	5908.33 2570	7,48	1938.52 843	12225.93 5318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КР12-65-13	1,958	29.3700	0,12	3.5244	140,81	496.27	2152.53	582.74	7,48	219.69	1298.70
			57,51		6,9		972	4215	1141		430	2543
11	КБ15-182-2	0,374	115.4830	0,12	13.8580	140,81	1951.34	9898.05	2606.87	7,48	863.81	5422.02
			43,19		5,18		730	3702	975		323	2028
14	КБ15-182-1	1,3	88.3430	0,12	10.6012	140,81	1492.75	7571.88	1994.22	7,48	660.81	4147.78
			114,85		13,78		1941	9843	2592		859	5392
17	КБ15-151-3	1,954	17.1465	0,12	2.0576	140,81	289.73	1469.63	387.06	7,48	128.26	805.05
			33,5		4,02		566	2872	756		251	1573
18	КР11-2-9	0,24	259.1600	0,12	31.0992	140,81	4379.08	22476.95	5908.33	7,48	1938.52	12225.93
			62,2		7,46		1051	5394	1418		465	2934
20	КР12-65-13	4,34	29.3700	0,12	3.5244	140,81	496.27	2152.53	582.74	7,48	219.69	1298.70
			127,47		15,3		2154	9342	2529		953	5636
21	КБ15-182-1	0,66	88.3430	0,12	10.6012	140,81	1492.75	7571.88	1994.22	7,48	660.81	4147.78
			58,31		7		985	4997	1317		436	2738
24	КБ15-182-2	0,22	115.4830	0,12	13.8580	140,81	1951.34	9898.05	2606.87	7,48	863.81	5422.02
			25,41		3,05		429	2178	574		190	1193
27	КБ15-151-4	0,84	21.8615	0,12	2.6234	140,81	369.40	1873.75	493.49	7,48	163.52	1026.41
			18,36		2,2		310	1574	415		137	862
28	КБ15-151-3	3,51	17.1465	0,12	2.0576	140,81	289.73	1469.63	387.06	7,48	128.26	805.05
			60,18		7,22		1017	5158	1359		450	2826
Разом:			737,05		88,44		12455	61056	16174		5511	34140

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (12455 + 61056 * 1) * 0,0078 = \mathbf{573 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (12455 + 61056 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{126 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (12455 + 61056 * 1) * 0,003739 = \mathbf{275 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 34140 + 573 + 126 + 275 = 35114 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури (улаштування сховища) в с. Піски, Баштанського району , Миколаївської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**Поточний ремонт підвального приміщення Пісківського сільського будинку культури (улаштування сховища) в с. Піски
Баштанського району, Миколаївської області**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	736,97	82,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,08	99,14				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	88,44	140,82				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	825,49					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0654	388,14				
					25,38				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		25,38				
		Дизельне паливо	кг	0,227					
		Мастильні матеріали	кг	0,015					

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3
		Гідравлічна рідина
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>
7	КБМ270-115	Дрилі електричні
8	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>
10	&C123-16-2-3	Блоки двірні металлопластиковые
11	&C111-1896-1	Шпаклівка полімерцементна БСХ-40
12	+C1425-11703	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:3
13	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення
14	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1
15	C111-1604	Папір шліфувальний
16	+C111-1895	Шпаклівка клейова
17	+C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт
18	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна
19	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3

4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
кг	0,001					
маш. год	1,28202					
маш. год	8,7456					
маш. год	12,52871					
м2	4	<u>7500</u> 30000,00	<u>7500.00</u> 30000,00	- -	- -	
кг	459,7	<u>18,56</u> 8532,03	<u>11,20</u> 5148,64	<u>7</u> 3217,90	<u>0,36</u> 165,49	
м3	1,6308	<u>3712</u> 6053,53	<u>3712.00</u> 6053,53	- -	- -	
л	36,76	<u>41.44</u> 1523,33	<u>39.73</u> 1460,47	<u>0,9</u> 33,08	<u>0,81</u> 29,78	
т	0,105528	<u>10158.55</u> 1072,01	<u>10000.00</u> 1055,28	<u>158.55</u> 16,73	- -	
м2	4,5648	<u>227.83</u> 1040,00	<u>223.35</u> 1019,55	<u>0,01</u> 0,05	<u>4,47</u> 20,40	
т	0,0100864	<u>28580.07</u> 288,27	<u>27949.42</u> 281,91	<u>70.26</u> 0,71	<u>560.39</u> 5,65	
т	0,0026056	<u>63424.55</u> 165,26	<u>62116.52</u> 161,85	<u>64.41</u> 0,17	<u>1243.62</u> 3,24	
л	0,7	<u>234.68</u> 164,28	<u>225.08</u> 157,56	<u>5</u> 3,50	<u>4,6</u> 3,22	
т	0,016	<u>6448.14</u> 103,17	<u>6289.00</u> 100,62	<u>159.14</u> 2,55	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C110-30-2	Дюбель анкерний 100x10 мм	шт	12	6,8 81,60	6,80 81,60	-	-	
21	+C142-10-2	Вода	м3	0,0256608	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
22	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,8005	-	-			
		Разом по розділу III	грн.		49023,48	45521,01	3274,69	227,78	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,801					
		Мастильні матеріали	кг	0,015					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		Дизельне паливо	л	0,267					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	2,71422					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на «01» жовтня 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Склад

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]