



(підпис організації, що за виконання)

(посада, підпис, місце, дата)

В.О.Краснощок

" 26 " жовтня 2022 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на капітальний ремонт Поточний ремонт приміщень КНП ММР ЦПМСД №2 по вул.Космонавтів, 126 в м.Миколаєві.

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                    | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                | м2                | 40        |          |
| 2         | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                      | м                 | 15        |          |
| 3         | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму                                                                                              | м2                | 14        |          |
| 4         | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм                                                           | м2                | 14        |          |
| 5         | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2                                                                         | м2                | 14        |          |
| 6         | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних                                                                                             | м                 | 15        |          |
| 7         | Улаштування прижимной планки                                                                                                         | м                 | 1         |          |
| 8         | Антисептування водними сумішами стін                                                                                                 | м2                | 42        |          |
| 9         | Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази           | м2                | 42        |          |
| 10        | Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2                | 42        |          |
| 11        | Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі                                                                        | м2                | 40        |          |
| 12        | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (откоси)                                                     | м2                | 2         |          |
| 13        | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                | м2                | 53        |          |
| 14        | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                      | м                 | 20,5      |          |
| 15        | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму                                                                                              | м2                | 53        |          |
| 16        | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм                                                           | м2                | 53        |          |
| 17        | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2                                                                         | м2                | 53        |          |
| 18        | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних                                                                                             | м                 | 19,5      |          |
| 19        | Улаштування прижимной планки                                                                                                         | м                 | 1         |          |
| 20        | Антисептування водними сумішами стін                                                                                                 | м2                | 53        |          |
| 21        | Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази           | м2                | 57        |          |

| 1  | 2                                                                                                                                       | 3  | 4    | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|
| 22 | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати  | м2 | 57   |   |
| 23 | Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі                                                                           | м2 | 53   |   |
| 24 | Улаштування декоративного багету                                                                                                        | м  | 20,5 |   |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (откоси)                                                        | м2 | 4    |   |
| 26 | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                   | м2 | 32   |   |
| 27 | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                         | м  | 12,3 |   |
| 28 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму                                                                                                 | м2 | 9,3  |   |
| 29 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм                                                              | м2 | 9,3  |   |
| 30 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2                                                                            | м2 | 9,3  |   |
| 31 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних                                                                                                | м  | 12,3 |   |
| 32 | Улаштування прижимної планки                                                                                                            | м  | 1    |   |
| 33 | Антисептування водними сумішами стін                                                                                                    | м2 | 32   |   |
| 34 | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази            | м2 | 34   |   |
| 35 | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати  | м2 | 34   |   |
| 36 | Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі                                                                           | м2 | 32   |   |
| 37 | Улаштування декоративного багету                                                                                                        | м  | 12,3 |   |
| 38 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (откоси)                                                        | м2 | 2    |   |
| 39 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                           | м2 | 9,3  |   |
| 40 | Антисептування водними сумішами стелі                                                                                                   | м2 | 9,3  |   |
| 41 | Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | м2 | 9,3  |   |
| 42 | Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 9,3  |   |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель                                                                | м2 | 9,3  |   |
| 44 | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                   | м2 | 35,5 |   |
| 45 | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                         | м  | 13   |   |
| 46 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму                                                                                                 | м2 | 12,3 |   |
| 47 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм                                                              | м2 | 12,3 |   |
| 48 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2                                                                            | м2 | 12,3 |   |
| 49 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних                                                                                                | м  | 13   |   |
| 50 | Улаштування прижимної планки                                                                                                            | м  | 1    |   |
| 51 | Антисептування водними сумішами стін                                                                                                    | м2 | 35,5 |   |
| 52 | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази            | м2 | 37,5 |   |
| 53 | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати  | м2 | 37,5 |   |
| 54 | Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі                                                                           | м2 | 35,5 |   |

| 1  | 2                                                                                                                                      | 3  | 4    | 5 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|
| 55 | Улаштування декоративного багету                                                                                                       | м  | 14   |   |
| 56 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (откоси)                                                       | м2 | 2    |   |
| 57 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                          | м2 | 12,3 |   |
| 58 | Антисептування водними сумішами стелі                                                                                                  | м2 | 12,3 |   |
| 59 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | м2 | 12,3 |   |
| 60 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 12,3 |   |
| 61 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель                                                               | м2 | 12,3 |   |
| 62 | Навантаження сміття вручну                                                                                                             | т  | 0,43 |   |
| 63 | Перевезення сміття до 22 км                                                                                                            | т  | 0,43 |   |

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Масаревич В.О.

Перевірив

Івченко С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

МД