

Замовник Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради

(назва організації)

Підрядник ФОП Цибрій М.Д.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	70,38086	70,38086	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	9,54134	9,54134	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	56,12092	56,12092	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4,71860	4,71860	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,81222	6,81222	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	77,19308	77,19308	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,35704	2,35704	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,19855	-	1,19855
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	80,74867	79,55012	1,19855
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	4,24993	-	4,24993
		Разом договірна ціна	84,99860	79,55012	5,44848
		Всього договірна ціна	84,99860		



Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Григоренко Т.М.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 84,99860 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області**

Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області	77,19308	-	-	77,19308
		Разом по главі 2:	77,19308	-	-	77,19308
		Разом по главах 1-7:	77,19308	-	-	77,19308
		Разом по главах 1-8:	77,19308	-	-	77,19308
		Разом по главах 1-9:	77,19308	-	-	77,19308
		Разом по главах 1-12:	77,19308	-	-	77,19308
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2,35704	-	-	2,35704
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,19855	1,19855
		Разом	79,55012	-	1,19855	80,74867

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

37.04.00Р

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	4,24003	4,24003
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	4,24993	4,24993
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	79,55012	-	5,44848	84,99860

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 0,30811;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (0,30811 + 0) \times 1 = 2,35704;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 0,30811;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (0,30811 + 0) \times 1 = 1,19855.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137

Єдиний податок за ставкою 5%

1. Вихідні дані

- п1.1 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.
П12=80,74867;
- п1.2 Ставка єдиного податку, %
СЕН=5;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Зворотні суми, тис. грн.
П25=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Розрахункова сума доходу, тис. грн.
 $\text{п1.1}-\text{п1.3}-\text{п1.4}-\text{п1.5}=80,74867-0-0-0=80,74867$;
- п2.2 Розрахунковий коефіцієнт для визначення єдиного податку
 $\text{п1.2}:100:(1-\text{п1.2}:100)=5:100:(1-5:100)=0,052631579$;
- п2.3 Єдиний податок за ставкою 5%
Інші витрати
 $\text{п2.1} \times \text{п2.2}=80,74867 \times 0,052631579=4,24993$;

Склав

Перевірив



Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна,
38 у м. Жмеринка, Вінницької області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області

Кошторисна вартість об'єкта 77,19308 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30811 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,26392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області	77,19308	-	77,19308	0,30811	12,26392	-
		Всього:	77,19308	-	77,19308	0,30811	12,26392	-

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області
Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 77,19308 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30811 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,26392 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-78-7 к дем.=0,8	(Демонтаж) залізобетонної огорожі	м3	✓ 4,8	1031.22	858.09	4949,86	831,02	4118.84	4.5120	21.66
					173,13	110,33			529,58	2,1357	10,25
2	РН18-30-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) бетонних бордюрів	м	✓ 5,8	36.93	-	214,19	214,19	-	1.0560	6.12
					36,93	-			-	-	-
3	РН7-2-9	Розбивка старого асфальтобетонного покриття	100м2	✓ 0,2	1518.54	9.10	303,71	301,89	1.82	42.4000	8.48
					1509,44	3,08			0,62	0,0864	0,02
4	РН1-8-11	Розробка ґрунту екскаватором (ємкість ковша 0,25 м3)	100 м3	✓ 0,072	6352.04	6255.53	457,35	6,95	450.40	2.9200	0.21
					96,51	877,85			63,21	20,5920	1,48
5	РН1-6-1	Навантаження ґрунту екскаватором на автомобілі-самоскиди	100 м3	✓ 0,072	5952.31	-	428,57	428,57	-	183.6000	13.22
					5952,31	-			-	-	-
6	РН18-79-2	Планування площадки	100м2	✓ 0,24	596.85	-	143,24	143,24	-	18.4100	4.42
					596,85	-			-	-	-
7	РН1-4-2	Копання ям для встановлення стояків	10 ям	✓ 0,9	229.32	-	206,39	206,39	-	6.8700	6.18
					229,32	-			-	-	-
8	РН18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 20-40 мм товщиною 100 мм	100м3	✓ 0,048	88253.52	-	4236,17	63,05	-	39.0000	1.87
					1313,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	E30-8-1	Армування монолітних фундаментів арматурою діаметром 10 мм шагом 200x200 мм	т	✓ 0,14	<u>3565.19</u> 3565,19	-	499,13	499,13	-	<u>91.8390</u>	<u>12.86</u>
10	& C124-65-1 варіант 1	Арматура рефльона діаметром 10 мм	м	✓ 226	<u>38.90</u>	-	8791,40	-	-	-	-
11	EH6-3-1	Улаштування бетонної площадки (монолітної) під контейнери товщиною 150 мм розміром 7500x2000 мм, бетон М200	100м3	✓ 0,036	<u>19751.24</u> 19751,24	-	711,04	711,04	-	<u>534.1060</u>	<u>19.23</u>
12	E9-72-1	Виготовлення каркасу огорожі з профільної труби 30x30x2 мм	т	✓ 0,188	<u>8966.31</u> 6731,09	<u>155.48</u> 26,74	1685,67	1265,44	<u>29.23</u> 5,03	<u>167.4400</u> 0,6650	<u>31.48</u> 0,13
13	& C113-1-2 варіант 1	Труби профільні 30x30x2мм	м	✓ 80	<u>167.50</u>	-	13400,00	-	-	-	-
14	E9-35-1	Монтаж каркасу огорожі з профільної труби 50x50x2 мм	т	✓ 0,08937	<u>5961.75</u> 5885,74	<u>38.81</u> 2,04	532,80	526,01	<u>3.47</u> 0,18	<u>159.1600</u> 0,0544	<u>14.22</u>
15	& C113-1-1 варіант 1	Труби профільні 50x50x2мм	м	✓ 27	<u>212.50</u>	-	5737,50	-	-	-	-
16	EH6-1-13	Бетонування металевих конструкцій огорожі з профільної труби (0,5м)	100м3	✓ 0,005	<u>25438.80</u> 25438,80	-	127,19	127,19	-	<u>687.9070</u>	<u>3.44</u>
17	E34-60-6	Облицювання каркасу огорожі профільним листом	100м2	✓ 0,24	<u>44257.81</u> 7771,76	<u>43.53</u> 7,49	10621,87	1865,22	<u>10.45</u> 1,80	<u>212.7500</u> 0,1862	<u>51.06</u> 0,04
18	EH10-44-6	Облицювання огорожі каркасу огорожі сіткою "рябця" по встановлених стовпах	100м2	✓ 0,141	<u>18746.83</u> 6040,11	-	2643,30	851,66	-	<u>163.3345</u>	<u>23.03</u>
19	RH12-55-4	Фарбування металевих конструкцій огорожі	100м2	✓ 0,0867	<u>8526.23</u> 4648,23	-	739,22	403,00	-	<u>122.5800</u>	<u>10.63</u>
20	RH20-15-10	Готування важкого бетону М-200 на щебені, клас бетону В15	100м3	✓ 0,05865	<u>212985.92</u> 13987,93	<u>1779.94</u> 1121,37	12491,62	820,39	<u>104.39</u> 65,77	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>25.31</u> 1,85
21	RH18-30-1	Установлення дорожніх бордюрів на бетонну основу	м	✓ 6	<u>62.14</u> 46,16	-	372,84	276,96	-	<u>1.3200</u>	<u>7.92</u>
22	& C188888-35-1	Бордюр дорожній 100-20-08	шт	✓ 6	<u>181.30</u>	-	1087,80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							70380,86	9541,34	<u>4718.60</u> 666,19		<u>261.34</u> 13,77
Разом будівельні роботи, грн.							70380,86				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56120,92				
всього заробітна плата, грн.							10207,53				
Загальновиробничі витрати, грн.							6812,22				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2056,39				
Всього будівельні роботи, грн.							77193,08				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					77193,08				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					308,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12263,92				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області

Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	261,34	36,51				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,77	48,37				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	33	62,31				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	308,11					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1276	310,95 39,68				
7	CH202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,2192	570,54 4118,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,08937	<u>26.56</u> 2,37				
9	+CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,14048	<u>394.92</u> 450,40				
10	CH211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,726656	<u>60.46</u> 104,39				
11	+CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,3074328	<u>3.56</u> 1,09				
12	+CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,576	<u>3.16</u> 1,82				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4718,59				
		Бензин	кг	42,047					
		Дизельне паливо	кг	4,767					
		Електроенергія	кВт-год	5,524					
		Стиснене повітря	м3	39,917					
		Мастильні матеріали	кг	3,013					
		Гідравлічна рідина	кг	0,023					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	CH270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0434					
14	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,536543					
15	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,88					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C111-88-1	Саморіз по металу	шт	260	<u>3.9</u> 1014,00	<u>3.90</u> 1014,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С111-388-1 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0024276	<u>138500</u> 336,22	<u>138500.00</u> 336,22	-	-	
18	&С111-870-1 варіант 1	Сітка "рябиця"	м2	14,382	<u>124.5</u> 1790,56	<u>124.50</u> 1790,56	-	-	
19	+С111-1314 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкоотжувачий, марка 400	т	1,68579	<u>3880</u> 6540,87	<u>3880.00</u> 6540,87	-	-	
20	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0040777	<u>92992.38</u> 379,20	<u>92992.38</u> 379,20	-	-	
21	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0564	<u>268</u> 15,12	<u>268.00</u> 15,12	-	-	
22	&С113-1-1 варіант 1	Труби профільні 50х50х2мм	м	27	<u>212.5</u> 5737,50	<u>212.50</u> 5737,50	-	-	
23	&С113-1-2 варіант 1	Труби профільні 30х30х2мм	м	80	<u>167.5</u> 13400,00	<u>167.50</u> 13400,00	-	-	
24	&С121-282-1 варіант 1	Листи профнастилу 1,5 м	м2	26,88	<u>287.5</u> 7728,00	<u>287.50</u> 7728,00	-	-	
25	&С124-65-1 варіант 1	Арматура рефльона діаметром 10 мм	м	226	<u>38.9</u> 8791,40	<u>38.90</u> 8791,40	-	-	
26	+С1421-9470 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	10,74	<u>690</u> 7410,60	<u>690.00</u> 7410,60	-	-	
27	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,21645	<u>585.85</u> 1884,36	<u>585.85</u> 1884,36	-	-	
28	&С188888-35- 1	Бордюр дорожній 100-20-08	шт	6	<u>181.3</u> 1087,80	<u>181.30</u> 1087,80	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
29	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,5226	<u>3.4755</u> 5,29	<u>3.4755</u> 5,29			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		5,29	5,29			
		Разом по розділу III	грн.		56120,92	56120,92	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,047					
		Стиснене повітря	м3	39,917					
		Мастильні матеріали	кг	3,013					
		Гідравлічна рідина	кг	0,023					
		Бензин	л	56,82					
		Дизельне паливо	л	5,608					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	1,23					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів
по вул. Соборна, 38 у м. Жмеринка, Вінницької області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) залізобетонної огорожі	м3	4,8	
2	(Демонтаж) бетонних бордюрів	м	5,8	
3	Розбивка старого асфальтобетонного покриття	м2	20	
4	Розробка ґрунту екскаватором (ємність ковша 0,25 м3)	м3	7,2	
5	Навантаження ґрунту екскаватором на автомобілі-самоскиди	м3	7,2	
6	Планування площадки	м2	24	
7	Копання ям для встановлення стояків	ям	9	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 20-40 мм товщиною 100 мм	м3	4,8	
9	Армування монолітних фундаментів арматурою діаметром 10 мм шагом 200х200 мм	т	0,14	
10	Улаштування бетонної площадки (монолітної) під контейнери товщиною 150 мм розміром 7500х2000 мм, бетон М200	м3	3,6	
11	Виготовлення каркасу огорожі з профільної труби 30х30х2 мм	т	0,188	
12	Монтаж каркасу огорожі з профільної труби 50х50х2 мм	т	0,08937	
13	Бетонування металевих конструкцій огорожі з профільної труби (0,5м)	м3	0,5	
14	Облицювання каркасу огорожі профільним листом	м2	24	
15	Облицювання огорожі каркасу огорожі сіткою "рябця" по встановлених стовпах	м2	14,1	
16	Фарбування металевих конструкцій огорожі	м2	8,67	
17	Готування важкого бетону М-200 на щебені, клас бетону В15	м3	5,865	
18	Установлення дорожніх бордюрів на бетонну основу	м	6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

