

м. Шостка

«21» 12 2023р.

ДНЗ "Шосткинський центр ПТО"», в особі директора Лазаревої Тетяни Федорівни, що діє на підставі «Статуту», надалі "Замовник", з однієї сторони і Фізична особа-підприємець **ПЛОТНИКОВ Павло Вікторович**, що діє на підставі свідоцтва серії ААВ №382923, платник єдиного податку (5% група 3), надалі "Підрядник" з другої сторони, уклали Договір про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. "Підрядник" зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, виконати **Поточний ремонт санвузлів в гуртожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області (ДК 021:2015 код 45430000 - 0 Зорйовання підлоги та еллі**), а "Замовник", зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, прийняти та оплатити виконані роботи.

2. Ціна Договору.

2.1. Договірна ціна виконуваних робіт визначена у сумі **199968,00грн. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім гривень 00 копійок).**

2.2. Договірна ціна, визначена у п. 2.1. цього Договору, є динамічною.

3. Строки виконання робіт.

3.1. Строки виконання робіт складають один місяць з дати підписання цього Договору. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити питання про їх перегляд і відшкодування затрат Підрядника.

3.2. Рішення про перегляд строків виконання послуг з обґрунтуванням причин оформлюються додатковою угодою.

4. Розрахунки та платежі.

4.1. "Замовник" здійснює оплату виконаних робіт на підставі акту КБ-2в і форми №КБ-3, підписаного уповноваженими представниками сторін. Акт виконаних робіт готує "Підрядник" і передає для підписання уповноваженому представнику "Замовника". Уповноважений представник "Замовника" на протязі 3-х днів перевіряє реальність акта і підписує його в частині фактичного виконання обсягів робіт. Невчасне підписання акта, а також необґрунтована претензія відносно виконання робіт, розглядається як невчасна оплата.

4.2. В договірну ціну робіт, що доручаються "Підряднику", введена розрахункова середня заробітна плата, встановлена відповідно до законодавства України.

4.3. Ціна на роботи встановлюється в національній валюті України. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі наданого «Підрядником» акту виконаних робіт протягом 10 банківських днів.

5. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

5.1. "Підрядник" не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі "Підрядник" за вимогою "Замовника" повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконаних робіт, вартість робіт, пов'язаних з наслідками непереборної сили сплачуються, згідно Дефектного акту підписаного "Замовником".

5.2. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультаційні організації. Передачі в Господарський суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань ,

передбачених цим Договором і по яким сторони домовились нести матеріальну відповідальність згідно діючого законодавства України.

5.3. У разі порушення з вини "Підрядника" строків завершення виконання робіт, передбачених цим Договором, "Підрядник" сплачує "Замовнику" за кожний день прострочення неустойку, у розмірі 2-х облікових ставок НБУ, що діяла у період, за який сплачується неустойка.

5.4. У разі порушення з вини "Замовника" передбачених Договором строків перерахування платежів за виконані послуги, "Замовник" сплачує "Підряднику" за кожний день прострочення неустойку, у розмірі 2-х облікових ставок НБУ, що діяла у період, за який сплачується неустойка.

6. Призупинення робіт і розірвання Договору.

6.1. "Замовник" може призупинити дію цього Договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування ;

6.2. Сторона, що прийняла рішення про розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і, якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінилось, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

6.3. Сторона, з вини якої призупиняються виконання робіт, або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

7. Форс-мажор

7.1. Виникнення обставин, що перешкоджають у виконанні послуг у встановлені строки, але не залежать від волі сторін - є обставинами непереборної сили: пожежі, стихійне лихо, військові дії.

При виникненні даних обставин термін виконання послуг переноситься пропорційно терміну непереборної сили, або припиняється за згодою сторін.

8. Термін дії Договору.

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами.

8.2. Дата закінчення дії Договору 31 грудня 2023 року.

9. Юридичні адреси, платіжні реквізити сторін.

ЗАМОВНИК:

ДНЗ "Шосткинський центр ПТО"

41100, Сумська обл., м. Шостка,

вул. Гагаріна, 21

п/р UA398201720344241003200059874

банк ДКСУ м. Київ

Код 36080007

ПІН 360800018225

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа підприємець

Плотников Павло Вікторович

41113, Сумська обл., Шосткинський р-он с.

Івот, вул. Сіверська, буд.23

р/р UA573204780000026009924856407

в АБ «УКРГАЗБАНК»

МФО 320478

код 2443306639

Фізична
особа підприємець

П.В. Плотников

Т.Ф.Лазарева



№ 13 „Щорічний звіт ПТО“

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (підпис)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 199,968 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис. грн.

[посвідчення на документ про затвердження]

Майорова Т.Ф.

"21" 12 2023

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Поточний ремонт санвузлів в ґрутожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на грудень 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення ґрутожитк ДНЗ "Шосткинський центр ПТО"				
		Разом по главі 2	182,256	-	-	182,256
		Разом по главах 1-7	182,256	-	-	182,256
		Разом по главах 1-8	182,256	-	-	182,256
		Разом по главах 1-9	182,256	-	-	182,256
		Разом по главах 1-12	182,256	-	-	182,256
2 13-1ар		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	5,114	-	-	5,114
3 13-2ар		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	2,600	2,600
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	187,370	-	2,600	189,970
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені діючим законодавством та не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	9,998	9,998
		У тому числі	-	-	9,998	9,998
14-15Р		Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	12,598	12,598
		Разом	187,370	-	12,598	199,968


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

1	2	3	4	5	6	7
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		187,370	-	12,598	199,968

Керівник _____ Плотников П. В.
[Підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекта
(Головний архітектор проекта)
_____ [Підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____ [Підпис (ініціали, прізвище)]
(найменування)



Будівництво: Поточний ремонт санвузлів в гуртожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області

Дефектний Акт

наПоточний ремонт санвузлів в гуртожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області

Умови виконання робіт: Експлуатована будівля.

Об'єкти робіт:

(найменування об'єкта)

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи			
	Демонтажні роботи			
1	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	12	
2	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	10	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	13.8	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	48	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	34	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	13.8	
	Монтажні роботи			
7	Улаштування перемичок металевих (5шт.)	т перемичок	0.14	
8	Перемичка Л-2100	шт	10	
9	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	10	
10	Коробка дверна	шт	10	
11	Потілоно дверне дерев'яне	шт	10	



12	Анкер рамний	шт	60
13	Піна монтажна проф. Сerecst 750мл	л	5,25
14	Петля для дверей 100мм універсальна 2шт.	компл	10
15	Комплект S-1105 WC SS. ручка+накладка WC з нержавіючої сталі	компл	10
16	Євроциліндр для дверей LINDE A5E 30/30T (англ.кюч./гумблер)	шт	10
17	Механізм для дверей під циліндр (50мм x 85мм) P-2056	шт	80
18	Шурулі по дереву 75мм	шт	220
19	Шурулі по дереву 45мм	м	66
20	Листва	кг	0,4
21	Ціпахи 1.8x60 мм	М2 поверхні фарбування	39,69
22	Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим заповнень дверних прорізів по дереву	кг	11
23	Емаль ПФ-115	М2 поверхні, що ізолюється	13,8
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції, товщиною 2 мм	М2 поверхні, що ізолюється	13,8
25	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	М2 поверхні, що ізолюється	13,8
26	Гідроізоляційна суміш	кг	60
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	М2 стяжки	13,8
28	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	М3 розчину	0,282
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	М2 покриття	14,076
30	Плитки керамічні для підлог	кг	71,8
31	Клеюча суміш для керамічної плитки Т-80 Silek	кг	6,2
32	Суміш кольоровий шов Сerecst CE 40	шт	100
33	Хрестики пластмасові	М2 поверхні штукатурення	82
34	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	М2 поверхні штукатурення	7,8
35	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	штукатурення	7,8
36	Штукатурка гіпсова універсальна Rotband	М2 поверхні оздоблення	444,8
37	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною, стель	М2 поверхні оздоблення	7,8
38	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	М2 поверхні оздоблення	7,8
39	Грунтувка Момент глибокопроник.	л	1,17
40	Шпаклівка НР Старт	кг	9,36
41	Шпаклівка НР Фініш	кг	9,36
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	М2 поверхні фарбування	7,8
43	Фарба водоемульсійна фасадна	л	2,652
44	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною, стін	М2 поверхні оздоблення	25

45	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	м2 поверхні оздоблення	25	
46	Грунтовка Момент гібокопроник	л	3,75	
47	Шпаклівка НР Старт	кг	30	
48	Шпаклівка НР Фініш	кг	30	
49	Улаштування плінтусів стельових	м плінтусів	42	
50	Шпаклівка НР Фініш	кг	2	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	25	
52	Фарба водоемульсійна фасадна	л	8,5	
53	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	57	
54	Плитки керамічні для стін	м2	57,57	
55	Клеюча суміш для плитки	кг	296,4	
56	Кольоровий шов 2-5мм	кг	25,8	
57	Пластимасові хрестики для укладання плитки 0,8	шт	412	

Склад:

Госада, підпис, ініціали, прізвище:

Перевіряє:

Госада, підпис, ініціали, прізвище:

Будівництво: Поточний ремонт санвузлів в гуртожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області
Об'єкт: Гуртожитк ДНЗ "Шосткинський центр ПТО"

Підсумкова відомість ресурсів

до акту приймання виконаних будівельних робіт № №1

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кільк- кість	У тому числі:				Об'єдну- вання цни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна скла- дова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,4)	люд.год	636,7793	79,80				
2	2	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 3,0)	люд.год	0,1597	75,14				
3	3	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі загальноновиробничих витрат	люд.год	31,5132	133,15				
3.1		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,38)	люд.год	668,4522					
II. Будівельні машини і механізми									
4	КЕМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,152	86,47 13,15	-	-	-	
		Разом по розділу II у тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	0,3 -	13,15				
		Будівельні машини, враховані у складі загальноновиробничих витрат							
5	КЕМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,682306	-	-	-	-	
6	КЕМ270-131	Перфоратор пневматичний (Стиснене повітря: 70,00 м3)	маш.год	0,41328	-	-	-	-	
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
7	С111-136-8-ІНБ	Перемичка L-2100	шт	10	387,61 3876,10	380,00 3800,00	0,01 0,10	7,60 76,00	(3 км)
8	С111-181-2-3	Шуруп по дереву 75mm	шт	80	0,54 43,20	0,53 42,40	-	0,01 0,80	(3 км)
9	С111-181-2-3	Шуруп по дереву 45mm	шт	220	0,39 85,80	0,38 83,60	-	0,01 2,20	(3 км)
10	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000546	4747,39 2,59	4595,16 2,51	59,14 0,03	93,09 0,05	(3 км)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	C111-11220-1-ІНБ	Грунтовка Момент глибокопроник.	л	4,92	$\frac{44,61}{219,48}$	$\frac{43,69}{214,95}$	$\frac{0,05}{0,25}$	$\frac{0,87}{4,28}$	(3 км)
12	C111-259	Плитки керамічні для стін	м2	57,57	$\frac{561,92}{32349,73}$	$\frac{550,00}{31663,50}$	$\frac{0,90}{51,81}$	$\frac{11,02}{634,42}$	(3 км)
13	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	14,076	$\frac{590,82}{8316,38}$	$\frac{577,30}{8126,07}$	$\frac{1,94}{27,31}$	$\frac{11,58}{163,00}$	(3 км)
14	C111-334-7-А-ІНБ	Фарба водоемульсійна фасада	л	11,152	$\frac{178,55}{1991,19}$	$\frac{175,00}{1951,60}$	$\frac{0,05}{0,56}$	$\frac{3,50}{39,03}$	(3 км)
15	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,01	-	-	-	-	(3 км)
16	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,001	-	-	-	-	(3 км)
17	C111-874	Сітка дротана тана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,206	-	-	-	-	(3 км)
18	C111-950	Євроциліндр для дверей LINDE A5E 30/30T (англ.ключ/гумблер)	шт	10	$\frac{205,04}{2050,40}$	$\frac{201,00}{2010,00}$	$\frac{0,02}{0,20}$	$\frac{4,02}{40,20}$	(3 км)
19	C111-950	Механізм для дверей під циліндр (50мм x 85мм) Р-2056	шт	10	$\frac{272,36}{2723,60}$	$\frac{267,00}{2670,00}$	$\frac{0,02}{0,20}$	$\frac{5,34}{53,40}$	(3 км)
20	C111-952-1	Комплект S-1105 WC SS, ручка+накладка WC з нержавіючої сталі	компл.	10	$\frac{550,83}{5508,30}$	$\frac{540,00}{5400,00}$	$\frac{0,03}{0,30}$	$\frac{10,80}{108,00}$	(3 км)
21	C111-956-1	Петля для дверей 100мм універсальна 2шт.	компл.	10	$\frac{150,98}{1509,80}$	$\frac{148,00}{1480,00}$	$\frac{0,02}{0,20}$	$\frac{2,96}{29,60}$	(3 км)
22	C111-958	Хрестики пласмасові	шт	100	$\frac{0,10}{10,00}$	$\frac{0,10}{10,00}$	-	-	(3 км)
23	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,117312	$\frac{5437,10}{637,84}$	$\frac{5280,00}{619,41}$	$\frac{50,49}{5,92}$	$\frac{106,61}{12,51}$	(3 км)
24	C111-1375-3-ІНБ3	Шлаківка НР Старт	кг	39,36	$\frac{11,18}{440,04}$	$\frac{10,90}{429,02}$	$\frac{0,06}{2,36}$	$\frac{0,22}{8,66}$	(3 км)
25	C111-1480-П	Шурупи с плоской головкой 3,5x35 мм	т	0,002	-	-	-	-	(3 км)
26	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8394	$\frac{201,86}{169,45}$	$\frac{197,89}{166,11}$	$\frac{0,01}{0,01}$	$\frac{3,96}{3,32}$	(3 км)
27	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	6,368	-	-	-	-	(3 км)
28	C111-1624-2	Грунтовки Момент глибокопрон.	л	1,126	-	-	-	-	(3 км)
29	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	5,382	-	-	-	-	(3 км)
30	C111-1645-П-ІНБ	Клеюча суміш для плитки	кг	296,4	$\frac{13,40}{3971,76}$	$\frac{13,08}{3876,91}$	$\frac{0,06}{17,78}$	$\frac{0,26}{77,06}$	(3 км)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C111-1648-14-A	Піна монтажна проф. Ceresit 750ml	л	5,25	$\frac{276,47}{1451,47}$	$\frac{271,00}{1422,75}$	$\frac{0,05}{0,26}$	$\frac{5,42}{28,46}$	(3 км)
32	C111-1673-1A-ІНБ2	Емаль ПФ-115	кг	11	$\frac{190,80}{2098,80}$	$\frac{187,00}{2057,00}$	$\frac{0,06}{0,66}$	$\frac{3,74}{41,14}$	(3 км)
33	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,059	-	-	-	-	(30 км)
34	C111-1722	Плінтус стельовий	м	42,42	$\frac{5,91}{250,70}$	$\frac{5,70}{241,79}$	$\frac{0,09}{3,82}$	$\frac{0,12}{5,09}$	(3 км)
35	C111-1853-8	Цвірки 1,8x60 мм	кг	0,4	$\frac{70,25}{28,10}$	$\frac{68,83}{27,53}$	$\frac{0,04}{0,02}$	$\frac{1,38}{0,55}$	(3 км)
36	C111-1868-14	Анкер рамний	шт	60	$\frac{12,95}{777,00}$	$\frac{12,70}{762,00}$	-	$\frac{0,25}{15,00}$	(3 км)
37	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Т-80 Silek	кг	71,8	$\frac{11,59}{832,16}$	$\frac{11,30}{811,34}$	$\frac{0,06}{4,31}$	$\frac{0,23}{16,51}$	(3 км)
38	C111-2001-1	Суміш кольоровий шов Ceresit CE 40	кг	6,2	$\frac{90,37}{560,29}$	$\frac{88,54}{548,95}$	$\frac{0,06}{0,37}$	$\frac{1,77}{10,97}$	(3 км)
39	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	25,8	$\frac{83,36}{2150,69}$	$\frac{81,67}{2107,09}$	$\frac{0,06}{1,55}$	$\frac{1,63}{42,05}$	(3 км)
40	C111-2015-3	Шпатлівка НР фініш	кг	41,36	$\frac{13,42}{555,05}$	$\frac{13,10}{541,82}$	$\frac{0,06}{2,48}$	$\frac{0,26}{10,75}$	(3 км)
41	C111-2015-8P	Штукатурка гіпсова універсальна Rotband	кг	444,8	$\frac{12,30}{5471,04}$	$\frac{12,00}{5337,60}$	$\frac{0,06}{26,69}$	$\frac{0,24}{106,75}$	(3 км)
42	C112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,01	-	-	-	-	(3 км)
43	C113-2088	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	412	$\frac{0,10}{41,20}$	$\frac{0,10}{41,20}$	-	-	(3 км)
44	C123-199-2	Полотно дверне дерев'яне	шт	10	$\frac{1645,08}{16450,80}$	$\frac{1612,00}{16120,00}$	$\frac{0,82}{8,20}$	$\frac{32,26}{322,60}$	(3 км)
45	C123-332-2	Коробка дверна	шт	10	$\frac{893,94}{8939,40}$	$\frac{876,00}{8760,00}$	$\frac{0,41}{4,10}$	$\frac{17,53}{175,30}$	(3 км)
46	C123-360	Листва	м	66	$\frac{97,14}{6411,24}$	$\frac{95,20}{6283,20}$	$\frac{0,04}{2,64}$	$\frac{1,90}{125,40}$	(3 км)
47	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,32712	$\frac{574,47}{187,92}$	$\frac{500,00}{163,56}$	$\frac{63,21}{20,68}$	$\frac{11,26}{3,68}$	(3 км)
48	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,282	-	-	-	-	(3 км)
49	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м3	0,055	-	-	-	-	(3 км)
50	C1550-43	Гідроізоляційна суміш	кг	60	$\frac{21,38}{1282,80}$	$\frac{20,90}{1254,00}$	$\frac{0,06}{3,60}$	$\frac{0,42}{25,20}$	(3 км)
Енергоносії машин, врахованих у складі загальноновиробничих витрат									

Фізична особа-підприємець ПЛОТНИКОВ Павло Вікторович
(найменування підприємства, організації)Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____
Замовник ДНЗ "Шосткинський центр ПТО"(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник Фізична особа-підприємець ПЛОТНИКОВ Павло Вікторович
(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник _____

Договір № 129 від «21» 12 2023 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Поточний ремонт санвузлів в ґрунтожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *
за грудень 2023 року

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	в тому числі за звітний місяць
А			
Вартість виконаних робіт по окремих об'єктах (без ПДВ):			
1. 02-01 Ґрунтожитк ДНЗ "Шосткинський центр ПТО"			
у тому числі:			
1.1. Будівельні роботи	199,96800	199,96800	199,96800
1.2. Інші витрати	187,37000	187,37000	187,37000
	12,59800	12,59800	12,59800
	199,96800	199,96800	199,96800
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)			
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	187,37000	187,37000	187,37000
2. Інші витрати	12,59800	12,59800	12,59800
Разом	199,96800	199,96800	199,96800
Витрати на вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт			

М.П. Замовник: _____ Лазарева Т. Ф.

(підпис)

(ПІБ)

М.П. Генпідрядник: _____ Плотников П. В.

(підпис)

(ПІБ)

"21" 12 2023 року
"21" 12 2023 року

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

ДЦ_д30_1256_3и_Поточний ремонт ґрутожитку(Мінрегіонбуда)
Форма №9

Замовник ДНЗ "Шосткинський центр ПТО"

(назва організації)

Підрядник Фізична особа-підприємець ПЛОТНИКОВ Павло Вікторович

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт санвузлів в ґрутожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області
(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2023 році

Вид договірної ціни: Динамічна

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на грудень 2023 рік

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис.грн.	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи	162,228	162,228	-
		Прямі витрати			
		у т.ч.			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	50,816	50,816	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	111,399	111,399	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	0,013	0,013	-
2	Розрахунок №4	Загальновиборобнічі витрати	20,028	20,028	-
3	Розрахунок №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	-	-	-
7	Розрахунок №9	Разом	182,256	182,256	-
8	Розрахунок №10	Прибуток (буд. 7.65)	5,114	5,114	-
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд. 3.89)	2,600	-	2,600
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	189,970	187,370	2,600

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

ДЛЛ д30_1256_3и_Поточний ремонт гуртожитк(Мінрегіонбуда)

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)					
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	9,998	-	9,998
	Разом по розділу I		199,968	187,370	12,598
12	Податок на додану вартість		-	-	-
	Всього по розділу I		199,96800	187,37000	12,59800
	Розділ II. Устаткування				
	Витрати на придбання та доставку устаткування, що монтується		-	-	-
13	Розрахунок № 14	Витрати на придбання та доставку устаткування, що не монтується	-	-	-
	Витрати на придбання та доставку встановлюваних меблів, інвентарю		-	-	-
	Разом по розділу II		199,96800	-	-
	Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)		199,96800	-	-



Лазарева Т. Ф.



Плотников П. В.

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

Поточний ремонт санвузлів в гуртожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на будівельні роботи
[гуртожитк ДНЗ "Шосткинський центр ПТО"]

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 182,256 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6684522 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 55,024 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на грудень 2023 рік

Складений в поточних цінах станом на грудень 2023 рік												
№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини		
											заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Демонтажні роботи										
		Знімання дверних полотен (Формула: (6x2)/100)	100 м2 дверних полотен	0,12	<u>3788,51</u> 3788,51	—	455	455	—	<u>53,6160</u> -	<u>6,4339</u> -	
1	КР6-14-1	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках (Формула: (5x2)/100)	100 шт дверних коробок	0,1	<u>8089,16</u> 8089,16	—	809	809	—	<u>114,4800</u> -	<u>11,4480</u> -	
2	КР6-13-4- ИН	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (Формула: (6,9x2)/100)	100 м2 покриття	0,138	<u>8477,64</u> 8477,64	—	1170	1170	—	<u>111,3720</u> -	<u>15,3693</u> -	
3	КР7-2-7-ИН	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (Формула: (24x2)/100)	100 м2 поверхні, що очищується	0,48	<u>3527,32</u> 3527,32	—	1693	1693	—	<u>50,8920</u> -	<u>24,4282</u> -	
4	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби (Формула: (17x2)/100)	100 м2 поверхні, що очищується	0,34	<u>2442,76</u> 2442,76	—	831	831	—	<u>35,2440</u> -	<u>11,9830</u> -	
5	КР12-65-13											

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисіє" (1.918.0323)

Документ: ЛК02-01-01_д1_1256_3И_Поточний ремонт грубожитк(Мінрегіонбуд)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (Формула: (6,90x2)/100)	100 м2 поверхні, що очищується	0,138	$\frac{3102,32}{3102,32}$	-	428	428	-	$\frac{44,7600}{-}$	$\frac{6,1769}{-}$
Монтажні роботи											
7	КР3-45-1-ИН	Улаштування перемичок металевих (5шт.) (Формула: 0,07x2)	1 т перемичок	0,14	$\frac{17173,66}{17158,72}$	-	2404	2402	-	$\frac{235,9560}{-}$	$\frac{33,0338}{-}$
8	С111-136-8-ИНБ	Перемичка L-2100 (формула: 5x2)	шт	10	$\frac{387,61}{-}$	-	3876	-	-	-	-
9	К510-28-4-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 (Формула: 5x2)	1 блок	10	$\frac{566,03}{566,03}$	-	5660	5660	-	$\frac{6,9828}{-}$	$\frac{69,8280}{-}$
10	С123-332-2	Коробка дверна (Формула: 5x2)	шт	10	$\frac{893,94}{-}$	-	8939	-	-	-	-
11	С123-199-2	Полотно дверне дерев'яне (Формула: 5x2)	шт	10	$\frac{1645,08}{-}$	-	16451	-	-	-	-
12	С111-1868-14	Анкер рамний (Формула: 30x2)	шт	60	$\frac{12,95}{-}$	-	777	-	-	-	-
13	С111-1648-14А	Піна монтажна проф. Seresit 750мл (Формула: 2,625x2)	л	5,25	$\frac{276,47}{-}$	-	1451	-	-	-	-
14	С111-956-1	Пелля для дверей 100мм універсальна 2шт. (Формула: 5x2)	компл.	10	$\frac{150,98}{-}$	-	1510	-	-	-	-
15	С111-952-1	Комплект S-1105 WC SS, ручка+накладка WC з нержавіючої сталі (Формула: 5x2)	компл.	10	$\frac{550,83}{-}$	-	5508	-	-	-	-
16	С111-950	Евроциліндр для дверей LINDE ASE 30/30T (англ.ключ/тумблер) (Формула: 5x2)	шт	10	$\frac{205,04}{-}$	-	2050	-	-	-	-
17	С111-950	Механізм для дверей під циліндр (50мм x 85мм) P-2056 (Формула: 5x2)	шт	10	$\frac{272,36}{-}$	-	2724	-	-	-	-
18	С111-181-2-3	Шуруп по дереву 75мм (Формула: 40x2)	шт	80	$\frac{0,54}{-}$	-	43	-	-	-	-
19	С111-181-2-3	Шуруп по дереву 45мм (Формула: 110x2)	шт	220	$\frac{0,39}{-}$	-	86	-	-	-	-

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

Документ: ЛК02-01-01_д1_1256_3и_Поточний ремонт ґрунтожитк(Мінрепонтбуд)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C123-360	Листва (Формула: 33x2)	м	66	97,14	-	6411	-	-	-	-
21	C111-1853-8	Цвяхи 1,8x60 мм (Формула: 0,2x2)	кг	0,4	70,25	-	28	-	-	-	-
22	KP12-41-4-ин	Поліпшене фарбування колером олійним розбідним заповнень дверних прорізів по дереву (Формула: (1,47x5x2,7x2)/100)	100 м2 поверхні фарбування	0,3969	15704,59 15462,36	-	6233	6137	-	190,7520	75,7095
23	C111-1673-1A-МНБ2	Емаль ПФ-115 (Формула: 5,5x2)	кг	11	190,80	-	2099	-	-	-	-
24	KP7-18-3-ин	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції, товщиною 2 мм (Формула: (6,9x2)/100)	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,138	3443,44 3443,44	-	475	475	-	40,0680	5,5294
25	KP7-18-4-ин	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції (Формула: (6,9x2)/100)	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,138	1058,09 1058,09	-	146	146	-	12,3120	1,6991
26	C1550-43	Гідроізоляційна суміш (Формула: 30x2)	кг	60	21,38	-	1283	-	-	85,6080	11,8139
27	KP7-17-1-ин	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2 (Формула: (6,9x2)/100)	100 м2 стяжки	0,138	6516,48 6516,48	-	899	899	-	-	-
28	KP20-17-19-ин	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (Формула: (0,141x2)/100)	100 м3 розчину	0,00282	323181,23 25695,16	4664,19 4310,88	911	72	13 12	370,7280 56,6370	1,0455 0,1597
29	КБ11-29-2-ин к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Формула: (6,9x2)/100)	100 м2 покриття	0,138	18888,82 18888,82	-	2607	2607	-	227,6310	31,4131
30	C111-283	Плитки керамічні для підлог (Формула: 6,9x1,02x2)	м2	14,076	590,82	-	8316	-	-	-	-
31	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Т-80 Silex (Формула: 35,9x2)	кг	71,8	11,59	-	832	-	-	-	-
32	C111-2001-1	Суміш кольоровий шов Ceresit CE 40 (Формула: 3,1x2)	кг	6,2	90,37	-	560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C111-958	Хрестики пласмасові (формула: 50x2)	шт	100	0.10	-	10	-	-	-	-
34	KP11-29-1-ин	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 5 мм (формула: (41x2)/100)	100 м2 поверхні штукатурення	0.82	4809.26 4809.26	-	3944	3944	-	63.1800	51.8076
35	KP11-29-3-ин	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель (одношарове штукатурення), товщина шару 5 мм (формула: (3.9x2)/100)	100 м2 поверхні штукатурення	0.078	5815.46 5782.23	-	454	451	-	73.1280	5.7040
36	C111-2015-8P	Штукатурка гіпсова універсальна Rotband (формула: 222.4x2)	кг	444.8	12.30	-	5471	-	-	-	-
37	KБ15-182-2-ин к=1,15	Шлякування шлакливою мінеральною: стель (формула: (3.9x2)/100)	100 м2 поверхні оздобленн	0.078	11394.75 11233.26	-	889	876	-	138.5796	10.8092
38	KБ15-182-3-ин к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шлакливої (шлякування шлакливою мінеральною) (формула: (3.9x2)/100)	100 м2 поверхні оздобленн	0.078	2547.47 2547.47	-	199	199	-	29.6424	2.3121
39	C111-220-1-инБ	Грунтовка Момент глибокопроник. (формула: 3.9x0.15x2)	л	1.17	44.61	-	52	-	-	-	-
40	C111-1375-3-инБ3	Шлакливока НР Старт (формула: 3.9x1.2x2)	кг	9.36	11.18	-	105	-	-	-	-
41	C111-2015-3	Шпатлівка НР фініш (формула: 3.9x1.2x2)	кг	9.36	13.42	-	126	-	-	-	-
42	KP12-49-6-ин	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування (формула: (3.9x2)/100)	100 м2 поверхні фарбуванн	0.078	4866.01 4799.40	-	380	374	-	59.2080	4.6182
43	C111-334-7-А-инБ	Фарба водоемульсійна фасадна (формула: 3.9x0.17x2x2)	л	2.652	178.55	-	474	-	-	-	-
44	KБ15-182-1-ин к=1,15	Шлякування шлакливою мінеральною: стін (формула: (12.5x2)/100)	100 м2 поверхні оздобленн	0.25	8754.79 8593.30	-	2189	2148	-	106.0116	26.5029

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ15-182-3- ИН к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Формула: $(12,5 \times 2) / 100$)	100 м2 поверхні оздобленн я	0,25	$\frac{2547,47}{2547,47}$	-	637	637	-	29,6424	7,4106
46	С111-220-1- ИНБ	Грунтове Момент глибокопроник. (Формула: $12,5 \times 0,15 \times 2$)	л	3,75	$\frac{44,61}{-}$	-	167	-	-	-	-
47	С111-1375- 3-ИНБ3	Шпаклівка НР Старт (Формула: $12,5 \times 1,2 \times 2$)	кг	30	$\frac{11,18}{-}$	-	335	-	-	-	-
48	С111-2015- 3	Шпатлівка НР Фініш (Формула: $12,5 \times 1,2 \times 2$)	кг	30	$\frac{13,42}{-}$	-	403	-	-	-	-
49	КР7-31-5- ИН	Улаштування плінтусів стельових (Формула: $(21,00 \times 2) / 100$)	100 м плінтусів	0,42	$\frac{2142,80}{1545,89}$	-	900	649	-	17,7240	7,4441
50	С111-2015- 3	Шпатлівка НР Фініш (Формула: 1×2)	кг	2	$\frac{13,42}{-}$	-	27	-	-	-	-
51	КР12-49-5- ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування (Формула: $(12,5 \times 2) / 100$)	100 м2 поверхні фарбуванн я	0,25	$\frac{4323,99}{4263,43}$	-	1081	1066	-	52,5960	13,1490
52	С111-334-7- А-ИНБ	Фарба водоемульсійна фасадна (Формула: $12,5 \times 0,17 \times 2 \times 2$)	л	8,5	$\frac{178,55}{-}$	-	1518	-	-	-	-
53	КБ15-25-2- ИН к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Формула: $(28,5 \times 2) / 100$)	100 м2 поверхні облицюва ння	0,57	$\frac{29277,39}{29277,39}$	-	16688	16688	-	352,8246	201,1100
54	С111-259	Плитки керамічні для стін (Формула: $28,5 \times 1,01 \times 2$)	м2	57,57	$\frac{561,92}{-}$	-	32350	-	-	-	-
55	С111-1645- П-ИНБ	Клеюча суміш для плитки (Формула: $148,2 \times 2$)	кг	296,4	$\frac{13,40}{-}$	-	3972	-	-	-	-
56	С111-2001- 1	Кольоровий шов 2-5мм (Формула: $12,9 \times 2$)	кг	25,8	$\frac{83,36}{-}$	-	2151	-	-	-	-
57	С113-2088	Пластмасові хрестики для укладання плитки (Формула: 206×2)	шт	412	$\frac{0,10}{-}$	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					162228	50816	13		636,7793
		У тому числі:							12		0,1597
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					111399	50828			
		заробітна плата					20028				
		Загальновиборничі витрати									
		трудомісткість в загальновиборничих витратах						4196			31,5132
		заробітна плата в загальновиборничих витратах									
		Всього по кошторису					182256				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата						55024			668,4522

Склад
[посада, підпис, ініціали, прізвище]
Перевірів
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Будівництво: Поточний ремонт санвузлів в гуртожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області

Відомість ресурсів

ДО ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	У тому числі:	
							транс-портна складова, грн.	загот.-вельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,4)	люд.год	636,7793	79,80			
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 3,0)	люд.год	0,1597	75,14			
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі загальноовиробничих витрат	люд.год	31,5132	133,15			
3.1		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,38)	люд.год	668,4522				
		II. Будівельні машини і механізми						
4	КЕМ211-901-1	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,152	86,47	-	-	-
5	КЕМ270-115	Будівельні машини, враховані у складі загальноовиробничих витрат	маш.год	2,682306	-	-	-	-
6	КЕМ270-131	Дрилі електричні Перфоратор пневматичний (Стиснене повітря: 70,00 м3)	маш.год	0,41328	-	-	-	-
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
7	С111-136-8-ІНБ	Перемичка L-2100	шт	10	387,61	380,00	0,01	7,60
8	С111-181-2-3	Шуруп по дереву 75мм	шт	80	0,54	0,53	-	0,01
9	С111-181-2-3	Шуруп по дереву 45мм	шт	220	0,39	0,38	-	0,01
10	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000546	4747,39	4595,16	59,14	93,09
11	С111-220-1-ІНБ	Грунтовка Момент глибокопроник.	л	4,92	44,61	43,69	0,05	0,87
12	С111-259	Плитки керамічні для стін	м2	57,57	561,92	550,00	0,90	11,02
13	С111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	14,076	590,82	577,30	1,94	11,58
14	С111-334-7-А-ІНБ	Фарба водоемульсійна фасадна	л	11,152	178,55	175,00	0,05	3,50
15	С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,01	-	-	-	-
16	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,001	-	-	-	-
17	С111-874	Сітка дрітвяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,206	-	-	-	-
18	С111-950	Евроциліндр для дверей LINDE A5E 30/30T (англ. ключ/гумблер)	шт	10	205,04	201,00	0,02	4,02
19	С111-950	Механізм для дверей під циліндр (50мм x 85мм) Р-2056	шт	10	272,36	267,00	0,02	5,34
20	С111-952-1	Комплект S-1105 WC SS, ручка+накладка WC з нержавіючої сталі	компл.	10	550,83	540,00	0,03	10,80
21	С111-956-1	Петля для дверей 100мм універсальна 2шт.	компл.	10	150,98	148,00	0,02	2,96
22	С111-958	Хрестики пласмасові	шт	100	0,10	0,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0.117312	5437.10	5280.00	50.49	106.61
24	C111-1375-3-ИНБЗ	Шпаклівка НР Старт	кг	39.36	11.18	10.90	0.06	0.22
25	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкой 3,5х35 мм	т	0.002	-	-	-	-
26	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0.8394	201.86	197.89	0.01	3.96
27	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	6.368	-	-	-	-
28	C111-1624-2	Грунтовки Момент глибокопрон.	л	1.126	-	-	-	-
29	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непласифікована	кг	5.382	-	-	-	-
30	C111-1645-П-ИНБ	Клеюча суміш для плити	кг	296.4	13.40	13.08	0.06	0.26
31	C111-1648-14-A	Піна монтажна проф. Ceresit 750мл	л	5.25	276.47	271.00	0.05	5.42
32	C111-1673-1A-ИНБ2	Емаль ПФ-115	кг	11	190.80	187.00	0.06	3.74
33	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0.059	-	-	0.09	0.12
34	C111-1722	Плінтус стельовий	м	42.42	5.91	5.70	0.04	1.38
35	C111-1853-8	Цвяхи 1,8х60 мм	кг	0.4	70.25	68.83	0.04	0.25
36	C111-1868-14	Анкер рамний	шт	60	12.95	12.70	-	0.23
37	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Т-80 Silek	кг	71.8	11.59	11.30	0.06	1.77
38	C111-2001-1	Суміш кольоровий шов Ceresit CE 40	кг	6.2	90.37	88.54	0.06	1.63
39	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	25.8	83.36	81.67	0.06	0.26
40	C111-2015-3	Шпатлівка НР фініш	кг	41.36	13.42	13.10	0.06	0.24
41	C111-2015-8P	Штукатурка гіпсова універсальна Rotband	кг	444.8	12.30	12.00	0.06	0.24
42	C112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0.01	-	-	-	-
43	C113-2088	Пластмасові хрестини для укладання плитки	шт	412	0.10	0.10	-	32.26
44	C123-199-2	Полотно дверне дерев'яне	шт	10	1645.08	1612.00	0.82	17.53
45	C123-332-2	Коробка дверна	шт	10	893.94	876.00	0.41	1.90
46	C123-360	Листва	м	66	97.14	95.20	0.04	11.26
47	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0.32712	574.47	500.00	63.21	-
48	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0.282	-	-	-	-
49	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м3	0.055	-	-	-	-
50	C1550-43	Гідроізоляційна суміш	кг	60	21.38	20.90	0.06	0.42
51	C1999-9000	Електроенергія	кВт-год	28.93	0.0722	0.0722	-	-
52	C1999-9000	Електроенергія	кВт-год	1.127	-	-	-	-
53	C1999-9000	Мастильні матеріали	кг	-	184.5500	184.5500	-	-
54	C1999-9000	Мастильні матеріали	кг	-	119.1300	119.1300	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Склав.

Перевіряв.



Будівництво: Поточний ремонт санвузлів в ґрутожитку ДНЗ "Шосткинський центр ПТО" за адресою: вул. Грушевського, 8 в м. Шостка Сумської області

Розрахунок загальноновиробничих витрат до зведеного кошторису

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно- розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудоміст- кість в ЗВВ, люд.-г	Вартість години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн.	Блок 1		Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Показник для розрахунку блоку 3, грн./ люд.-год	Блок 3		Всього загально- виробничих витрат, грн.
						Заробітна плата в ЗВВ, грн.	гр5 х гр6				Кošти на покриття реши статей ЗВВ, грн.	гр3 х гр10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02-01-01	будівельні роботи Показ. блока 2= 22% Коеф. блока 1= 0,4123х1 Коеф. блока 3= 0,7821х1	636,9390		31,5132		4196	50828	12105			3727		20028
	Всього	636,9390		31,5132		4196	50828						20028



Перевіряв