

ДОГОВІР № 125495
на монтаж системи охоронного призначення

м. Тернопіль

„25” *листопада* 2023 р.

Управління поліції охорони в Тернопільській області назване в подальшому Виконавець, в особі начальника Управління **Олега ІВАЩЕНКА**, що діє на підставі Положення – з одної сторони, та Управління Державної міграційної служби України у Тернопільській області назване в подальшому Замовник, в особі начальника Управління **Ярослава ДАВИБІДИ**, що діє на підставі Положення, – з іншої сторони, далі разом – Сторони, кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати роботу пов'язану з монтажем системи охоронно-тривожної сигналізації в орендованих службових приміщеннях Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, що знаходяться за наступними адресами:

- м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1 Б (кабінет кадрів, третій поверх) в якому розміщені структурні підрозділи УДМС у Тернопільській області (далі – Об'єкт);
- м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 54, в якому розміщується Зборівський сектор УДМС у Тернопільській області (далі – Об'єкт).;
- смт Ланівці, вул. Незалежності, 43-А, в якому розміщується Лановецький сектор УДМС у Тернопільській області (далі – Об'єкт);
- смт Підволочиськ, вул. Зелена, 4 В, в якому розміщується Підволочиський сектор УДМС у Тернопільській області (далі – Об'єкт);
- м. Терехів, вул. Паращука, 2, в якому розміщується Терехівський відділ УДМС у Тернопільській області (далі – Об'єкт);
- м. Борщів, вул. Шевченка, 20А, в якому розміщується Борщівський відділ УДМС у Тернопільській області (далі – Об'єкт).

1.2. Виконавець зобов'язується надати Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти Послуги на підставі оформленого належним чином акту приймання виконаних підрядних робіт та витрат (монтаж та налагодження системи охоронно-тривожної) окремо по кожному з Об'єктів Замовника.

1.4. Робота виконується Виконавцем своїми інструментами, устаткуванням та матеріалами, за винятком тих матеріалів та устаткування, які за умови даного договору надав Замовник.

1.5. Предмет Договору визначається на основі Національного класифікатора України „Єдиний закупівельний словник” (ДК 021:2015) за кодом: 45312200-9 «Встановлення систем охоронної сигналізації».

2. Ціна Договору

2.1. Загальна ціна цього Договору становить 56147,29 грн (п'ятдесят шість тисяч сто сорок сім грн. 29 коп.) в т.ч. ПДВ, з яких:

- 8948,98 грн (вісім тисяч дев'ятсот сорок вісім грн. 98 коп.) за Об'єкт, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1 Б (кабінет кадрів, третій поверх) в якому розміщені структурні підрозділи УДМС у Тернопільській області;
- 6824,22 грн. (шість тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 22 коп.) за Об'єкт, що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 54, в якому розміщується Зборівський сектор УДМС у Тернопільській області;
- 8053,16 грн (вісім тисяч п'ятдесят три грн. 16 коп.) за Об'єкт, що знаходиться за адресою: м. Ланівці, вул. Незалежності, 43-А, в якому розміщується Лановецький сектор УДМС у Тернопільській області;

- 7846,76 грн (сім тисяч вісімсот сорок шість грн. 76 коп) за Об'єкт, що знаходиться за адресою: смт Підволочиськ, вул. Зелена, 4 В, в якому розміщується Підволочиський сектор УДМС у Тернопільській області;

- 11301,49 грн (одинадцять тисяч триста одна грн. 49 коп.) за Об'єкт, що знаходиться за адресою: Теребовля, вул. Паращука, 2, в якому розміщується Теребовлянський відділ УДМС у Тернопільській області;

- 13172,68 грн за Об'єкт, що знаходиться за адресою: м. Борщів, вул. Шевченка, 20А, в якому розміщується Борщівський відділ УДМС у Тернопільській області.

Зазначена ціна визначена на підставі Локального кошторису на монтаж системи охоронно-тривожної сигналізації на Об'єктах Замовника (Додатки № 1 до Договору) та Локального кошторису на пусконаладжування систем охоронно-тривожної сигналізації на Об'єктах Замовника (Додатки № 2 до Договору).

2.2. Договірна ціна, визначена у пункті 2.1 цього Договору, включає в себе відшкодування витрат Виконавця та плату за виконану ним роботу.

2.3. Договірна ціна може бути змінена у випадках:

а) Замовник змінює в процесі виконання роботи проектні рішення, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

б) в процесі виконання роботи в проектно-кошторисній документації виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії її затвердження, а Виконавець не є виконавцем проектно-кошторисної документації;

в) виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не могли бути передбачені Сторонами під час укладання цього Договору.

2.4. Зміна договірної ціни оформлюється Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

3. Порядок здійснення оплати

3.1. Оплата Замовником вартості виконаних робіт здійснюється за фактично надані послуги після пред'явлення Виконавцем та підписанням Сторонами акта приймання виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-2в (монтаж та налагодження системи охоронно-тривожної) окремо по кожному Об'єкту Замовника.

3.2. Оплата за виконані Виконавцем роботи здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця, що вказаний в даному Договорі, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами або їх уповноваженими представниками акту приймання виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-2в (монтаж та налагодження системи охоронно-тривожної) окремо по кожному Об'єкту Замовника.

3.3. При здійсненні платежів за цим Договором, Замовник зобов'язаний вказувати у платіжному документі номер і дату цього Договору, як підставу платежу. При недотриманні цієї вимоги платіж здійснений Замовником може бути не зарахований в оплату Договору.

3.4. При відсутності на реєстраційному рахунку Замовника коштів, виділених на оплату відповідного бюджетного зобов'язання, оплата за виконані Виконавцем роботи здійснюється Замовником в міру надходження грошових коштів на реєстраційний рахунок Замовника, але не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати надходження на реєстраційний рахунок Замовника бюджетного призначення для фінансування оплати виконаної роботи.

3.5. Моментом оплати вартості виконаної роботи є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника.

3.6. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.

3.7. Керуючись вимогами бюджетного законодавства України, Сторони погодились, що Замовник має право продовжувати строк оплати за виконані Виконавцем роботи в межах фінансового зобов'язання 2023 року, у разі зняття (та/або перенесення) кошторисних призначень, проведених Головним розпорядником коштів (та/або Міністерством фінансів України).

3.8. Оплата за виконану Виконавцем роботу здійснюється Замовником за рахунок коштів Державного бюджету України за кодом програмної класифікації видатків і кредитування КПКВ 1004020 „Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб” (КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)”.

4. Обов'язки Сторін

4.1. Виконавець зобов'язаний:

- своєчасно та якісно виконати роботи передбачені цим Договором і здати їх Замовнику;
- в процесі виконання роботи на Об'єкті дотримуватись встановлених законодавством вимог з техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки;
- здійснювати гарантійний ремонт системи безпеки протягом строку гарантії, встановленого цим Договором;

4.2. Замовник зобов'язаний:

- забезпечити будівельну готовність Об'єкта для виконання роботи Виконавцем та кросування абонентської телефонної лінії, до якої підключається система безпеки Замовника, у кросі телефонної станції до початку виконання робіт (у разі необхідності);
- забезпечити безперешкодний доступ працівників Виконавця на Об'єкт для виконання роботи, а також збереження проміжних результатів роботи Виконавця на Об'єкті до прийняття роботи Замовником в цілому;
- виділити окреме приміщення для зберігання матеріалів та речей працівників Виконавця на час виконання роботи на Об'єкті;
- прийняти виконані роботи по кожному Об'єкту згідно акту приймання виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-2в, оплатити їх на умовах Договору за відсутності зауважень стосовно якості виконаних робіт.
- своєчасно та в повному обсязі оплатити виконану роботу за цим Договором.

5. Порядок здавання-приймання роботи

5.1. Порядок здавання-приймання виконаної роботи:

5.1.1. По закінченні виконання роботи Виконавець повідомляє Замовнику про закінчення робіт за даним Договором та складає по кожному з Об'єктів у двох примірниках Акт приймання виконаних робіт та витрат за формою № КБ-2в (далі – Акт приймання), які надає Замовнику для підписання.

5.1.2. Замовник протягом п'яти днів з дня отримання від Виконавця Акту приймання, за умов відсутності заперечень щодо обсягу та якості виконаних робіт, приймає роботу у Виконавця та підписує наданий останнім Акт приймання і в цей же строк направляє Виконавцю по одному підписаному примірнику Акта приймання.

5.1.3. За умов наявності у Замовника заперечень щодо обсягу або якості виконаних робіт, останній зобов'язаний у строк визначений пунктом 5.1.2 Договору для підписання Акту приймання надати Виконавцю свої обґрунтовані зауваження в письмовій формі.

Якщо Замовник не приймає у Виконавця виконану роботу і не повертає Виконавцю підписаний зі своєї сторони Акт приймання або не надає своїх аргументованих зауважень щодо виконаної роботи в строк визначений пунктом 5.1.2 цього Договору, вважається, що робота виконана Виконавцем в повному обсязі, якісно і прийнята Замовником без зауважень. У такому випадку Замовник зобов'язаний підписати наданий Виконавцем Акт приймання.

5.1.4. У випадку мотивованої письмової відмови Замовника від приймання роботи за даним Договором, Сторонами складається спільний акт із вказівкою недоліків, які необхідно усунути та із зазначенням строків їх усунення, після чого здавання-приймання виконаної роботи здійснюється Сторонами у порядку, передбаченому пунктами 5.1.1 - 5.1.3 цього Договору.

5.2. При припиненні роботи до її закінчення за вимогою Замовника Сторонами складається акт фактично виконаних Виконавцем робіт.

5.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження результатів роботи на Об'єкті переходить до Замовника з дня приймання роботи Замовником, шляхом підписання Акта приймання.

6. Якість та гарантія

6.1. Якість роботи за цим Договором повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України до робіт даного виду.

6.2. Виконавець надає гарантію на виконану ним за цим Договором роботу та обладнання, що входить до складу системи безпеки строком один рік. На окреме обладнання може бути встановлений менший строк гарантії, про що зазначається в паспорті на таке обладнання.

6.3. Гарантійний строк обчислюється з дня прийняття Замовником роботи у Виконавця.

6.4. Протягом строку гарантії Виконавець безоплатно усуває недоліки у виконаній роботі та здійснює ремонт обладнання системи безпеки, що встановлена ним на об'єкті

6.5. Гарантійним ремонтом є усунення Виконавцем недоліків, дефектів, неполадок обладнання системи безпеки, які виникли без втручання Виконавця, або осіб, які користуються системою безпеки. У випадку неможливості відремонтувати обладнання, яке вийшло з ладу в період строку гарантії, Виконавець безоплатно здійснює його заміну на аналогічне.

6.6. Строк виконання гарантійного ремонту Виконавцем становить 30 робочих днів з дня передачі обладнання Замовником у ремонт.

6.7. Обов'язковою умовою гарантії є наявність у Замовника підписаного Сторонами акта приймання виконаних підрядних робіт та витрат за формою Підрядника.

6.8. Обов'язковою умовою гарантії є наявність у Замовника підписаного Сторонами Акта приймання виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-2в.

6.9. Обладнання або система безпеки в цілому знімається з гарантії у наступних випадках:

а) у випадку порушення правил експлуатації, що викладені в експлуатаційній документації;

б) якщо обладнання або система безпеки в цілому має сліди спроб некваліфікованого ремонту, здійсненого не підприємством Виконавця;

в) якщо виявлені несанкціоновані зміни в конструкції обладнання за винятком випадків, що обумовлені в експлуатаційній документації;

г) якщо виявлені несанкціоновані зміни в системі безпеки, якою обладнаний Об'єкт.

6.10. Гарантія не поширюється на наступні несправності:

а) система безпеки або обладнання має механічні пошкодження, що викликані недбалою експлуатацією або наслідками порушення експлуатаційної документації;

б) пошкодження, що викликані потраплянням всередину обладнання сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;

в) пошкодження, що викликані стихією, пожежею, побутовими факторами, випадковими зовнішніми факторами (кидок напруги в електричній мережі, гроза та ін);

г) пошкодження, що викликані невідповідністю Державним стандартам параметрів мереж електроживлення, телекомунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

6.11. Гарантія не поширюється на елементи живлення (батареї, акумулятори), якщо інше не обумовлене у паспорті на обладнання, а також на обладнання та матеріали, надані Замовником

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

7.2. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, винна в тому Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані реальні збитки в порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.4. За прострочення оплати за цим Договором з вини Замовника, згідно з порядком, який передбачається даним Договором чи Додатковими угодами до нього, більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на період сплати пені, від несвочасно сплаченої суми за кожен день прострочення, за умови надходження коштів з державного бюджету на зазначені цілі.

7.5. За кожен день прострочення виконання роботи Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на період за який сплачується пеня, від вартості монтажних та пусконаладжувальних робіт.

7.6. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається до суду в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.3. Всі питання, що не знайшли врегулювання в Договорі, вирішуються на підставі чинного законодавства України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено довідкою Торгово-промислової палати України у визначеному цим Договором порядку. Про настання та припинення обставин форс-мажору сторона зобов'язана повідомити іншу сторону Договору протягом трьох днів з дня настання або припинення таких обставин відповідно.

9.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок або непереборна сила.

9.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

9.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

10. Конфіденційність

10.1. Інформація щодо змісту та умов цього Договору, а також будь-яка інформація про іншу Сторону, яка стане відома Сторонам у зв'язку з виконанням цього Договору і яка може в разі її розголошення завдати шкоди будь-якій зі Сторін, вважається конфіденційною.

10.2. Сторони або їх представники не мають права розголошувати таку конфіденційну інформацію без письмової згоди на це іншої Сторони за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Але в будь-якому випадку про будь-яке розголошення Сторона, яка розголошує, повідомляє другу Сторону. В разі завдання шкоди у зв'язку з розголошенням конфіденційної інформації без згоди іншої Сторони винна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні всі пов'язані з цим збитки.

11. Строк дії Договору, умови дострокового припинення Договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення їх печатками Сторін та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині взаєморозрахунків - до їх повного виконання Сторонами.

11.2. Договір достроково припиняється у таких випадках:

а) за взаємною згодою обох Сторін;

б) за ініціативою Замовника у випадку порушення Виконавцем зобов'язань стосовно строків виконання роботи.

в) за ініціативою Виконавця у випадку порушення Замовником зобов'язань стосовно оплати виконаної роботи.

11.3. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної Додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій Додатковій угоді, цьому Договорі, або у чинному в Україні законодавстві.

11.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення.

12. Прикінцеві положення

12.1. Договір складено українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, один з яких – для Виконавця, другий – для Замовника. Кожен з цих примірників має однакову юридичну силу, чинність та автентичність.

12.2. Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами з дати їх складання та підписання Сторонами.

12.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються здійсненими належним чином, якщо вони виконані у вигляді Додаткової угоди до цього Договору, підписаної Сторонами.

12.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно протягом 10 (десяти) робочих днів у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

12.5. У випадках, непередбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. Додатки до Договору

13.1. Невід'ємною частиною Договору є:

13.1.1. Додатки № 1 – Локальний кошторис на монтаж системи охоронно-тривожної сигналізації на Об'єктах Замовника на 6 арк.;

13.1.2. Додаток № 2 – Локальний кошторис на пусканалагоджування систем охоронно-тривожної сигналізації на Об'єктах Замовника на 6 арк.

**14. Юридичні адреси та банківські
реквізити Сторін**

Виконавець:

**Управління поліції охорони
в Тернопільській області**

Адреса: 46002, м. Тернопіль,
вул. Петрушевича, 5
тел. (0352) 25-56-42
код ЄДРПОУ 40108819
р/р UA988204780000026006000190370
в АБ «УКРГАЗБАНК»
ПІН 401088119182
Витяг з реєстру платників ПДВ
№ 1519184500262
*Платник податку на прибуток підприємств на
загальних умовах*

Замовник:

**Управління Державної міграційної
служби України
в Тернопільській області**

Адреса: 46007, м. Тернопіль,
вул. Текстильна, 1 Б
тел. (0352) 43-11-17
код ЄДРПОУ 37839038
р/р UA 238201720343170002000079473
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Неприбуткова державна установа

ПІДПИСИ СТОРІН:

Виконавець:

Начальник Управління поліції охорони
в Тернопільській області



Олег ІВАЩЕНКО

М.П.

Замовник:

Начальник Управління Державної
міграційної служби України в
Тернопільській області



Ярослав ДАВИБІДА

Локальний кошторис № 1
на монтаж системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення
за адресою м.Борисів, вул. Шевченка, 20А

Основа:
креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість, грн
Кошторисна трудомісткість, год.
Кошторисна заробітна плата, грн
Середній розрах робіт

12541,48
97,90
1239,80

Складений у поточних цінах за станом на

25.12.2023р

Розділ 1. Матеріали, необхідні для монтажу

№ п/п	Найменування та характеристика обладнання	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
	ППК "Orion NOVA M (або еквівалент)	шт	1	6032,00	мат зам
	K-LED-8	шт	1	1704,00	мат зам
	Swan Quid сповіщувач	шт	6	445,60	2673,60
	SM-35 сповіщувач магнітоконтактний коричневий	шт	4	70,00	280,00
	Акумуляторна батарея 12V7Ah/20Hr	шт	1	1146,70	1146,70
	Кабель сигнальний Alarm 8x0.22 ССА без екрану (м)	м	200	7,30	1460,00
	ШВВП 2x0,75	м	5	12,00	60,00
	Кабельний канал 20x10	м	100	17,00	1700,00
	Скоба 4мм (100шт)	уп	8,2	18,40	150,88
	Монтажний набір №1. (дюбель 6 * 35мм + шуруп 3,5 * 35мм)	уп	4,150	85,80	356,07
	Всього				7827,25
	Транспортні витрати				212,98
	Всього				8040,23
	ПДВ 20 %				1608,05
	ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 1				9648,28

Розділ 2. Монтажні роботи

№ п/п	Шифр і номер позицій нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати робітників, люд.-год., незайнятих обслуговували машин/тих що обслуговують машини			
				Кількість	Всього	Експлуатація машин	Всього	Заробітної плати	Експлуатації машини	на одиницю		
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	10-55-3	Кабель по стіні негладкий, маса 1 м до 1кг (всі типи кабелів)	100 м	1	702,24	0,00	702	702	0	52,80	53	
					702,24	0,00				0	0,00	0
	10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ОПС	шт	1	232,39	0,36	232	232	0	25,60	26	
					232,03	0,06				0	0,00	0
	10-668-4	Сповіщ. ОС автоматична, контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	4	19,98	0,00	80	80	0	1,60	6	
					19,98	0,00				0	0,00	0
	10-668-6	Конструкція для установлення сповіщувача	шт	6	6,99	0,00	42	42	0	0,56	3	
					6,99	0,00				0	0,00	0
	10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях; негладкий	100 м	0,05	603,12	7,28	30	30	0	44,80	2	
					595,84	1,11				0	0,09	0
Всього прями витрати:							1086				90	
всього заробітна плата (грн.)							1086					
Загальноновиробничі витрати							820					
трудомісткість в загальноновиробничих витратах							7					
заробітна плата в загальноновиробничих витратах							153					
Всього							1906					
Прибуток					(90+0+7)*3,82							
Адміністративні витрати					(90+0+7)*1,38							
Всього												2411,00
ПДВ 20%												482,20
ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2												2893,20
Всього												10451,23
ПДВ 20%												2090,25
ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2												12541,48

Склав:

Перевірив:

Савченко Олександр, ОФ *Лавренко В.В.*

Локальний кошторис № 1
на монтаж системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення УДМС
за адресою смт Підволочиськ, вул. Зелена, 4В

Основа:
креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість, грн 6267,56
 Кошторисна трудомісткість, год./год. 94,00
 Кошторисна заробітна плата, грн 1193,00
 Середній розряд робіт _____

Складений у поточних цінах за станом на

25 12 2023р.**Розділ 1. Матеріали, необхідні для монтажу**

№ п/п	Найменування та характеристики обладнання	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
	tane fm-106 сповіщувач магнітоконтактний	шт	9	61,30	551,70
	Акумуляторна батарея 12V7Ah/20Hr	шт	1	1146,70	1146,70
	Кабель сигнальний Alarm 8x0.22 CCA без екрану (м)	м	70	7,30	511,00
	ШВВП 2x0,75	м	5	12,00	60,00
	Кабельний канал 20x10	м	20	17,00	340,00
	Скоба 4мм (100шт)	уп	3	18,40	55,20
	Монтажний набір №1. (дюбель 6 * 35мм + шуруп 3,5 * 35мм)	уп	0,960	85,80	82,37
	Всього				2746,97
	Транспортні витрати				150,00
	Всього				2896,97
	ПДВ 20 %				579,39
	ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 1				3476,36

Розділ 2. Монтажні роботи

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати робітників, люд.-год., незайнятих обслуговуванням машин/тех що обслуговують машини			
				Кількість	Всього	Експлуатація машин	Всього	Заробітної плати	Експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1кг (всі типи кабелів)	100 м	0,7	702,24	0,00	492	492	0	52,80	37	
					702,24	0,00			0	0,00	0	
	10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ОПС	шт	1	232,39	0,36	232	232	0	25,60	26	
					232,03	0,06			0	0,00	0	
	10-668-4	Словіщ. ОС автоматичн. контактний, магнітоконтактн. на відкривання вікон, дверей	шт	9	19,98	0,00	180	180	0	1,60	14	
					19,98	0,00			0	0,00	0	
	10-668-6	Конструкція для установлення сповіщувача	шт	15	6,99	0,00	105	105	0	0,56	8	
					6,99	0,00			0	0,00	0	
	10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях: цегляних	100 м	0,05	603,12	7,28	30	30	0	44,80	2	
					595,84	1,11			0	0,09	0	
	Всього прямі витрати:						1039				87	
	всього заробітна плата (грн.)						1039					
	Загальноновиробничі витрати						798					
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах						7					
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах						154					
	Всього						1837					
	Прибуток						(87+0+7)*3,82	359				
	Адміністративні витрати						(87+0+7)*1,38	130				
	Всього									2326,00		
	ПДВ 20%									465,20		
	ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2									2791,20		
	Всього									5222,97		
	ПДВ 20%									1044,59		
	ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису									6267,56		

Склав:

Перевірив:

Самойленко О.А.

Підписав 15.01.24

Локальний кошторис № 1
на монтаж системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення
за адресою м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 54

Основа:
 вкреслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість, грн. 6319,02
 Кошторисна тривалість, год./год. 121,00
 Кошторисна заробітна плата, грн. 1556,00
 Середній розряд робіт

Складений у поточних цінах за станом на

05 12 2023р.

Розділ 1. Матеріали, необхідні для монтажу											
№ п/п	Найменування та характеристика обладнання				Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		
	tane fm-106 сиповісшувач магнітоконтактний				шт	12	61,30		735,60		
	Кабель сигнальний Alarm 8x0,22 ССА без екрану (м)				м	100	7,30		730,00		
	ШВВП 2x0,75				м	5	12,00		60,00		
	Кабельний канал 20x10				м	30	17,00		510,00		
	Скоба 4мм (100шт)				уп	4,2	18,40		77,28		
	Монтажний набір №1. (дюбель 6 * 35мм + шуруп 3,5 * 35мм)				уп	0,810	85,80		69,50		
Всього									2182,38		
Транспортні витрати									65,47		
Всього									2247,85		
ПДВ 20 %									449,57		
ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 1									2697,42		
Розділ 2. Монтажні роботи											
№ п/п	Шифр і номер позицій нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати робітників, люд.-год., незайнятих обслуговуванням машин/тех що обслуговують машини		
				Кількість	Всього	Експлуатація машин	Всього	Заробітної плати	Експлуатації машин	на одиницю	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1кг. (всі типи кабелів)	100 м	1	702,24	0,00	702	702	0	52,80	53
					702,24	0,00			0	0,00	0
	10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ОПС	шт	1	232,39	0,36	232	232	0	25,60	26
					232,03	0,06			0	0,00	0
	10-668-4	Сповіщ. ОС автоматичн.; контактний, магнітоконтактн. на відкривання вікон, дверей	шт	12	19,98	0,00	240	240	0	1,60	19
					19,98	0,00			0	0,00	0
	10-668-6	Конструкція для установлення сповісшувача	шт	19	6,99	0,00	133	133	0	0,56	11
					6,99	0,00			0	0,00	0
	10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях: цегляних	100 м	0,05	603,12	7,28	30	30	0	44,80	2
					595,84	1,11			0	0,09	0
Всього прямі витрати:							1337				111
всього заробітна плата (грн.)							1337				
Загальновиробничі витрати							1052				
трудомісткість в загальновиробничих витратах							10				
заробітна плата в загальновиробничих витратах							219				
Всього							2389				
Прибуток					(111+0+10)*3,82		462				
Адміністративні витрати					(111+0+10)*1,38		167				
Всього											3018,00
ПДВ 20%											603,60
ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2											3621,60
Всього											5265,85
ПДВ 20%											1053,17
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису											6319,02

Склад:

Перевіряв:

Степаненко В.Ф. *Степаненко В.Ф.*

Локальний кошторис № 1
на монтаж системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення УДМС
за адресою смт.Ланівці, вул.Незалежності, 43-А

Основа:
креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість, грн. 6267,56
Кошторисна трудомісткість, год./год. 94,00
Кошторисна заробітна плата, грн. 1193,00
Серійний розряд робіт _____

Складений у поточних цінах за станом на

25.12 2023р.

Розділ 1. Матеріали, необхідні для монтажу											
№ п/п	Найменування та характеристика обладнання				Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		
	tape fm-106 сповіщувач магнітоконтактний				шт	9	61,30		551,70		
	Акумуляторна батарея 12V7Ah/20Hr				шт	1	1146,70		1146,70		
	Кабель сигнальний Alarm 8x0,22 CCA без екрану (м)				м	70	7,30		511,00		
	ШВВП 2x0,75				м	5	12,00		60,00		
	Кабельний канал 20x10				м	20	17,00		340,00		
	Скоба 4мм (100шт)				уп	3	18,40		55,20		
	Монтажний набір №1. (дюбель 6 * 35мм + шуруп 3,5 * 35мм)				уп	0,960	85,80		82,37		
Всього									2746,97		
Транспортні витрати									150,00		
Всього									2896,97		
ПДВ 20 %									579,39		
ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 1									3476,36		
Розділ 2. Монтажні роботи											
№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати робітників, люд.-год., незайнятих обслуговуванням машин/тех що обслуговують машини	
				Кількість	Всього		Всього	Заробітна плата	Експлуатація машин	в тому числі заробітна плата	
					в тому числі заробітна плата	в тому числі заробітна плата				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1кг (всі типи кабелів)	100 м	0,7	702,24	0,00	492	492	0	52,80	37	
				702,24	0,00			0	0,00	0	
10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ОПС	шт	1	232,39	0,36	232	232	0	25,60	26	
				232,03	0,06			0	0,00	0	
10-668-4	Сповіщ. ОС автоматично-контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	9	19,98	0,00	180	180	0	1,60	14	
				19,98	0,00			0	0,00	0	
10-668-6	Конструкція для установлення сповіщувача	шт	15	6,99	0,00	105	105	0	0,56	8	
				6,99	0,00			0	0,00	0	
10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,05	603,12	7,28	30	30	0	44,80	2	
				595,84	1,11			0	0,09	0	
Всього прямих витрат:						1039				87	
всього заробітна плата (грн.)						1039					
Загальновиробничі витрати						798					
трудомісткість в загальновиробничих витратах						7					
заробітна плата в загальновиробничих витратах						154					
Всього						1837					
Прибуток				(87+0+7)*3,82							
Адміністративні витрати				(87+0+7)*1,38							
Всього									2326,00		
ПДВ 20%									465,20		
ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2									2791,20		
Всього									5222,97		
ПДВ 20%									1044,59		
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису									6267,56		

Склад:

Перевіряє:

*Світлана Сивченко**Світлана Сивченко*

Локальний конторис № 1
на монтаж системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Кабинет кадрів, третій поверх
за адресою м.Тернопіль, вул. Текстильна, 1Б

Основа:
 креслення (специфікації) № _____

Конторисна вартість, грн 8762,98
 Конторисна трудомісткість, люд./год. 172,00
 Конторисна заробітна плата, грн 2276,00
 Середній розряд робіт _____

Складений у поточних одиницях за станом на

25.12.2023р.

Серійний розряд робіт _____

Розділ 1. Матеріали, необхідні для монтажу

№ п/п	Найменування та характеристика обладнання	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
	tane fm-106 сиповісшувач магнітоконтактний коричневі	шт.	12	61,30	735,60
	Кабель сигнальний Alarm 8x0.22 ССА без екрану (м)	м	200	7,30	1460,00
	ШВВП 2x0,75	м	5	12,00	60,00
	Кабельний канал 20x10	м	22	17,00	374,00
	Скоба 4мм (100шт)	уп.	8,2	18,40	150,88
	Монтажний набір №1. (дюбель 6 * 35мм + шуруп 3,5 * 35мм)	уп.	0,810	85,80	69,50
	Всього				2849,98
	Транспортні витрати				71,50
	Всього				2921,48
	ПДВ 20 %				584,30
	ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 1				3505,78

Розділ 2. Монтажні роботи

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати робітників, люд.-год., незайнятих обслуговуванням машин/тех. що обслуговують машини	
				Кількість	Всього	Експлуатація машин	Всього	Заробітна плата	Експлуатація машин	на одиницю
					в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	всього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1кг (всі типи кабелів)	100 м	1,9	702,24	0,00	1334	1334	0	52,80
					702,24	0,00			0	0,00
	10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ОПС	шт.	1	232,39	0,36	232	232	0	25,60
					232,03	0,06			0	0,00
	10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт.		60,04	0,17	0	0	0	12,80
					59,87	0,03			0	0,00
	10-668-4	Сповіщ. ОС автоматичн. контактний, магнітоконтактн. на відкривання вікон, дверей	шт.	12	19,98	0,00	240	240	0	1,60
					19,98	0,00			0	0,00
	10-668-6	Конструкція для установлення сповісшувача	шт.	19	6,99	0,00	133	133	0	0,56
					6,99	0,00			0	0,00
	10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелжах: цегляних	100 м	0,05	603,12	7,28	30	30	0	44,80
					595,84	1,11			0	0,09
	Всього прями витрати:						1969			158
	всього заробітна плата (грн.)						1969			
	Загальновиробничі витрати						1518			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах						14			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах						307			
	Всього						3487			
	Прибуток						(158+0+14)*3,82			
	Адміністративні витрати						(158+0+14)*1,38			
	Всього						657			
	ПДВ 20%						237			
	ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2									4381,00
	Всього									876,20
	ПДВ 20%									5257,20
	ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2									7302,48
	Всього									1460,50
	ПДВ 20%									8762,98
	ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2									8762,98

Склад:

Перевірив:

Солонюк О.В. *Солонюк О.В.*

Локальний кошторис № 1
на монтаж системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення
за адресою м.Теребовля, вул. Парашука, 2

Основа:
 вартість (специфікації) № _____

Кошторисна вартість, грн 9652,69
 Кошторисна трудомісткість, год./год 113,00
 Кошторисна заробітна плата, грн 1445,00
 Середній розряд робіт _____

Складений у поточних цінах за станом на

28.12.2023р.

Розділ 1. Матеріали, необхідні для монтажу											
№ п/п	Найменування та характеристики обладнання				Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.			
	ППК "Orion NOVA M (або еквівалент)				шт	1	6032,00	мат зам			
	K-LED-8				шт	1	1704,00	мат зам			
	SWAN PGB сповісчувач комбінований				шт	2	1073,30	2146,60			
	tane fm-106 сповісчувач магнітоконтактний				шт	10	61,30	613,00			
	Акумуляторна батарея 12V7Ah/20Hr				шт	1	1146,70	1146,70			
	Кабель сигнальний Alarm 8x0.22 ССА без екрану (м)				м	100	7,30	730,00			
	ШВВП 2x0,75				м	5	12,00	60,00			
	Кабельний канал 20x10				м	10	17,00	170,00			
	Скоба 4мм (100шт)				уп	4,2	18,40	77,28			
	Монтажний набір №1. (дюбель 6 * 35мм + шуруп 3,5 * 35мм)				уп	0,470	85,80	40,33			
Всього								4983,91			
Транспортні витрати								250,00			
Всього								5233,91			
ПДВ 20 %								1046,78			
ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 1								6280,69			
Розділ 2. Монтажні роботи											
№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати робітників, люд.-год., незайнятих обслуговуванням машин/тех. що обслуговують машини		
				Кількість	Всього	Експлуатація машин	Всього	Заробітні плати	Експлуатація машин	в тому числі заробітної плати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10-55-3	Кабель по стіні неглянй, маса 1 м до 1кг (всі типи кабелів)	100 м	1	702,24	0,00	702	702	0	52,80	53	
				702,24	0,00			0	0,00	0	
10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ОПС	шт	1	232,39	0,36	232	232	0	25,60	26	
				232,03	0,06			0	0,00	0	
10-668-4	Сповісч. ОС автоматичн.: контактний, магнітоконтактн. на відкривання вікон, дверей	шт	10	19,98	0,00	200	200	0	1,60	16	
				19,98	0,00			0	0,00	0	
10-668-6	Конструкція для установлення сповісчувача	шт	12	6,99	0,00	84	84	0	0,56	7	
				6,99	0,00			0	0,00	0	
10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях, неглянй	100 м	0,05	603,12	7,28	30	30	0	44,80	2	
				595,84	1,11			0	0,09	0	
Всього прямих витрат:						1248				104	
всього заробітна плата (грн.)						1248					
Загальноновиробничі витрати						974					
трудомісткість в загальноновиробничих витратах						9					
заробітна плата в загальноновиробничих витратах						197					
Всього						2222					
Прибуток				(104+0+9)*3,82		432					
Адміністративні витрати				(104+0+9)*1,38		156					
Всього										2810,00	
ПДВ 20%										562,00	
ВСЬОГО з ПДВ по Розділу 2										3372,00	
Всього										8043,91	
ПДВ 20%										1608,78	
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису										9652,69	

Склад:

Перевіряв:

Самострижний О.Ф. *Гонимир В.С.*

Локальний кошторис № 2
на пусконаладжування системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення
за адресою м.Борішів, вул. Шевченка, 20А

Кошторисна вартість, грн. **631,20**
 Кошторисна трудомісткість, люд./год. **2,40**
 Кошторисна заробітна плата, грн. **370,00**

Складений у поточних цінах зі станом на "25" 12 2023р.

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу на одиницю, люд/год.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу всього, люд/год.
	РЕКНпн 1-58-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристрою. Схема збору і реалізації інформації пристроєм захисту	сигнал	4	37,84	151,36	1,60	1
	РЕКНпн 1-58-2 ДБН Д.2.6-1-2000	Налаштування апаратури діланки сигналізації	діланка	1	29,76	29,76	22,40	1
	РЕКНпн 1-51-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Сповіслювач контактний механічний, з кількістю ланцюгів управління до 2,	шт.	5	37,84	189,20	1,60	1
Всього прямі витрати:						370		
в тому числі заробітна плата (грн.)						370		
Загальновиробничі витрати:						152		
трудомісткість в загальновиробничих витратах						2		
заробітна плата в загальновиробничих витратах						0		
Всього						522		
Прибуток				(2,4+0)*0,82		2		
Адміністративні витрати				(2,4+0)*1,03		2		
Всього							526,00	
ПДВ 20%							105,20	
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису							631,20	

Загальна вартість згідно Додатків №1, 2 без ПДВ становить :	10977,23
ПДВ (20 %)	2195,45
ВСЬОГО	13172,68

Склад:

Перевіряв:




Локальний кошторис № 2
на пусконаладжування системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення УДМС
за адресою смт Підволочиськ, вул. Зелена, 4В

Кошторисна вартість, грн. **1579,20**
 Кошторисна трудомісткість, люд./год. **45,60**
 Кошторисна заробітна плата, грн. **749,00**

Складений у поточних цінах за станом на "27" 12 2023р.

№ п/п	Шифр і номер позицій нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу на одиницю, люд/год.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу всього, люд/год.
	РЕКНпн 1-58-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристрою. Схема збору і реалізації інформації пристроїв захисту	сигнал	8	37,84	302,72	1,60	13
	РЕКНпн 1-58-2 ДБН Д.2.6-1-2000	Настроювання апаратури ділянки сигналізації	ділянка	1	29,76	29,76	22,40	22
	РЕКНпн 1-51-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Сповіслювач контактний механічний, з кількістю ланцюгів управління до 2,	шт.	11	37,84	416,24	1,60	18
Всього прями витрати:						749		
в тому числі заробітна плата (грн.)						749		
Загальновиробничі витрати:						483		
трудомісткість в загальновиробничих витратах						42		
заробітна плата в загальновиробничих витратах						70		
Всього						1232		
Прибуток				(42,4+3,2)*0,82		37		
Адміністративні витрати				(42,4+3,2)*1,03		47		
Всього							1316,00	
ПДВ 20%							263,20	
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису							1579,20	

Загальна вартість згідно Додатків №1, 2 без ПДВ становить :	6538,97
ПДВ (20 %)	1307,79
ВСЬОГО	7846,76

Склад:

Перевіряє:

Семітрукський О.А.

[Підпис]

Локальний кошторис № 2
на пусконалагодування системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення
за адресою м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 54

Кошторисна вартість, грн. 505,20
 Кошторисна трудомісткість, люд./год. 2,40
 Кошторисна заробітна плата, грн. 295,00

Складений у поточних цінах за станом на "25" 12 2023р.

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагодувальн ого персоналу на одиницю, люд/год.	Витрати труда пусконалагодувальн ого персоналу всього, люд/год.
	РЕКНпн 1-58-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристроєм. Схема збору і реалізації інформації пристроїв захисту.	сигнал	2	37,84	75,68	1,60	1
	РЕКНпн 1-58-2 ДБН Д.2.6-1-2000	Настроювання апаратури ділянки сигналізації	ділянка	1	29,76	29,76	22,40	1
	РЕКНпн 1-51-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Співішувач контактний механічний, з кількістю ланцюгів управління до 2,	шт.	5	37,84	189,20	1,60	1
Всього прями витрати:						295		
в тому числі заробітна плата (грн.)						295		
Загальновиробничі витрати:						122		
трудомісткість в загальновиробничих витратах						2		
заробітна плата в загальновиробничих витратах						0		
Всього						417		
Прибуток				(2,4+0)*0,82	2			
Адміністративні витрати				(2,4+0)*1,03	2			
Всього							421,00	
ПДВ 20%							84,20	
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису							505,20	
Загальна вартість згідно Додатків №1, 2 без ПДВ становить :							5686,85	
ПДВ (20 %)							1137,37	
ВСЬОГО							6824,22	

Склад:

Перевіряє:

Семішевський О.О. *Лавісук В.В.*

Локальний кошторис № 2
на пусконаладжування системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення УДМС
за адресою смт Ланівці, вул.Незалежності, 43-А

Кошторисна вартість, грн. **1785,60**
Кошторисна трудомісткість, люд./год. **48,80**
Кошторисна заробітна плата, грн. **862,00**

Складений у поточних цінах за станом на 25 12 2023р.


№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу на одиницю, люд./год.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу всього, люд./год.
	РЕКНп 1-58-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристроєм. Схема збору і реалізації інформації пристроїв захисту.	сигнал	8	37,84	302,72	1,60	13
	РЕКНп 1-58-2 ДБН Д.2.6-1-2000	Налаштування апаратури ділянки сигналізації	ділянка	1	29,76	29,76	22,40	22
	РЕКНп 1-51-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Співвідначач контактний механічний, з кількістю ланцюгів управління до 2,	шт.	14	37,84	529,76	1,60	22
Всього прями витрати:						862		
в тому числі заробітна плата (грн.)						862		
Загальновиробничі витрати:						536		
трудомісткість в загальновиробничих витратах						46		
заробітна плата в загальновиробничих витратах						70		
Всього						1398		
Прибуток				(45,6+3,2)*0,82		40		
Адміністративні витрати				(45,6+3,2)*1,03		50		
Всього							1488,00	
ПДВ 20%							297,60	
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису							1785,60	

Загальна вартість згідно Додатків №1, 2 без ПДВ становить :	6710,97
ПДВ (20 %)	1342,19
ВСЬОГО	8053,16

Склав:

Перевірив:


Секретарський О.А.


П.В.

Локальний кошторис № 2
на пусконаладжування системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Кабінет кадрів, третій поверх
за адресою м.Тернопіль, вул. Текстильна, 1Б

Кошторисна вартість, грн. 186,00
Кошторисна трудомісткість, люд./год. 2,40
Кошторисна заробітна плата, грн. 105,00

Складений у поточних цінах за станом на " 25 " 12 2023р.

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу на одиницю, люд/год.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу всього, люд/год.
	РЕКНпн 1-58-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристрою. Схема збору і реалізації інформації пристроїв захисту	сигнал	1	37,84	37,84	1,60	1
	РЕКНпн 1-58-2 ДБН Д.2.6-1-2000	Налаштування апаратури ділянки сигналізації	ділянка	1	29,76	29,76	22,40	1
	РЕКНпн 1-51-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Сповіслювач контактний механічний, з кількістю ланцюгів управління до 2,	шт.	1	37,84	37,84	1,60	1
Всього прями витрати:						105		
в тому числі заробітна плата (грн.)						105		
Загальновиробничі витрати:						46		
трудомісткість в загальновиробничих витратах						2		
заробітна плата в загальновиробничих витратах						0		
Всього						151		
Прибутток				(2,4+0)*0,82		2		
Адміністративні витрати				(2,4+0)*1,03		2		
Всього							155,00	
ПДВ 20%							31,00	
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису							186,00	

Загальна вартість згідно Додатків №1, 2 без ПДВ становить :	7457,48
ПДВ (20 %)	1491,50
ВСЬОГО	8948,98

Склав:

Перевіряє:




Локальний кошторис № 2
на пусконаладжування системи охоронно-тривожної сигналізації на об'єкті
Приміщення
за адресою м.Теребовля, вул. Парашука, 2

Кошторисна вартість, грн.	1648,80
Кошторисна трудомісткість, люд./год.	46,40
Кошторисна заробітна плата, грн.	787,00

Складений у поточних шнях за станом на "25" 12 2023р

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу на одиницю, люд/год.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу всього, люд/год.
	РЕКНпн 1-58-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристрою. Схема збору і реалізації інформації пристроєм захисту	сигнал	8	37,84	302,72	1,60	13
	РЕКНпн 1-58-2 ДБН Д.2.6-1-2000	Настроювання апаратури ділянки сигналізації	ділянка	1	29,76	29,76	22,40	22
	РЕКНпн 1-51-1 ДБН Д.2.6-1-2000	Сповіслювач контактний механічний, з кількістю ланцюгів управління до 2.	шт.	12	37,84	454,08	1,60	19
Всього прямих витрат:						787		
в тому числі заробітна плата (грн.)						787		
Загальновиробничі витрати:						501		
трудомісткість в загальновиробничих витратах						43		
заробітна плата в загальновиробничих витратах						70		
Всього						1288		
Прибуток				(43,2+3,2)*0,82	38			
Адміністративні витрати				(43,2+3,2)*1,03	48			
Всього							1374,00	
ПДВ 20%							274,80	
ВСЬОГО з ПДВ по Кошторису							1648,80	

Загальна вартість згідно Додатків №1, 2 без ПДВ становить :	9417,91
ПДВ (20 %)	1883,58
ВСЬОГО	11301,49

Січня:

Перевірка:

