Договір № 232

м. Бориспіль «29» вересня 2022 року

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (далі – ЗАМОВНИК), в особі **начальника управління Корніяки Миколи Миколайовича**, що діє на підставі Положення затвердженого рішенням міської ради від 07 лютого 2008 року № 3088-28-V, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМІНВЄСТ»** (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), в особі **директора Кулєшова Миколи Григоровича,** що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує в межах договірної ціни надати власними силами і залученими силами та засобами, послуги по ДК 021:2015 – 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання (послуга по встановленню вузла обліку теплової енергії на потреби опалення для житлового будинку по вул. Дружби, 39 в м. Бориспіль Київської області» (далі – послуги).
1.2.Виконавець надає послугу по встановленню вузла обліку тепла з обладнання, яке ЗАМОВНИК передає ВИКОНАВЦЮ згідно акту прийому-передачі майна.
1.3. Замовник приймає та оплачує надані ВИКОНАВЦЕМ послуги відповідно до цього договору.
1.4. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені, за взаємною згодою Сторін, залежно від реального фінансування видатків та потреб ЗАМОВНИКА.

2.УМОВИ ТА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає Послуги ЗАМОВНИКУ за адресами: 08300, Київська обл.., м. Бориспіль, вул. Дружби, 39.
2.2. Строк надання послуг: з моменту підписання договору до 30.11.2022.
2.3. Кількість надання послуг: 1 послуга.
2.4. Прийняття-передачі виконаних Послуг здійснюється відповідно діючим нормам і правилам і оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг.
2.5. Замовник протягом 3-х робочих днів з дня отримання Акта приймання-передачі наданих послуг, повинен надати підписаний Акт або мотивовану відмову у прийманні наданих Послуг. У разі мотивованої відмови Замовника, Сторонами складаються двосторонній Акт з переліком необхідних доробок та строків їх виконання.
2.6. Якість Послуги повинна відповідати нормам чинного законодавства, затверджених стандартів, нормативів, порядків, правил та вимог.
2.7. ЗАМОВНИК з власної ініціативи або за зверненням Споживачів здійснює контроль за якістю надання Послуг шляхом проведення перевірки.
2.8. Відповідальні особи ЗАМОВНИКА запрошують для проведення перевірки представників ВИКОНАВЦЯ. Неявка представника ВИКОНАВЦЯ проведення перевірки не скасовує.
2.9. Послуга може бути визнана неналежною, якщо результати перевірки свідчать, що:
1). ВИКОНАВЕЦЬ фактично не надає Послугу або надає її не в повному обсязі;
2). Послуга надається не у відповідності зі стандартами, нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами, затвердженої структури, періодичності та строків її надання, передбаченими законодавством та умовами цієї угоди.
2.10. Факт неналежного надання Послуги фіксується в Акті перевірки належності надання послуги. За відсутності достатніх підстав для визнання Послуги неналежною акт не складається.
2.11. Складений акт ЗАМОВНИК упродовж 3 (трьох) робочих днів направляє ВИКОНАВЦЮ для усунення недоліків.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ЗАМОВНИК має право:
3.1.1. Відмовитися повністю або частково від надання Послуги та розірвати Договір у разі складання більше 3 (трьох) Актів перевірки належності надання послуги, письмово повідомивши ВИКОНАВЦЯ не менш як за 5(п'яти) робочих днів;
3.1.2. Проводити перевірку належності надання Послуги, оцінювати якість Послуги та оформляти підсумки Актом перевірки належності надання послуги відповідно до вимог Розділу 2 Договору;
3.1.3. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ беззастережного виконання умов цього Договору, відповідності Послуги до вимог нормативів, норм і стандартів, затвердженої структури, періодичності та строків надання Послуги.
3.1.4. Вносити ВИКОНАВЦЮ пропозиції стосовно покращення якості Послуги, підвищення її технологічності, екологічності, енергозбереження;
3.1.5. Проводити перерахунок розміру оплати за неналежне надання Послуги відповідно до умов цього Договору.
3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:
3.2.1. Вимагати від ЗАМОВНИКА своєчасної та повної оплати вартості належно наданої Послуги у строк та на умовах цього Договору;
3.2.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника не менш як за 30 календарних днів.

3.3. ЗАМОВНИК зобов'язується:
3.3.1. Проводити оплату ВИКОНАВЦЮ за належно надану Послугу відповідно до умов цього Договору;
3.3.2. Забезпечити ВИКОНАВЦЯ інформацією, доступом до відповідних приміщень, якщо це необхідно для належного надання Послуги.
3.3.3. За наявності пропускної системи на об'єкті забезпечити обслуговуючий і технічний персонал ВИКОНАВЦЯ відповідними перепустками за поданням останнього.
3.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:
3.4.1. Надавати Послуги у відповідності із стандартами, нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами, затвердженої структури, періодичності та строків надання Послуги, передбаченими законодавством та умовами цієї угоди;
3.4.2. Вживати всіх можливих заходів із недопущення створення аварійних ситуацій у будівлях, де надається Послуга.
3.4.3. Відшкодовувати шкоду, заподіяну майну, майновим правам, життю чи здоров'ю Споживачів Послуги, що виникла в результаті неналежного її надання та з інших залежних від ВИКОНАВЦЯ причин у розмірі та порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством України;
3.4.4. Надавати ЗАМОВНИКУ інформацію, необхідну для оцінки належності надання Послуги, розрахунку розміру її оплати;
3.4.5.ВИКОНАВЕЦЬ несе повну відповідальність за ціну договору та за норми застосовані у проектно-кошторисній документації
3.4.6. Отримувати від ЗАМОВНИКА, у визначений ЗАМОВНИКОМ спосіб, інформацію, необхідну для надання Послуги та звітуватись про її виконання у визначений ЗАМОВНИКОМ спосіб;

4. СУМА, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Сума визначена у Договорі складає 33 466,00 грн. (тридцять три тисячі чотириста шістдесят шість гривень 00 копійок) у тому числі ПДВ –5 577,67 грн (п'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім гривень 67 копійок). Розрахунок суми наводиться в Додатку №1 (Кошторисна документація), який є невід'ємною частиною цього Договору.
4.2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 після перевірки та підписання відповідальною особою. ЗАМОВНИК проводить оплату за виконанні роботи протягом 10 (десяти) банківських днів з днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок ЗАМОВНИКА.
4.3. У разі затримки фінансування на вказані цілі, ЗАМОВНИК здійснює розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ протягом 10 календарних днів з дня надходження коштів на його рахунок.
4.5. Датою розрахунків за цим Договором вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
4.6. Фінансування за даним Договором здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування.
4.1.2. Взяття бюджетних зобов'язань ЗАМОВНИК здійснюються відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та чинного законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. При невиконанні або неналежному виконанні умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, передбачену ст. ст. 546-551 Цивільного кодексу України, ст. 231 Господарського кодексу України.
5.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань за Договором.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів та пошуку взаємоприйнятих рішень.
6.2. При недосягненні згоди зі спірного питання, Сторони розглядатимуть спір у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, воєнні дії тощо).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.
7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на те органами.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати цей договір після здійснення повного розрахунку Сторонами.

8.ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

8.1. Сторони дійшли взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції, зокрема відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).
8.2. У разі порушення ВИКОНАВЦЕМ умов щодо порядку та строків надання Послуг, якості наданих Послуг ЗАМОВНИК має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до ВИКОНАВЦЯ оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зв'язків (далі – Санкція).
8.3. Строк дії Санкції визначає ЗАМОВНИК, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. ЗАМОВНИК повідомляє ВИКОНАВЦЯ про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється ЗАМОВНИКОМ на електронну адресу ВИКОНАВЦЯ, зазначену у реквізитах Договору, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу ВИКОНАВЦЯ, передбачену в Договорі. Усі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та ін.), що будуть відправлені ЗАМОВНИКОМ на адресу ВИКОНАВЦЯ, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки ВИКОНАВЕЦЬ письмово не повідомить ЗАМОВНИКА про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання ЗАМОВНИКОМ такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється ЗАМОВНИКОМ, вважається отриманою ВИКОНАВЦЕМ не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки ЗАМОВНИКОМ на адресу ВИКОНАВЦЯ, зазначену в Договорі.

9. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до 31 грудня 2022 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.
9.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
9.3. Усі зміни до Договору укладаються в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод до Договору.
9.4. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою сторін;
- шляхом дострокового розірвання Договору письмово попередивши при цьому іншу сторону за Договором не менше ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

10. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

10.1. Виконавець є платником податку на додану вартість.
10.2. Замовник є платником податку на додану вартість.
10.3. Замовник є неприбутковою державною установою.
10.4. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону на протязі 10 календарних днів.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Додаткові угоди та додатки до цього договору про закупівлю є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.
11.2. Усі повідомлення, заяви та претензії, що пов'язані із виконанням цього Договору, або такі, що витікають з нього, повинні надсилатися Сторонами безпосередньо один одному по зазначених у цьому Договорі адресах та телефонах Сторін.
11.3. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням даного Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладання даного Договору, забезпечення виконання даного Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
Представники Сторін підписанням даного Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
11.4. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов'язуються повідомляти в письмовій формі одна одну про зміну поштових, банківських та інших реквізитів протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установлений строк несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
11.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.
11.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.7. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують факт досягнення згоди по всім умовам Договору.

11.8. Даний Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Кошторисна документація (Додаток №1), яка зазначається як додаток до Договору.

ЗАМОВНИК	*ВИКОНАВЕЦЬ*
Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	**Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМІНВЕСТ»**
ЄДРПОУ 36359583 р/р _____ в Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172 08300, Київська обл., м. Бориспіль вул. Київський Шлях, 72, тел. (04595) 6-18-28 *E-mail:* gugkgv@gmail.com	ЄДРПОУ 18019170 п/р UA183226690000026008300481045 в АТ «Ощадбанк» ІПН 180191726567 04116, м. Київ, пров. Старокиївський, 5 Тел.(044) 238-01-01 E-mail: cominvest1@ukr.net
Начальник управління _____ **М.М. Корніяка** М.П.	**Директор** _____ **М.Г. Кулєшов** М.П.

Замовник **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради**
(назва організації)

Підрядник **ТОВ "КОМІНВЄСТ"**
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Послугу по встановленню вузла обліку теплової енергії на потреби опалення для житлового будинку по вул. Дружба, 39, м. Бориспіль, Київської області., що здійснюється в 2022 році

№ Ч.ч	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, в тому числі	20,29891	20,29891	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	8,24551	8,24551	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	11,82140	11,82140	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,23200	0,23200	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	3,88196	3,88196	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми			
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	24,18087	24,18087	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,61625	0,61625	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,32329	-	0,32329

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0,45892	0,43526	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0,99432	0,94305	-
		Разом (ч.ч 1-10)	26,57365	26,17543	0,32329
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	26,57365	26,17543	0,32329
12		Податок на додану вартість	5,31473	-	5,31473
		Всього по Розділу I	31,88838	26,17543	5,63802
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	1,31468		
		Разом по Розділу II	1,31468		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	0,26294	-	0,26294
		Всього по Розділу II	1,57762		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	33,46600		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник
підрядної організації

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 33,466 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Послуга по встановленню вузла обліку теплової енергії на потреби опалення для житлового будинку по вул. Дружба, 39, м. Бориспіль, Київської області.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Встановлення вузла обліку теплової енергії	24,181	1,315	-	25,496
		Разом по главі 2:	24,181	1,315	-	25,496
		Разом по главах 1-7:	24,181	1,315	-	25,496
		Разом по главах 1-8:	24,181	1,315	-	25,496
		Разом по главах 1-9:	24,181	1,315	-	25,496
		Разом по главах 1-12:	24,181	1,315	-	25,496
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	0,616	-	-	0,616
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,323	0,323

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	0,435	0,024	-	0,459
	Настанова [4.41]	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**	0,943	0,051	-	0,994
		Разом	26,175	1,390	0,323	27,888
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	5,578	5,578
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	26,175	1,390	5,901	33,466

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Послуга по встановленню вузла обліку теплової енергії на потреби опалення для житлового будинку по вул. Дружба, 39, м. Бориспіль, Київської області.
РП 092021/1-1 ВО.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Послуга по встановленню вузла обліку теплової енергії на потреби опалення для житлового будинку по вул. Дружба, 39, м. Бориспіль, Київської області.
Встановлення вузла обліку теплової енергії

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,18087	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07398	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,50636	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи **********									
1	РН15-2-4	*Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм*	*100шт*	*0,02*	*20355,26* *20355,26*	*-* *-*	*407,11*	*407,11*	*-* *-*	*185,8418* *-*	*3,72* *-*
2	РН15-84-1 к дем.=0,4	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,03*	*6509,97* *6400,57*	*109,40* *25,96*	*195,30*	*192,02*	*3,28* *0,78*	*51,0006* *0,2094*	*1,53* *0,01*
		Монтажні роботи **********									
		трубопроводи **********									
3	РН15-85-1	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,0034*	*16740,41* *15935,02*	*343,47* *81,51*	*56,92*	*54,18*	*1,17* *0,28*	*126,9722* *0,6574*	*0,43* *-*
4	С113-344 варіант 2	Труби сталеві безшовні, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,25	101,46 -	- -	25,37	-	- -	- -	- -
5	& С1534-7-3 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град, з різьбою діаметр 15 мм	шт	2	28,30 -	- -	56,59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1534-7-4 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град, діаметр 20 мм	шт	1	45,00 -	- -	45,00	-	- -	- -	- -
7	РН15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	1	154,69 148,34	- -	154,69	148,34	- -	1,1640 -	1,16 -
8	& С1630-128-1 варіант 2	Різьба під приварку, діаметр 25 мм	шт	1	28,14 -	- -	28,14	-	- -	- -	- -
9	& С1630-1-5	Крани кульові VALTEC (різьба вн/зв.), діаметр 25 мм	шт	1	401,00 -	- -	401,00	-	- -	- -	- -
10	С113-1863 варіант 1	Заглушка діам. 25 мм	шт	1	64,00 -	- -	64,00	-	- -	- -	- -
11	*РН15-84-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,019*	*16690,32* *15954,90*	*273,50* *64,91*	*317,12*	*303,14*	*5,20* *1,23*	*127,1306* *0,5234*	*2,42* *0,01*
12	С113-357 варіант 1	Труби сталеві безшовні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,52	234,12 -	- -	355,86	-	- -	- -	- -
13	С1534-256 варіант 1	Переходи концентричні, діаметр 50х25 мм	шт	2	33,77 -	- -	67,54	-	- -	- -	- -
14	& С1534-7-2 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град, діаметр 57 мм	шт	4	52,33 -	- -	209,32	-	- -	- -	- -
15	*РН15-85-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,0058*	*19694,39* *18934,12*	*273,50* *64,91*	*114,23*	*109,82*	*1,59* *0,38*	*150,8695* *0,5234*	*0,88* -
16	С113-373 варіант 1	Труби сталеві безшовні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,3	301,92 -	- -	90,58	-	- -	- -	- -
17	С1534-258 варіант 1	Переходи концентричні, діаметр 65х50 мм	шт	4	77,24 -	- -	308,96	-	- -	- -	- -
18	*Е9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (виготовлення кріплень для трубопроводів)*	*т*	*0,002*	*29433,75* *26262,53*	*1261,62* *374,11*	*58,87*	*52,53*	*2,52* *0,75*	*217,4231* *3,0444*	*0,43* *0,01*
19	С111-988 варіант 2	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст4кп, кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм	т	0,002	38855,49 -	- -	77,71	-	- -	- -	- -
20	РН15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,0282	2037,11 2005,83	- -	57,45	56,56	- -	13,4160 -	0,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		арматура **********									
21	РН15-20-2	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,03*	*48380,47* *40276,06*	*692,21* *164,28*	*1451,41*	*1208,28*	*20,77* *4,93*	*333,4387* *1,3248*	*10* *0,04*
22	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	248,38 -	- -	1490,28	-	- -	- -	- -
23	С1630-2015 варіант 1	Крани кульові фланцеві запірні сталеві повнопрохідні 11с42п Breeze, діаметр 50 мм	шт	3	2074,94 -	- -	6224,81	-	- -	- -	- -
		вузол обліку **********									
24	РН15-17-1	*Установлення ремонтної фланцевої вставки діаметром 25 мм*	*шт*	*1*	*326,87* *269,96*	*6,90* *1,64*	*326,87*	*269,96*	*6,90* *1,64*	*2,0880* *0,0132*	*2,09* *0,01*
25	М11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	811,39 695,75	68,80 32,88	811,39	695,75	68,80 32,88	5,7600 0,2722	5,76 0,27
26	М12-698-1	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] (гільзи)*	*10 шт*	*0,2*	*1589,32* *1380,05*	*50,16* *11,90*	*317,86*	*276,01*	*10,03* *2,38*	*11,1600* *0,0960*	*2,23* *0,02*
27	М11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	2	489,37 489,37	- -	978,74	978,74	- -	3,8400 -	7,68 -
28	М11-168-1	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*1*	*1241,74* *1213,39*	*26,31* *12,04*	*1241,74*	*1213,39*	*26,31* *12,04*	*10,0454* *0,1010*	*10,05* *0,1*
29	М11-31-1	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг. Обчислювач*	*шт*	*1*	*137,05* *122,34*	- -	*137,05*	*122,34*	- -	*0,9600* -	*0,96* -
30	М10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	1	531,79 531,79	- -	531,79	531,79	- -	3,9960 -	4 -
		обладнання КВПіА **********									
31	М12-698-1	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*0,4*	*1589,32* *1380,05*	*50,16* *11,90*	*635,73*	*552,02*	*20,06* *4,76*	*11,1600* *0,0960*	*4,46* *0,04*
32	С1545-8 варіант 2	Бобишки БШ-35 М27х2	шт	4	45,00 -	- -	180,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	РН15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	77,09 61,75	- -	154,18	123,50	- -	0,4920 -	0,98 -
34	С1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення, ДМ 05-МП-ЗУ 0-1,0МПа	комплект	2	261,60 -	- -	523,20	-	- -	- -	- -
35	& С1630-13-13 варіант 2	Крани кульові під манометри, діаметр 15 мм	шт	2	177,00 -	- -	354,00	-	- -	- -	- -
36	*РН15-104-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих або кутових*	*комплект*	*2*	*88,47* *85,52*	- -	*176,94*	*171,04*	- -	*0,7080* -	*1,42* -
37	С1630-986 варіант 1	Термометри технічні прямі ТТЖ-М вик.1П(0+100)-1-240/103	шт	2	70,57 -	- -	141,14	-	- -	- -	- -
38	& С1630-987-2	Оправа захисна 2П 265/63 6,3	шт	2	85,66 -	- -	171,32	-	- -	- -	- -
		електро-технічні рішення **********									
39	*М8-410-1*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,06*	*3819,42* *3130,54*	*152,53* *45,66*	*229,17*	*187,83*	*9,15* *2,74*	*27,8543* *0,3763*	*1,67* *0,02*
40	& С113-2124-1 варіант 1	Гофра ПВХ 16 мм	м	6,12	4,87 -	- -	29,80	-	- -	- -	- -
41	& С111-152-99 варіант 1	Дюбель з забивним шурупом для швидкого монтажу, 8х45 мм	шт	20	1,60 -	- -	32,00	-	- -	- -	- -
42	& С113-ХК-1 варіант 1	Хомут (кріплення для гофри), діаметр 16 мм	шт	8	1,20 -	- -	9,60	-	- -	- -	- -
43	*М8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,06*	*3237,07* *2701,99*	*214,05* *102,28*	*194,22*	*162,12*	*12,84* *6,14*	*22,6278* *0,8467*	*1,36* *0,05*
		антикорозійні роботи **********									
44	Е13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	0,75	225,56 225,56	- -	169,17	169,17	- -	1,8240 -	1,37 -
45	Е13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	0,75	25,82 22,93	2,89 0,30	19,37	17,20	2,17 0,23	0,2040 0,0024	0,15 -
46	*Е13-45-2*	*Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом*	*100м2*	*0,0075*	*1741,42* *1727,53*	*13,89* *5,92*	*13,06*	*12,96*	*0,10* *0,04*	*15,5760* *0,0479*	*0,12* -
47	*Е13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0075*	*834,12* *790,40*	*43,70* *8,56*	*6,26*	*5,93*	*0,33* *0,06*	*5,7791* *0,0697*	*0,04* -
48	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0005	78028,56 -	- -	39,01	-	- -	- -	- -
49	*Е13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)*	*100м2*	*0,0075*	*1259,32* *1195,40*	*63,88* *15,54*	*9,44*	*8,97*	*0,48* *0,12*	*8,8601* *0,1262*	*0,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0005	94912,71	-	47,46	-	-	-	-
51	С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0002	62212,88	-	12,44	-	-	-	-
		ізоляційні роботи			-	-			-	-	-
		**********									
52	ЕН26-7-2	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10 м*	*0,3*	*850,36*	*134,32*	*255,11*	*214,81*	*40,30*	*5,9280*	*1,78*
					716,04	*57,24*			*17,17*	*0,4628*	*0,14*
53	& С114-35-1 варіант 1	Мати з базальтового волокна ALU LAMELLA MAT	м2	1,5	182,26	-	273,39	-	-	-	-
54	& С114-КФ-161-1 варіант 1	Стрічка самокліюча Техізол	м.п.	3	6,40	-	19,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					20298,91	8245,51	232,00		67,14
									88,55		0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					20298,91				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11821,40				
		всього заробітна плата, грн.					8334,06				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3881,96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1172,30				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24180,87**				
		Всього по кошторису					**24180,87**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**73,98**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9506,36**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Україна
"КОМІНВЕСТ"
ідентифікаційний код 18019170

Послуга по встановленню вузла обліку теплової енергії на потреби опалення для житлового будинку по вул. Дружба, 39, м. Бориспіль, Київської області.
РП 092021/1-1 ВО.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на Придбання устаткування

Встановлення вузла обліку теплової енергії

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,31468	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1503-1270-6 варіант 1	Шафа контрольно-вимірювального пристрою, 300х400х150 мм	комплект	1	1265,00 -	- -	1265,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1265,00	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1265,00				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					49,68				
		Всього устаткування, грн.					**1314,68**				
		Всього по кошторису					**1314,68**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]