

ДОГОВІР № 85

На «Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області»
м. Виноградів «25» листопада 2022 р.

КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» Виноградівської міської ради Закарпатської області, назва у подальшому «Замовник», в особі директора Свища Юрія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «Виноградівське Райсільенерго» назва у подальшому «Підрядник», в особі директора Данила Юрія Юрійовича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, на підставі Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Постанови КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 р. №169 (зі змінами, уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. «Замовник» доручає виконання робіт на «Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області (код ДК 021-2015 50711000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування будівель)» а «Замовник» приймає і оплачує виконані роботи.

1.2. «Підрядник» виконує власними і залученими силами та засобами з використанням своїх матеріалів роботи згідно з проектно-кошторисною документацією та здає їх «Замовнику» в обумовлений Договором строк.

ІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Загальна вартість підрядних робіт становить 48 394,00 грн. / сорок вісім тисяч триста дев'яносто чотири гривні 00 копійок / , без урахування ПДВ, згідно договірної ціни та кошторису.

2.2. Оплата за виконані роботи за цим Договором здійснюється «Замовником» на розрахунковий рахунок «Підрядника» на підставі пред'явлених «Підрядником» актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 протягом 10-ти календарних днів після їх підписання уповноваженими представниками «Замовника» та «Підрядника».

ІІІ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 21.12.2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» із змінами, а в частині оплати за надані послуги до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань. Строк дії договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні.

3.2. Строки виконання робіт можуть бути змінено у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- призупинення фінансування робіт.

ІV. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.

4.1. «Підрядник» у рамках цього Договору зобов'язується:

4.1.1. Власними силами та засобами виконати якісно всі роботи в обсязі і в терміни, передбачені п.1.1 та п.п.3.1, 3.2. цього Договору.

4.1.2. Виконати якісно, та у відповідності до Державних будівельних норм всі роботи в обсязі та в терміни, передбачені в п. 1.1. та п. 3.1. цього Договору.

4.1.3. Надавати Замовнику за потребою документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються для виконання робіт.

4.1.4. При провадженні робіт дотримувати на будівельному майданчику всі необхідні заходи по охороні праці, техніці безпеки, пожежній безпеці протягом всього терміну проведення робіт відповідно до норм та правил, що діють в Україні.

4.1.5. Виконати роботи за цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні та оформити відповідно до чинних норм України виконавчу документацію, акти прихованих робіт та інші документи, які входять до компетенції «Підрядника».

4.1.6. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.2. «Підрядник» у рамках цього Договору має право:

4.2.1. Залучати до виконання робіт за згодою «Замовника» субпідрядників.

4.2.2. Отримувати оплату за виконані обсяги робіт у розмірах та в терміни, передбачені даним Договором.

4.2.3. Зупиняти роботи у разі невиконання «Замовником» своїх зобов'язань за Договором, що призвело до неможливості виконання робіт.

4.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3. «Замовник» у рамках цього Договору зобов'язується :

4.3.1. Приймати виконані роботи «Підрядника» за цим Договором у порядку, передбаченому чинним Законодавством України.

4.3.2. Проводити розрахунки з «Підрядником» за виконані роботи на підставі актів виконаних робіт форми № КБ-2в та довідки № КБ-3 на протязі 10 - ти календарних днів після їх підписання.

4.4. «Замовник» у рамках цього Договору має право:

4.4.1. У будь який час здійснювати контроль та технічний нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються «Підрядником», дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються «Підрядником», не втручаючись при цьому в його оперативну - господарську діяльність.

4.4.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Підрядником» порушень.

4.4.3. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору за наявності істотних порушень «Підрядником» умов Договору.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

5.2. Застосування господарських санкцій до сторони, що порушила зобов'язання за цим Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше не передбачено чинним законодавством України.

5.3. Жодна з сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку, недоставку або невиконання зобов'язань, обумовлених форс мажорними обставинами, що виникли окрім волі і бажання сторін і які не можна передбачити або запобігти їм.

VI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю сторін, яка оформляється Додатковою угодою до цього Договору, якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

6.2. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
І ПІДПИСИ СТОРІН.

«Замовник»

«Підрядник»

КУ «ЦОЗО»

Виноградівської міської ради

Юридична адреса: 90300

м. Виноградів, вул. Копанська, 10

UA 88201420344240015000 157 334

ДКСУ в м. Київ

Директор:

М.П.

Свищо Ю.Ю.

ТОВ «Виноградівське Райсіленерго»

90300, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24а

код ЄДРПОУ 03062349, МФО 03062349

р/р UA173510050000026008304152600

МФО 351005 ПАТ «УкрСиббанк»

Директор:

М.П.

Данило Ю.Ю.

Замовник КУ ЦОЗО Виноградівської міської ради Закарпатської області
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Виноградівське Райсільенерго"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка"
Виноградівської міської ради Закарпатської області, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 18 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	36,626	36,626	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	18,382	18,382	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	18,217	18,217	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,027	0,027	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,491	6,491	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	2,197	-	2,197
		Разом	45,314	43,117	2,197
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,721	1,721	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,391	-	0,391
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	47,426 0,968 48,394 48,394	44,838 - 44,838	2,588 0,968 3,556



Керівник підприємства
(організації) замовника

Ю.Ю.Свищо



Керівник генеральної
підрядної організації

Ю.Ю.Данило

КУ ЦОЗО Виноградівської міської ради Закарпатської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Ю.Ю.Свищо

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 48,394 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

29 листопада 2022 р.


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

Складений в поточних цінах станом на 18 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області	43,117	-	-	43,117
		Разом по главі 4:	43,117	-	-	43,117
		Разом по главах 1-7:	43,117	-	-	43,117
		Разом по главах 1-8:	43,117	-	-	43,117
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом (К=0,1)	-	-	2,197	2,197

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	2,197	2,197
		Разом по главах 1-9:	43,117	-	2,197	45,314
		Разом по главах 1-12:	43,117	-	2,197	45,314
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,721	-	-	1,721
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,391	0,391
		Разом	44,838	-	2,588	47,426
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	0,968	0,968
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	0,968	0,968
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	44,838	-	3,556	48,394



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КУ ЦОЗО Виноградівської міської ради

Закарпатської області

(назва організації, що затверджує)

Ю.Ю.Свищо

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² на тросі	м	20	
2	Укладання кабелів, супутні роботи при укладанні кабелів. Окінцювання жил кабеля напресуванням наконечників. Окінцювання жил кабеля з перерізом до 120 мм ² шляхом напресування наконечників	шт	8	
3	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	6	
5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	4	
6	Роботи на ПЛ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами [СІП]. Монтаж однофазного, трифазного відгалужень СІП на ПЛ напругою 0,4 кВ. Монтаж трифазного відгалуження з чотирма утримними ізольованими жилами або чотирижильним СІП з ізолюованою утримною [нульовою] жилою напругою 0,4 кВ.	відгалуж	1	
7	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	40	
8	Забивання отворів у місцях проходів кабелю в цегляних стінах	шт	2	
9	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	м3	8	
10	Прокладання кабелю перерізом понад 16 мм ²	м	40	
11	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	2	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	2	
13	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	8	
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
15	Монтаж щитків (коробок розподільчих)	шафа	2	
16	Ревізія плити електричної	шафа	1	
17	Ревізія увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	

1	2	3	4	5
18	Кабельні роботи. Пошук і визначення місця ушкодження кабеля з пропалом, при довжині кабеля до 500 м	Кабель	1	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

21

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

43,117 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27251 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

20,084 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² на тросі	100м	0,2	8807,70 2834,08	124,46 6,69	1762	567	25 1	41,1691 0,0893	8,23 0,02
2	ТР3-5-12-1	Укладання кабелів, супутні роботи при укладанні кабелів. Окінцювання жил кабеля напресуванням наконечників. Окінцювання жил кабеля з перерізом до 120 мм ² шляхом напресування наконечників	шт	8	65,30 43,31	- -	522	346	- -	0,8750 -	7 -
3	РН20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	748,75 734,77	- -	15	15	- -	11,0875 -	0,22 -
4	РН20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	564,18 554,18	- -	34	33	- -	8,3625 -	0,5 -
5	РН20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,04	454,42 447,32	- -	18	18	- -	6,7500 -	0,27 -

1	2	3	4
6	ТР1-15-1-2	Роботи на ПЛ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами [СІП]. Монтаж однофазного, трифазного відгалужень СІП на ПЛ напругою 0,4 кВ. Монтаж трифазного відгалуження з чотирма утримними ізольованими жилами або чотирижильним СІП з ізольованою утримною [нульовою] жилою напругою 0,4 кВ.	відгалуж
7	РН17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	100м
8 & 4	С157-306-	Кабелі силові, СІП 4х25	м
9 & 5	С157-306-	Кабелі силові, АВВГ 4х16	м
10 & 4	С1515-23-	Кабельканал 40х40	шт
11	РН20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу кабелю в цегляних стінах	100шт
12	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3
13	РН17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 16 мм ²	100м
14 & 1	С151-278-	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами у свинцевій оболонці, на напругу 10000 В, марка АСБлнУ, число жил та переріз 3х35+1х25 мм ²	1000м
15	РН17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м
16	РН17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м
17	РН1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3
18	РН17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт
19 & 15E	С1512-14-	Автомат 3Р С-63А	шт

5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>201.96</u> 201.96	-	202	202	-	<u>4.3250</u>	<u>4.33</u>
		-			-	-	-
0,4	<u>7285.95</u> 6905,65	-	2914	2762	-	<u>93.3323</u>	<u>37.33</u>
		-			-	-	-
44	<u>115.26</u>	-	5071	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
16	<u>84.66</u>	-	1355	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
6	<u>122.49</u>	-	735	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,02	<u>23783.99</u> 8727,49	-	476	175	-	<u>137.8533</u>	<u>2.76</u>
		-			-	-	-
0,08	<u>22699.14</u> 22699,14	-	1816	1816	-	<u>376.1250</u>	<u>30.09</u>
		-			-	-	-
0,4	<u>6953.15</u> 6905,65	-	2781	2762	-	<u>93.3323</u>	<u>37.33</u>
		-			-	-	-
0,04	<u>160065.92</u>	-	6403	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,02	<u>7973.79</u> 7058,22	<u>87.85</u> 4,73	159	141	2	<u>97.6916</u> 0,0630	<u>1.95</u> -
					-		
0,02	<u>1754.70</u> 1704,24	-	35	34	-	<u>25.3948</u>	<u>0.51</u>
		-			-	-	-
0,08	<u>14363.30</u> 14363,30	-	1149	1149	-	<u>238.0000</u>	<u>19.04</u>
		-			-	-	-
0,01	<u>27103.96</u> 27086,53	-	271	271	-	<u>374.9000</u>	<u>3.75</u>
		-			-	-	-
1	<u>1061.88</u>	-	1062	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	PH17-13-1	Монтаж щитків (коробок розподільчих)	1 шафа	2	1261.96 1233.97	- -	2524	2468	- -	16.2493	32.5
21 &	C1514-5-2	Коробка розподільча 255x200x80	шт	1	544.98	-	545	-	-	-	-
22 &	C1514-5-3	Коробка розподільча 300x250x120	шт	1	1081.50	-	1082	-	-	-	-
23	PH17-13-1	Ревізія плити електричної	1 шафа	1	1199.68 1145,08	- -	1200	1145	- -	14.8500	14.85
24	PH17-13-1	Ревізія увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	960.87 952,31	- -	1922	1905	- -	12.3500	24,7
25	П1-60-1	Кабельні роботи. Пошук і визначення місця ушкодження кабеля з пропалом, при довжині кабеля до 500 м	Кабель	1	2573.26 2573,26	- -	2573	2573	- -	25.6250	25.63
		Разом прямі витрати по кошторису					36626	18382	27 1		250.99 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					36626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18217				
		всього заробітна плата, грн.					18383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6491				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1701				
		Всього будівельні роботи, грн.					43117				
		Всього по кошторису					43117				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					272,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20084				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01

Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	52,88	60,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	172,48	73,07				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	25,63	100,42				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	74,97				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21,5	79,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	272,51					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					

1	2	3	4
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>	
9	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год
		Разом по розділу II	грн.
		в тому числі енергоносії:	
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	
10	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год
11	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
12	&C111-155-2	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 12x120 мм	шт
13	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т
14	C111-1682	Стрічка поліетиленова	т
15	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т
16	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т
17	&C151-278-1	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами у свинцевій оболонці, на напругу 10000 В, марка АСБлнУ, число жил та переріз 3x35+1x25 мм ²	1000м

5	6/7	8 9	10/11	12/13	14
0,9555	<u>27,89</u> 26,65				
	26,65				
5,064					
0,038					
5,215875					
0,024					
5	<u>25,5</u> 127,50	<u>25,00</u> 125,00	- -	<u>0,5</u> 2,50	
0,000514	<u>97120.52</u> 49,92	<u>95000.00</u> 48,83	<u>216.2</u> 0,11	<u>1904.32</u> 0,98	13 км.
0,0016	<u>12982.2</u> 20,77	<u>12336.99</u> 19,74	<u>390.66</u> 0,63	<u>254.55</u> 0,40	13 км.
0,000868	<u>97076.88</u> 84,26	<u>95000.00</u> 82,46	<u>173.41</u> 0,15	<u>1903.47</u> 1,65	13 км.
0,01	<u>46056.06</u> 460,56	<u>45500.53</u> 455,01	<u>212.68</u> 2,13	<u>342.85</u> 3,42	13 км.
0,04	<u>160065.92</u> 6402,64	<u>156000.00</u> 6240,00	<u>927.37</u> 37,09	<u>3138.55</u> 125,55	13 км.

1	2	3	4
18	&C157-306-4	Кабелі силові. СІП 4х25	м
19	&C157-306-5	Кабелі силові, АВВГ 4х16	м
20	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт
21	&C1512-14-5E	Автомат 3Р С-63А	шт
22	&C1514-5-2	Коробка розподільча 255х200х80	шт
23	&C1514-5-3	Коробка розподільча 300х250х120	шт
24	&C1515-23-2	Зажим для натяжки кабелю 3-ф	шт
25	&C1515-23-4	Кабельканал 40х40	шт
26	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг
27	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт
28	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт
29	+C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	<u>115.26</u> 5071,44	<u>113.00</u> 4972,00	<u>-</u> -	<u>2.26</u> 99,44	
16	<u>84.66</u> 1354,56	<u>83.00</u> 1328,00	<u>-</u> -	<u>1.66</u> 26,56	
8	<u>16.64</u> 133,12	<u>16.29</u> 130,32	<u>0.02</u> 0,16	<u>0.33</u> 2,64	13 км.
1	<u>1061.88</u> 1061,88	<u>1041.00</u> 1041,00	<u>0.06</u> 0,06	<u>20.82</u> 20,82	13 км.
1	<u>544.98</u> 544,98	<u>534.00</u> 534,00	<u>0.29</u> 0,29	<u>10.69</u> 10,69	13 км.
1	<u>1081.5</u> 1081,50	<u>1060.00</u> 1060,00	<u>0.29</u> 0,29	<u>21.21</u> 21,21	13 км.
2,5	<u>194.91</u> 487,28	<u>191.00</u> 477,50	<u>0.09</u> 0,23	<u>3.82</u> 9,55	13 км.
6	<u>122.49</u> 734,94	<u>120.00</u> 720,00	<u>0.09</u> 0,54	<u>2.4</u> 14,40	13 км.
0,6064	<u>138.14</u> 83,77	<u>135.03</u> 81,88	<u>0.4</u> 0,24	<u>2.71</u> 1,65	13 км.
8	<u>19.39</u> 155,12	<u>19.00</u> 152,00	<u>0.01</u> 0,08	<u>0.38</u> 3,04	13 км.
1,16	<u>46.04</u> 53,41	<u>45.00</u> 52,20	<u>0.14</u> 0,16	<u>0.9</u> 1,05	13 км.
1	<u>301.13</u> 301,13	<u>295.00</u> 295,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>5.9</u> 5,90	13 км.
2,2267	<u>3.4755</u> 7.74	<u>3.4755</u> 7.74			

1	2	3	4	5	6/7	8,9	10,11	12/13	14
		Разом	грн.		7,74	7,74			
		Разом по розділу III	грн.		18216,52	17822,68	42,39	351,45	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,291					
		Мастильні матеріали	кг	0,038					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,00348					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 листопада" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підприємство, організація - ТОВ "Виноградівське Райсільенерго"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (03062349)

Замовник - КУ ЦОЗО Виноградівської міської ради Закарпатської області

Генпідрядник - ТОВ "Виноградівське Райсільенерго"

Субпідрядник -

Договір № від " " р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за 25 листопада

2022 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва	48,394	48,394	48,394
у тому числі:			
1. Утримання в належному стані мереж електропостачання Великокопанського закладу дошкільної освіти "Веселка" Виноградівської міської ради Закарпатської області	48,394	48,394	48,394
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	44,838	44,838	44,838
2. Інші витрати	3,556	3,556	3,556
Всього вартість виконаних будівельних робіт	48,394	48,394	48,394

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник _____ Ю.Ю.Свищо

"25" листопада 2022 року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ Ю.Ю.Данило

"25" листопада 2022 року

