

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальна установа Виноградівський дитячий будинок-інтернат Закарпатської обласної ради

(назва організації, що затверджує)

Чулей Ю.С.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт дощової каналізаційної мережі Виноградівського дитячого будинку-інтернат в м.Виноградів

Умови виконання робіт : підряд

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Земляні роботи			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	29,85	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,8	
3	[добробка вручну, розробленого механізованим способом]			
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,25	
4	Улаштування основи під трубопроводи	м3	3,6	
5	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям (обсипка, засипка труб місцевим ґрунтом)	м3	12,5	
6	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0,7	
7	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	17,1	
	Трубопроводи			
8	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб Е2К діаметром 160 мм	м	55	
9	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб Е2К діаметром 110 мм	м	20	
	Колодязі ПЕ			
10	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т	шт	6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Степан М. М.