



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На послуги з поточного ремонту приміщень із заміною вікон на металопластикові на об'єкті Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144

Умови виконання робіт: відповідно до будівельних норм и правил (СНиП) та технології будівельного виробництва

Об'єми робіт: поточний ремонт приміщень із заміною вікон на металопластикові

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	42,779	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	27,744	
4	Вікна металопластикові (1700x2040) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	6	
5	Вікна металопластикові (1700x2040) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	2	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	11,84	
7	Вікна металопластикові (1700x1740) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	4	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,179	
9	Вікна металопластикові (1700x1100) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
10	Вікна металопластикові (1700x770) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	12,3	
12	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	12,3	
13	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	25,46	
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	25,46	
15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,46	
16	Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	13,26	
17	Скління рам двошаровими склопакетами	м2	13,26	
18	(1590x493) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
19	(1515x595) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
20	(1510x530) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
21	(1610x604) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	2	
22	(1610x503) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
23	(1510x528) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
24	(1608x590) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
25	(1570x1430) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
26	(1620x1425) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
27	(1580x490) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
28	(1610x525) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
29	(1610x600) Steko 4S, (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм	шт	1	
30	Навантаження сміття вручну	т	2,288	
31	Перевезення сміття до 5 км	т	2,288	

Склав

Корсункова Р.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Вечко С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



МД