50530000-9

До оплати
0214060 ЗКР
2240

# ДОГОВІР № 1608/22-с3
## на технічне та сервісне обслуговування

**м. Бровари** "22" 08 2022 р.

**Виконавчий комітет Калинівської селищної ради**, в особі Калинівського селищного голови Булкота Вадима Сергійовича, в подальшому "Абонент" та ТОВ "Італгаз", платник податку на загальних підставах, в подальшому "Сервісна служба", в особі директора Андрієнко Дмитра Володимировича, що діє на підставі Статуту, склали цей договір про наступне:

## 1. Предмет договору

1.1. "**Абонент**" доручає, а "**Сервісна служба**" бере на себе зобов'язання по технічному обслуговуванню внутрішніх мереж газопостачання (згідно акту розмежування), в тому числі : вузол обліку газу на базі лічильника газу Elster BK-G2,5(MT) (зав.№12279496), газового обладнання, засобів автоматизації, сигналізації і захисту, в тому числі: котел газовий водогрійний Атон АОГВ-25Е– 1шт, а також сигналізатор загазованості Варта 1-03 - 1шт, що знаходиться за адресою: пров. Залізничний , 11, с. Квітневе, Броварського району, Київської області (котельня сільського клубу).

## 2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1 Абонентська плата складає **5300 грн.** (П'ять тисяч триста грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ – 883,33 грн. (Вісімсот вісімдесят три грн., 33 коп.).

2.2 **Абонент**" сплачує "**Сервісній службі**" кошти за виконані роботи на основі актів виконаних робіт, фінансування відбувається за рахунок бюджетних коштів.

2.3 Виїзди сервісного інженера, не гарантійні ремонтні роботи, транспортні витрати, вартість комплектуючих, деталей та вузлів, які були замінені в процесі сервісного обслуговування, "**Абонент**" сплачує окремо, згідно рахунків "**Сервісної служби**".

2.4 У випадку, якщо протягом п'яти робочих днів **«Сервісна служба»** не отримає підписаний **«Абонентом»** примірник акту виконання робіт або обгрунтованої відмови, акт вважається підписаний, а роботи такими, що надані належним чином.

## 3. Обов'язки сторін

3.1. "**Абонент**" зобов'язується:

- фінансувати роботи згідно Договору;
- забезпечити присутність свого представника або власника приміщення при виконанні робіт, обумовлених даним договором;
- забезпечити представника "**Сервісної служби**" умовами, необхідними для роботи;
- забезпечити представника " **Сервісної служби** " електропостачанням;
- виключити доступ до газового обладнання сторонніх осіб, не ознайомлених з правилами експлуатації даного обладнання;
- слідкувати за терміном повірки газового лічильника та власними силами проводити його чергову повіку у разі потреби.

3.2. "**Сервісна служба**" зобов'язується:

- на протязі 24 годин, після одержання заявки диспетчером, виїжджати до об'єкту, перевіряти роботу котла та газового обладнання, виявляти дефекти та недоліки в роботі і усувати дефекти або робити заміну несправних приладів (за окрему плату, згідно п.2.3);
- не менш, ніж один раз у квартал, проводити профілактичний огляд та виявляти дефекти у роботі газового обладнання;

- виконувати роботи згідно існуючих будівельних норм та правил, вказівок виробника обладнання;
- нести відповідальність за техніку безпеки на робочому місці.
- провести необхідні роботи та оформити акти, необхідні при пуску газу перед опалювальним періодом 2022-2023 р.

## 4. Термін дії договору

4.1. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2022 року.

## 5. Відповідальність сторін

5.1. В разі невиконання або не належного виконання зобов'язань по даному договору сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного Законодавства України.

5.2. "**Сервісна служба**" не несе відповідальності за роботу котлів та іншого газового обладнання у наступних випадках:
- несанкціоноване втручання в роботу котла;
- порушення умов експлуатації обладнання;
- зупинення обладнання внаслідок зміни напруги в мережі;
- зупинення обладнання внаслідок попадання конденсату з газопроводу, обо відсутності належного тиску газу.

5.3. Спори, що виникають при виконання цього договору, вирішуються у встановленому законом порядку.

## 6. Реквізити сторін

| "Сервісна служба" | "Абонент" |
|---|---|
| **ТОВ «Італгаз»**<br>07400, м. Бровари, Київська область<br>вул. Ярослава Мудрого, 90, оф. 39<br>P/pUA053808050000000026005278396<br>в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»<br>в м. Києві,<br>код ЄДРПОУ 32752712<br>Витяг ПДВ № 1910294500246<br>ІПН 327527110063<br>Тел: (04594) 7-26-62 | **Виконавчий комітет Калинівської селищної ради**<br>07443, Київська область,<br>Броварський р-н,<br>смт. Калинівка, вул.Чернігівська, буд. № 20<br>ЄДРПОУ 43459903<br>р/р UA588201720344290037000057349<br>у ДКСУ м.Києві.<br>тел: (04594) 7-82-42 |

## 7. Підписи та печатки:

**Д.В. Андрієнко** | **В.С. Булкот**

**Директор**
**ТОВ «Італгаз»**
**Андрієнко Д.В.**

**_____2022р.**

**Додаток №1 до договору № 1608/22-с3 від 22 08 2022р.**

Калинівський селищний
голова
Виконавчого комітету
Калинівської селищної ради
**Булкот В.С.**

**_____2022р.**

# ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ТА СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОПКОВИХ

За адресою : пров. Залізничний , 11, с. Квітневе, Броварського району, Київської області (котельня сільського клубу).

| № п/п | Вид технічного та сервісного обслуговування | Період ТО | Місяці року(2022р). | | | | Місяці року(2023р). | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Сервісне обслуговування топкових** | | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Огляд ВОГ, котлів та устаткування топкових, контроль технічного стану системи | 2022р.-2023р. | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | Вимірювання напруги електроживлення і перевірка електрозахисту | 2022р.-2023р | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 3 | Вимірювання тиску газу в магістралі | 2022р.-2023р | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 4 | Перевірка тяги димарів і вентканалів в топкових | 2022р.-2023р | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 5 | Перевірка сигналізації загазованості топкових | 2022р.-2023р | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 6 | Ревізія газопровідного трубопроводу і газових кранів; | 2022р.-2023р | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 7 | Регулювання тиску в розширювальних баках, перевірка роботи циркуляційних насосів і контроль справності запобіжних клапанів | 2022р.-2023р | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 8 | Наладка роботи котлів, огляд і усунення підтікань | 2022р.-2023р | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 9 | Прочищення сітчастих фільтрів на зворотних магістралях системи опалення | 2022р.-2023р | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 10 | Перевірка роботи топкових в автономному режимі. | 2022р.-2023р | | | | 1 | | | | | | 1 | | |